



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)



फा.क्र./18/बांकीमोंगरा जोन/2018/

कोरबा दिनांक 12.04.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन), रायपुर द्वारा 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरो पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल/ऑन लाईन निविदा (वेब साइट से डाउनलोड कर) आमंत्रित की जाती है।

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र. 56 अंतर्गत सेन्द्री दफाई में आर.सी.सी. मंच का निर्माण कार्य। (निगम मद)	3,50,000/-	3,50,000/-	750/-	03 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	25.04.2018	27.04.2018	04.05.2018

शर्त:-

- निविदा दरें प्रचलित एस.ओ.आर से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमों पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियाँ नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्य हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखित तिथि को साँय 5.30 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मर्गाना हो तो रु. 50.00 अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगे। निर्धारित तिथि को साँय 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा)के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो, उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इसप्रकार के किये गये कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर./नगद जमा की रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जासकेगा।
- निविदा प्रपत्र उन्हें ठेकेदारों को दिया जावेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जासकती है। और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोली जावेगी। कार्य में उपयोग हेतु 43.00 ग्रंथ ओ.पी.सी. सीमेन्ट की खरीदी ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिये एवं 5 प्रतिशत परफॉरमेंस सिक्क्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष के लिये रोकी जावेगी।
- आवेदन के साथ रु. 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनमय) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन करना आवश्यक होगा। तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
- कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रंथ ओ.पी.सी. सीमेन्ट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
- निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगी। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा दरें एस.ओ.आर.से असामान्य होने पर सफल निविदाकार से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफॉरमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस का टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
- ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा की वेब साइट www.korbamunicipal.in एवं साकेत भवन स्थित सूचना पटल एवं निर्माण शाखा (बांकीमोंगराजोन) पर भी यह टेन्डर उपलब्ध है।

नोट :-

- उपरोक्त निविदा तिथियों में कोई शासकीय अथवा स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय /स्थान माना जावे।
- अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर./अथवा नगद जमा राशि की रसीद आवेदन के साथ ही स्वीकार किये जावेगें। जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Construction of RCC Manch at Sendaria Dafai of Ward No. - 56.....

As per SOR: Schedule of rates public works department [PWD BUILDING-01-01-2015]

S.N.	SOR REF.	ITEM DESCRIPTION	NO.	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT		
1	1.1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.										
		1 In all types of soils.										
		For column	5	1.50	1.50	1.60	18.000					
		For wall	2	2.80	0.60	0.80	2.688					
			2	2.30	0.60	0.80	2.208					
			1	4.00	1.20	0.40	1.920					
			2	6.90	0.45	0.30	1.863					
			2	4.00	0.45	0.30	1.080					
			1	4.00	3.00	0.30	3.600					
				Total=				31.359	Cum	185.00	5801.42	
2	2.1	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:										
		1 Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level.										
			5x4	1.50		0.40	12.00					
			5x4	1.10		0.55	12.10					
			5x2	0.30		0.80	2.40					
			5x2	0.20		0.80	1.60					
			2x2	6.00		0.30	7.20					
			2x2	3.60		0.30	4.32					
								Total=	39.62	Sqm	139.00	5507.18
			5 Columns, Pillars, Piers and likes-rectangular or square in shape									
				5x2	0.30		2.80	8.40				
				5x2	0.20		2.80	5.60				
								Total=	14.00	Sqm	297.00	4158.00
			8 Beams, lintels, cantilevers & walls									
				2x2	6.00		0.30	7.20				
				2x2	3.60		0.30	4.32				
				2x2	6.00		0.20	4.80				
				2x2	3.60		0.20	2.88				
				1	4.00		0.60	2.40				
				1	5.20		0.10	0.52				
						Total=	22.12	Sqm	202.00	4468.24		
	7 Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)											
		1	6.40	4.40		28.16						
		1	21.60	0.35		7.56						
		1	3.60	0.80		2.88						
						Total=	38.60	Sqm	235.00	9071.00		

3	1.18	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete															
				5	1.50	1.50	0.15	1.688									
				1	5.60	3.60	0.50	10.080									
				1	4.00	3.00	0.10	1.200									
						Total=	12.968	Cum	371.00	4810.94							
4	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.	3	1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).													
						5	1.50	1.50	0.10	1.125							
						2	2.80	0.60	0.10	0.336							
						2	2.30	0.60	0.10	0.276							
						1	4.00	1.20	0.10	0.480							
						2	6.90	0.45	0.10	0.621							
						2	4.00	0.45	0.10	0.360							
						1	4.00	3.00	0.10	1.200							
						1	5.60	3.60	0.10	2.016							
											Total=	6.414	Cum	2970.00	19049.58		
					5	3.2	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.	1	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
											5	1.50	1.50	0.30	3.375		
	5	1.10	1.10	0.55						3.328							
	5	0.20	0.30	3.60						1.080							
	2	6.00	0.20	0.30						0.720							
	2	3.60	0.20	0.30						0.432							
	2	6.00	0.20	0.30						0.720							
	2	3.60	0.20	0.30						0.432							
	2	6.00	0.20	0.20						0.480							
	2	3.60	0.20	0.20						0.288							
	1	4.00	0.60	0.10						0.240							
	1	3.60	0.20	0.30						0.216							
	1	6.40	4.40	0.15						4.224							
											Total=	15.535	Cum	4163.00	64670.12		
6	3.4	Extra for laying PCC/RCC of any grade in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:					10.24	Cum	97.50	998.40							
7	3.12	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:															
			1	Thermo-Mechanically treated bars FE 415				1553.00	Kg	54.50	84638.50						

		1	5.60	3.60		20.16			
		2	4.00	0.60		4.80			
		1	5.20	0.10		0.52			
		1	3.60	0.20		0.72			
					Total=	26.20	Sqm	87.00	2279.40
14	11.2	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:							
	3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)							
		2	5.60		3.30	36.96			
		2	3.60		3.30	23.76			
		Deduct		1	3.60	2.40	-8.64		
					Total=	52.08	Sqm	96.50	5025.72
15	11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:							
	3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)							
		2	6.00		3.90	46.80			
		2	4.00		3.90	31.20			
		2	6.40		0.30	3.84			
		2	4.40		0.30	2.64			
		1	20.00		0.30	6.00			
		1	20.60		0.20	4.12			
		1	21.60		0.35	7.56			
					Total=	102.16	Sqm	113.00	11544.08
16	14.9	Distempering with acrylic washable distemper to give an even shade.							
	1	On new work (Two or more coats)							
					Total=	78.28	Sqm	38.00	2974.64
17	14.14	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade.							
	1	On new work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)							
					Total=	102.16	Sqm	41.00	4188.56
18	14.17	Painting exterior surface with TEXTURED exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with:							
	1	On new work (Two or more coats applied @ 3.28 ltr/10 sqm) over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20kg/ 10 sqm							
					Total=	17.28	Sqm	140.00	2419.20
								TOTAL=	349620.38

SAY RS.= 350000.00

T.S. No. 3108 Dated 28-12-2016
Construction of R.C.C. March at
Sendari Dafai, Ward No. 56
Technically Sanctioned For Rs. 3,50,000/-

Rs. Three lakh fifty thousand only

Executive Engineer
Municipal Corporation
KORBA (C. G.)

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)