



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

जल प्रदाय शाखा

फा.क्र./1474 एवं 1475 /जल प्रदाय/2025/

कोरबा, दिनांक 28.08.2025

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर द्वारा दिनांक PHE SOR 01.06.2020 Amendment 7-2022-23 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर निम्नलिखित कार्य हेतु मैन्युअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 18.09.2025 सायंकाल 3:00 बजे तक
- निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 18.09.2025 सायंकाल 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	सुनालिया ब्रिज के नीचे पुराने क्षतिग्रस्त 300 एम.एम. व्यास के एम.एस. पाईप लाईन बदलने का कार्य। (ग्रीष्म कालीन पेयजल संकट निवारण)	6,63,630/-	5,000 /-	750/-	Form-A	01 माह	सक्षम श्रेणी	18.09.2025
2	दरीखार उच्च जलागार में 700 एम.एम. व्यास के एम.एम. पाईप राईजिंग मेन पाईप लाईन का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	2,98,700/-	3,000 /-	7500/-	Form-A	01 माह	सक्षम श्रेणी	18.09.2025

निविदा की शर्तें:-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथों-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र **Form - A/B/ABC** (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाणपत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (वर्तमान तक वैधता) कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु प्राप्त होंगे एवं

क्रमशः.....02

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं विभिन्न प्रावधानों को धारा 1952 के तहत निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत 03 माह के अवधि में जमा किये गये TRRN Payment Detail चालान की प्रति प्रस्तुत करना एवं वस्तुतः निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के अनुरूप लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गये कार्य के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
10. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
12. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
13. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
14. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
15. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
16. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
17. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
18. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
19. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
20. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथ पत्र राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में प्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
22. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं संशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
23. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
24. निविदा प्रपत्र **Form-A** के क्लॉज नम्बर-13 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।
25. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
26. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

.....

.....


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G)

Sub. Replacement of 300 MM Dia M.S. Pipe Line Due to Old Damaged Pipe Line at Near Below Sunaliya Bridge Korba.

ESTIMATE

PHE 01-06-2020 & UOSR Amendment 7-2022-23									
SN	ITEM	No.	L	B	H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Earth work in excavation for pipe trench in ordinary soil areas including dressing, watering, ramming and disposal of excavated earth lead up to 50m and lift up to 1.5m, disposal earth to be levelled, neatly dressed	1	30.00	0.80	1.00	24.00	Cum	201.00	4824.00
2	Earth work in excavation for pipe trench in all kinds of rocks in areas including dressing, stacking of useful material and disposal of unserviceable material up to lead up to 50m and lift up to 1.5m.								
	Soft rock with or without blasting or bituminous pavement / cement concrete road.	1	30.00	0.80	0.40	9.60	Sqm	465.00	4464.00
3	Supply & Filling moorum/river sand for pipe bedding or over the pipe (including supply)	1	30.00	0.80	0.20	4.80	Cum	864.00	4147.20
4	Filling available excavated earth in trenches, plinth sides of foundation in layers not exceeding 20cm. in depth including consolidation of each layer by ramming watering, lead up to 50m and lift up to 1.5m in all kinds of soils					33.60	Cum	82.00	2755.20
5	Providing & laying mechanically mixed cement concrete 20mm nominal size graded crushed stone excluding cost of centering& shuttering.								
	1:31/2:3 (M-20)								
		1	30.00	0.80	0.20	4.80			
	Thurst Block	3	1.00	0.70	0.70	1.47			
						6.27	Cum	6545.00	41037.15
6	Pumping out water caused by springs, tides or river seepage, broken water mains or drains or well or the like	1	740.00			740.00	KL	71.00	52540.00
7	Providing and placing in position cold twisted steel and hot rolled deformed steel reinforcement for R.C.C. work i/c cutting, bending, binding etc. complete i/ccost of binding wire and wastage	1	167.00			167.00	Kg	70.00	11690.00

8	Manufacturing, Supplying at site & laying, jointing of following M.S. pipes as per IS specifications, duly testing for usage in Drinkingwater inclusive of all materials, inspection charges, transit insurance, loading /unloading, FOR site and stacking etc. complete as per direction of Engineer-in-Charge. (Excluding protective coating)								
	Dia of pipe 300.00 mm (I.D) Thickness of pipe : 8mm	1	60.00			60.00	RMT	4070.00	244200.00
9	Fabrication of M.S. pipes & specials from steel plates as per relevant IS specifications inclusive of cost of all materials, for any thickness as per design, inspection charges, testing, transit insurance, loading/ unloading, FOR site and stacking etc. complete as per direction of the Engineer in charge. fabricating of pipes and specials from steel plates.	1	580.00			580.00	Kg	74.00	42920.00
10	Providing and applying primer and one coat of red oxide externally	1	70.00			70.00	Sqm	34.00	2380.00
11	Providing and applying primer and one coat of red oxide of iron paint, internally	1	70.00			70.00	Sqm	72.00	5040.00
12	Providing and applying outside weather coats and inside epoxy paint of approved make (as desired by Engineer in-charge) to concrete surface of Intake well /other structure including cleaning the surface by scrapping and air blowers to the satisfaction of Engineer-in-charge, necessary scaffolding, etc complete with all leads and lifts and giving satisfactory hydraulic test for water tightness as per I.S. code								
	a) For new surfaces - Two coats.	2	70.00			140.00	Sqm	798.00	111720.00
13	Providing and Laying including testing ductile PN 16 type iron flanged spigot conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 24 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining with finishing as per clause 13 of								
	300 mm Dia	1	2.00			2.00	Each	6015.00	12030.00

14	Providing and Laying including testing Ductile iron Mechanical joint collar with follower glands conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 24 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen and internal cement mortar lining.								
	300 mm Dia	1	4.00			4.00	Each	8901.00	35604.00
15	Providing and Laying including testing Ductile Iron Double Socket Reducer conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 21 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining with finishing as per clause 13 of IS: 9523/2000.								
	400 mm x 300 mm	1	2.00			2.00	Each	9737.00	19474.00
16	Providing and Laying including testing Ductile Iron Double Socket 90° Bends conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 15 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar								
	300 mm Dia	1	4.00			4.00	Each	8439.00	33756.00
17	Providing and Laying including testing Ductile Iron Double Socket 45° Bends conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 16 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar								
	300 mm Dia	1	3.00			3.00	Each	6361.00	19083.00
18	Providing and Laying including testing Ductile Iron Double Socket 22.5° Bends conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 17 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining.								
	300 mm Dia	1	3.00			3.00	Each	5322.00	15966.00
RS.									
Add. 18 % GST									
Say Rs.									


 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Asstt. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)