



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./720/विद्युत/2021/

कोरबा, दिनांक 30.09.2021

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत /लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2019-20 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर मैन्युअल निविदा प्रपत्र फार्म ए बेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्रं.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा दस्तावेज (भाग-अ) खुलने की तिथि	निविदा दर (भाग-ब) खुलने की तिथि
1.	वार्ड क्र 39 इंदिरानगर बालको में अतिरिक्त बाह्य विद्युतीकरण कार्य। (निगम मद)	11,84,159/-	8,900/-	750/-	03 माह	वर्ग अ श्रेणी	26.10.2021	29.10.2021

शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र फार्म ए नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाईड :www.korbamunicipal.in एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगीं।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ ऊचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफे में वांछित दस्तावेज अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर एवं निविदा प्रपत्र के शुल्क का डी.डी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय लिफाफे में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा। तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होगी तथा आवश्यकता पडने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 4.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेगे।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मस सिक्क्यूरीटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में शपथ पत्र प्रथम लिफाफा(अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सफल निविदादाता से अनुबंध के पूर्व अतिरिक्त परफार्मस राशि जमा कराई जावेगी जब कि निविदा की दरों में कॉफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- शासन के विभिन्न विभागों जैसे- खनिज विभाग,श्रम विभाग,समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों /आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- निर्धारित निविदा प्रपत्र,निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि,,निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा,अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम,निविदा आमंत्रण सूचना कंमाक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
- ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

क्रमशः.....02

19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 21. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
 22. छ.रा.वि.वि.कंपनी मर्यादित से संबंधित समस्त कार्य/कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं कार्य पूर्णता पश्चात् विद्युत लाइन चार्जिंग/हेण्डओवर की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- नोट:-1. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 30.09.2021


पृष्ठा.क./720/विद्युत/2021/

प्रतिलिपि:-


1. प्रोग्रामर,संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,नवा रायपुर(छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Amount	Code	Remarks
1	SUSPENSION CLAMP	NO	3	442.63	1,327.89	E200426	
2	INSULATING PIERCING CONNECTOR AB CABLE(S)	NO	12	86.99	1,043.88	E200426	
3	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR	NO	3	123.62	370.86	E200426	
4	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	NO	2	609.82	1,219.64	E200426	
5	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1XS	M	127.200	180,079.80	22,870.13	E200426	
6	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	KG	1,000	71.59	71,590.00	E200426	
7	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	KG	3,000	71.59	214,770.00	E200426	
8	DISTRIBUTION BOX 3 PH 4 CONNECTOR	EA	3,000	70.40	211,200.00	E200426	
9	Service ring made of 16 mm	EA	3	1,231.19	3,693.57	E200426	
10	ALUMINIUM TC 16 SQ MM UNARMoured LT PVC	NO	3	355.82	1,067.46	E200426	
11	STRAIGHT THROUGH JOINT	M	18	14.20	255.60	E200426	
12	END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM	NO	4	174.70	698.80	E200426	
13	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BLA	NO	2	29.86	59.72	E200426	
14	H BEAMS 152X152MM: 37.1 KG/MTR.	NO	50	5.56	278.00	E200426	
15	11 KV V CROSS ARM	KG	53.88	285,849.56	15,294,910.00	E200426	
16	11KV top clamp	NO	10	1,091.69	10,916.90	E200426	
17	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	NO	13	306.26	3,981.38	E200426	
18	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	NO	13	118.52	1,540.76	E200426	
19	ACSR CONDUCTOR 0.05 Sqmm (50 Sqmm Al q)	NO	33	132.09	4,358.97	E200426	
20	JOINTING SLEEVE FOR DOG CONDUCTOR	M	2,410.200	34.70	83,633.94	E200426	
21	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 20mm (Painted	EA	5	145.57	727.85	E200426	
22	STAY WIRES: - 7/4.00 MM (7/8 SWG).	NO	9	829.62	7,466.58	E200426	
23	Stay clamp for 'H' Beam	NO	9	71.98	647.82	E200426	
24	CONCRETE 1:3:6 RATIO	NO	9	333.29	2,999.61	E200426	
25	Red Oxide Paint.	M3	10.250	2,970.00	30,442.50	E200426	
26	Aluminium Paint.	L	4	151.45	605.80	E200426	
27	G.I. WIRES: - Barbed wire.	L	4	338.40	1,353.60	E200426	
28	7130820008	KG	78.50	92.60	7,241.00	E200426	
29	7130830057	NO	13	82.60	1,073.80	E200426	
30	7130830051	NO	6,000	160.41	962.46	E200426	
31	7130860033	KG	2,000	71.59	143.18	E200426	
32	7130860076	KG	13,000	70.40	915.20	E200426	
33	7130810692	KG	12,500	69.20	865.00	E200426	
34	7130211158	L	4	151.45	605.80	E200426	
35	7130610206	L	4	338.40	1,353.60	E200426	
36	71308980041	NO	78.50	92.60	7,241.00	E200426	
37	71308330006	NO	13	82.60	1,073.80	E200426	
38	7130620609	NO	6,000	160.41	962.46	E200426	
39	7130620614	NO	2,000	71.59	143.18	E200426	
40	7130620625	NO	13,000	70.40	915.20	E200426	
41	3000124	NO	0.780	60.891.38	47,897.67	E200426	
42	3000125	M3	10.250	609.17	6,243.99	E200424	
43	3000124	NO	0.100	48,765.00	4,876.50	E200424	
44	Overhead charges @ 12.5 %		1,000	75,083.18	75,083.18	E200424	
45	Incidental charges @ 7.5 %		1,000	37,002.03	37,002.03	E200424	
46	Transportation		1,000	9,626.38	9,626.38	E200424	
47	Supervision charge @ 15%		1,000	83,061.95	83,061.95	E200424	
48	CGST @ 9%		1,000	7,475.58	7,475.58	E200424	
49	SGST @ 9%		1,000	7,475.58	7,475.58	E200424	
50	GST Included in material		1,000	75,258.36	75,258.36	E200424	
51	Hike 3.02% on Material		1,000	14,462.71	14,462.71	E200424	
52	Hike 3.02% on Transportation charges		1,000	290.72	290.72	E200424	
53	Hike 3.02% on Labour charges		1,000	1,770.20	1,770.20	E200424	
54					160,989.97	E200424	


Rajkumar Sonkara
 Executive Engineer,
 (Emp. No. 04450929)

O/o S.E., Circle, CSPDCL, KORBA


 Assistant Engineer
 O/o City Dn., CSPDCL, Korba

SEARCHED	INDEXED	DELETED	FILED	APR 19 1984	FBI	698.503.41
----------	---------	---------	-------	-------------	-----	------------

BE

(Rajkumar Sonkari)
 (Emp. No. 04450929)
 Executive Engineer,
 O/o S.E., Circle, CSPDCL, KORBA

[Signature]

Assistant Engineer
 O/o City-Dn., CSPDCL, Korba

Sl. No.	Particulars	Unit	Qty	Rate	Amount	Code	Remarks
1	XMER 100KVA 11/.4KV ENERGY EFFI. LEVEL2	NO	1	129,355.28	129,355.28	E200424	
2	MS H BEAMS 152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTR	KG	816.200	53,879.18	43,965.41	E200424	
3	11KV 8 FEET CENTRE DC CROSS ARM	NO	1	4,736.61	4,736.61	E200424	
4	D.O. / LA Mounting channel 75x40 mm.	NO	1	1,730.26	1,730.26	E200424	
5	DO fuse units 11KV	NO	3	1,177.88	3,533.64	E200424	
6	M S ANGLE 50X50X5 MM	KG	20.000	43.12	862.40	E200424	
7	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV	NO	4	455.31	1,821.24	E200424	
8	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	NO	4	72.69	1,599.18	E200424	
9	Stay clamp for 'H' Beam	NO	4	333.29	1,333.16	E200424	
10	CONCRETE 1:3:6 RATIO	M3	2.100	2,970.00	6,237.00	E200424	
11	M S ANGLE 50X50X5 MM	KG	34.000	43.12	1,466.08	E200424	
12	Transformer mounting 100 x 50 mm channel	NO	1	4,736.61	4,736.61	E200424	
13	7130880041	NO	1	92.60	92.60	E200424	
14	PIPE GI 40 MM MEDIUM QUALITY	M	9	222.08	1,998.72	E200424	
15	G.I. WIRES: - 4.0MM (8 SWG)	KG	15.000	65.01	975.15	E200424	
16	G.I. WIRES: - Barbed wire.	KG	4.000	78.50	314.00	E200424	
17	Red Oxide Paint.	L	3	151.45	454.35	E200424	
18	Aluminium Paint.	L	3	338.40	1,015.20	E200424	
19	LIGHTNING ARRESTORS11 KV gapless type.	L	3	328.57	985.71	E200424	
20	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	NO	3	71.59	71.59	E200424	
21	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	KG	1.000	70.40	281.60	E200424	
22	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	KG	4.000	69.20	276.80	E200424	
23	M S NUTS AND BOLTS - 16x200mm	KG	5.000	69.20	346.00	E200424	
24	DISTRIBUTION BOX FOR MEEB TYPE 100 KVA T	NO	1	19,725.80	19,725.80	E200424	
33	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	NO	9	132.09	1,188.81	E200424	
34	11KV top clamp	NO	2	1,091.69	2,183.38	E200424	
35	ALUMINIUM 1C 50 SQ MM UNARMOURD LT PVC	M	120	306.26	612.52	E200424	
36	ALUMINIUM 1C 70 SQ MM UNARMOURD LT PVC	M	2	37.15	4,458.00	E200424	
37	ALUMINIUM 1C 70 SQ MM UNARMOURD LT PVC	M	40	51.47	2,058.80	E200424	
25	Labour charge as per sch. CL-3	NO	1	12,656.58	12,656.58	E200424	
26	Labour charge for concreting	M3	2.100	609.17	1,279.26	E200424	
27	Service in lieu of concreting coal&Sand	NO	1	8,297.68	8,297.68	E200424	
28	Overhead charges @ 12.5 %		1.000	36,657.19	36,657.19	E200424	
29	Incidental charges @ 7.5 %		1.000	18,421.20	18,421.20	E200424	
30	Transportation		1.000	6,130.14	6,130.14	E200424	
31	Supervision charge @ 15%		1.000	40,278.15	40,278.15	E200424	
32	CGST @ 9%		1.000	3,625.03	3,625.03	E200424	
38	SGST @ 9%		1.000	3,625.03	3,625.03	E200424	
39	GST included in material		1.000	37,466.86	37,466.86	E200424	
40	Hike 3.02% on material		1.000	7,200.16	7,200.16	E200424	
41	Hike 3.02% on Transportation charges		1.000	185.13	185.13	E200424	
42	Hike 3.02% on Labour charges		1.000	671.45	671.45	E200424	
				79,326.62			
				339,976.04			

(Rajkumar Sonkary)
Emp. No. 04456929)
Executive Engineer,
CSPDCL, KORBA

Assistant Engineer
CSPDCL, Korba

O/o S.E., Circle, CSPDCL, KORBA

O/o City En, CSPDCL, Korba

Sl. No.	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Amount	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Amount	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	R S JOIST 175X85 MM	2.175	KG	44.92	97.729.75	E200426	1								
2	SUSPENSION CLAMP	12	NO	442.63	5.311.56	E200426	1								
3	INSULATING PIERCING CONNECTOR AB CABLE(S)	48	NO	86.99	4,175.52	E200426	1								
4	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR	16	NO	123.62	1,977.92	E200426	1								
5	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	4	NO	609.82	2,439.28	E200426	1								
6	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X5	0.318	KM	180.079.80	57.265.38	E200426	1								
7	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 11KV	10	NO	455.31	4,553.10	E200426	1								
8	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	60.000	KG	72.69	4,361.40	E200426	1								
9	Stay clamp LT/Pair	10	NO	160.97	1,609.70	E200426	1								
10	CONCRETE 1:3:6 RATIO	6.200	M3	2,970.00	18,414.00	E200426	1								
11	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	2.000	KG	71.59	143.18	E200426	1								
12	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	8.500	KG	71.59	608.52	E200426	1								
13	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	8.500	KG	70.40	598.40	E200426	1								
14	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	12	NO	118.52	1,422.24	E200426	1								
15	DISTRIBUTION BOX 3 PH 4 CONNECTOR	12	EA	1,231.19	14,774.28	E200426	1								
16	Red Oxide Paint.	6	L	151.45	908.70	E200426	1								
17	Aluminium Paint.	6	L	338.40	2,030.40	E200426	1								
18	Service ring made of 16 mm	12	NO	355.82	4,269.84	E200426	1								
19	ALUMINIUM IC 16 SQ MM UNARMoured LT PVC	72	M	14.20	1,022.40	E200426	1								
20	STRAIGHT THROUGH JOINT	8	NO	174.70	1,397.60	E200426	1								
21	END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM	8	NO	29.86	238.88	E200426	1								
22	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BLA	150	NO	5.56	834.00	E200426	1								
23	Labour charge for concreting	6.200	M3	609.17	3,776.85	E200424	1								
24	Labour charge as per sch. DL-7	0.300	NO	70,232.62	21,069.79	E200424	1								
25	Overhead charges @ 12.5 %	1.000		36,305.58	36,305.58	E200424	1								
26	Incidental charges @ 7.5 %	1.000		17,468.54	17,468.54	E200424	1								
27	Transportation	1.000		14,041.19	14,041.19	E200424	1								
28	Supervision charge @ 15%	1.000		38,776.63	38,776.63	E200424	1								
29	CGST @ 9%	1.000		3,489.90	3,489.90	E200424	1								
30	SGST @ 9%	1.000		3,489.90	3,489.90	E200424	1								
31	GST included in material	1.000		35,529.23	35,529.23	E200424	1								
32	Hike 3.02% on material	1.000		6,827.80	6,827.80	E200424	1								
33	Hike 3.02% on Transportation charge	1.000		424.04	424.04	E200424	1								
34	Hike 3.02% on labour charge	1.000		750.37	750.37	E200424	1								
					86,044.72										
					336,977.41										

(Rajkumar Sonkari)
 (Emp. No. 04450929)
 Executive Engineer,

O/o S.E., Circle, CSPDCL, KORBA

Assistant Engineer

O/o City Dn., CSPDCL, Korba