



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

दर्सी जोन

कोरबा, दिनांक 22.10.2024

फा.क्र./764,765,766,768,769,770 एवं 771/निर्माण (दर्सी जोन)/2024/

## निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 & PWD Electrical SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 13.11.2024 सायंकाल 3:00 बजे तक
- निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 13.11.2024 सायंकाल 4:30 बजे

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र. 55 बल्हीखार जुनापारा में फूलदास घर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास, वर्ष 2024)	10,00,000/-	7,500 /-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	13.11.2024
2	वार्ड क्र. 53 शा0 प्राथमिक शाला तुलसी नगर दर्सी में अहाता निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास, वर्ष 2024)	4,72,000/-	5,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	13.11.2024
3	वार्ड क्र. 53 प्रगतिनगर (श्रम नगर) दर्सी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास, वर्ष 2024)	10,00,000/-	7,500 /-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	13.11.2024
4	वार्ड क्र. 51 आशानगर बहरापारा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास, वर्ष 2024)	15,00,000/-	11,500 /-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	13.11.2024
5	वार्ड क्र. 46 नवीन हाईस्कूल अयोध्यापुरी में अहाता निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास, वर्ष 2024)	18,43,000/-	14,000 /-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	13.11.2024
6	वार्ड क्र. 43 अंतर्गत मेन रोड दर्सी में दुर्गा पण्डाल में शेड निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास, वर्ष 2024)	15,00,000/-	11,500 /-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	13.11.2024
7	वार्ड क्र. 43 शा0 प्राथमिक शाला कलमीडुग्गु में अहाता निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास, वर्ष 2024)	13,10,000/-	10,000 /-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	13.11.2024

## की शर्तों:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा के दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना होगा अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट [www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in](http://www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in) डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
4. निविदा मुहरबंद लिफाफा में मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
  - (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना प्रसारित होने के पश्चात् राशि रु. 100/- के स्टॉम्प पर निष्पादित शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
  - (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
  - (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम, कोरबा के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले 03 वित्तीय वर्षों का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधिसंगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिका स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध निविदा शर्तानुसार एवं मेयर इन काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्कुरिटी के रूप में रोकी जायेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित शपथ पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइ एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं

//03//

- सर्वमान्य होगा।
2. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
  23. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
  24. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  25. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयको का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
  26. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
  27. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
- प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को [Uad.cg.gov.in](http://Uad.cg.gov.in) में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

मोबाईल नं.- .....

  
23/03/24  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)

**OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C G.)**  
**DETAILED ESTIMATE**

Name of Work - Construction Of Boundary wall Around High School Ayodhyapuri Ward 46


As per Sor - Schedule of Rates Public Works Department [ PWD BUILDING 01-01-2015]


Sno	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	1.2 Surface dressing of the ground including removing vegetation and making up undulations and In-equalities not exceeding 15 cms in depth/ height including disposal of rubbish upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the dressed area).								
		1	295	1.5		442.5			
					Total	442.5	sqm	7.2	3186.00
2	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.								
	In all types of soil	117	1.20	1.20	1.20	202.18			
		1	155.00	0.50	0.50	38.75			
					Total	240.93	cum	185.00	44571.31
3	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.								
		117	1.20	1.20	0.10	16.85			
		1	295.00	0.60	0.10	17.70			
					Total	34.55	cum	371.00	12817.31
4	Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work.								
	1:3:6 (1 cement : 3coarse sand : 6graded stone aggregate 40mm nominal size).								
		117	1.20	1.20	0.10	16.85			
		1	295.00	0.60	0.10	17.70			

Sno	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount	
						Total	34 55	cum	2970.00	102607.56
5	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc complete and including its removal at all levels, for:									
	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.									
		117X4	1.00		0.30	140.40				
		117X2	0.20		1.80	84.24				
		117X2	0.30		1.80	126.36				
		2	295.00		0.30	177.00				
						Total	528.00	Sqm	139.00	73392.00
6	Columns, Pillars, Piers and likes-rectangular or square in shape									
		117X2	0.20		1.80	97.92				
		117X2	0.30		1.80	146.88				
						Total	244.80	Sqm	297.00	72705.60
7	Beams, lintels, cantilevers & walls									
	top beam	2	295.00		0.10	59.00				
						Total	59.00	Sqm	202.00	11918.00
8	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work.									
a	1 1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).									
		117	1.00	1.00	0.30	35.10				
		117	0.70	0.70	0.20	11.47				
	upto plinth beam	117	0.20	0.30	0.80	5.62				
		117	0.20	0.30	1.80	12.64				
		1	295.00	0.20	0.30	17.70				
	top beam	1	295.00	0.30	0.15	13.28				
						Total	95.79	Cum	4163.00	398786.26
9	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete.									
	Thermo-Mechanically treated bars				75kg/cum	7088.68				
						Total	7088.68	Kg	54.50	386333.17

Sno	ITEM DESCRIPTION	N	L	D	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
10	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FALG Bricks) conforming to IS 12894-2002 of class designation 40 in foundation and plinth in								
	Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	117	0.70	0.30	0.60	14.74			
		1	295.00	0.30	0.40	35.40			
		1	295.00	0.20	1.60	94.40			
					Total	144.54	Cum	3350.00	484215.70
11	Extra for brick work in superstructure:								
	Above plinth and upto floor five level.					129.80			
					Total	129.80	Cum	121.00	15705.80
12	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.								
		1	295.00	0.30	0.30	26.55			
					Total	26.55	cum	65.00	1725.75
13	15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix.								
	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)								
		1	295.00		1.90	560.50			
					Total	560.50	Sqm	113.00	63336.50
14	12mm thick cement plaster of mix:								
	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)								
		1	295.00		2.00	590.00			
		1	295.00	0.20		59.00			
					Total	649.00	Sqm	96.50	62628.50
15	Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with.								
	satin enamel paint	2	3.60		2.40	17.28			
		2	1.50		1.50	4.50			
					Total	21.78	Sqm	55.00	1197.90

Sno	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
16	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer								
	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	1	3.60	2.40	25.00	216.00			
	Gate	1	1.50	1.50	30.00	67.50			
					Total	283.50	kg	68.00	19278.00
17	14.14 Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade								
	14.14.1 On new work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)	1				1209.50			
					Total	1209.50	sqm	41.00	49589.50
20	9.38 Providing and fixing broken glass 100 mm high in spacing not more than 40 mm both ways and laid in 50 mm thick (average) cement mortar 1:4 (1 cement - 4 coarse sand ) over compound walls, parapet walls and the like.	1.00	295	0.2		59.00	sqm	268.00	15812
21	1.26 Carriage by mechanical transport upto 5 km lead:								
	1.26.3 EARTH	1	295.00		0.70	206.50	cum	111.00	22921.50
<b>As per SOR Total Estimate Amount Rs.</b>									<b>1842728.36</b>
<b>Say As Amount Rs.</b>									<b>1843000.00</b>

  
**Sub-Engineer**  
Municipal Corporation  
Korba (C.G.)

  
**Asst. Engineer**  
Municipal Corporation  
Korba (C.G.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)  
ABSTRACT

Name of Work - Construction Of Boundary wall Around High School Ayodhyapuri  
Ward 46


As per Sor - Schedule of Rates Public Works Department [ PWD BUILDING 01-01-2015]

Sno.	ITEM DESCRIPTION	Qty	Unit	Rate	Amount
3	1 2 Surface dressing of the ground including removing vegetation and making up undulations and in-equalities not exceeding 15 cms in depth/ height including disposal of rubbish upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the dressed area).	442.5	Sqm	7.2	3186
4	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.				
	In all types of soil	240.93	cum	185.00	44571.31
5	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.	34.55	cum	371.00	12817.308
6	Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work.				0
	1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).	34.55	cum	2970.00	102607.56
7	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:				
	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.	528.00	sqm	139.00	73392
8	Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape	244.80	sqm	297.00	72705.6
9	Beams, lintels, cantilevers & walls	59.00	sqm	202.00	11918



Sno.	ITEM DESCRIPTION	Qty	Unit	Rate	Amount
10	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work.				
a	1 1½ 3 (1 cement 1½ coarse sand 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	95.79	cum	4163.00	398786.259
11	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C work including straightening, cutting, bending, binding etc complete as per drawings including cost of binding wire all complete				
	Thermo-Mechanically treated bars	7088.68	kg	54.50	386333.169
12	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FALG Bricks) conforming to IS 12894-2002 of class designation 40 in foundation and plinth in.				
	Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	144.54	cum	3350.00	484215.7
13	Extra for brick work in superstructure:				0
	Above plinth and upto floor five level	129.80	cum	121.00	15705.8
14	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M	26.55	cum	65.00	1725.75
15	15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix.				
	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	560.50	sqm	113.00	63336.5
16	12mm thick cement plaster of mix:				
	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	649.00	sqm	96.50	62628.5
17	Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with:				
	satin enamel paint	21.78	sqm	55.00	1197.9
18	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer				

Sno.	ITEM DESCRIPTION	Qty	Unit	Rate	Amount
	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	283 50	kg	68 00	19278
19	14 14 Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade				
	14 14.1 On new work (Two or more coats applied @ 3 84 kg/10 sqm)	1209 50	sqm	41.00	49589 5
20	9 38 Providing and fixing broken glass 100 mm high in spacing not more than 40 mm both ways and laid in 50 mm thick (average) cement mortar 1 4 (1 cement 4 coarse sand ) over compound walls, parapet walls and the like.	59 00	Sqm	268.00	15812.00
21	1 26 Carriage by mechanical transport upto 5 km lead				
	1.26 3 EARTH	206 50	cum	111.00	22921.5
<b>As per SOR Total Estimate Amount Rs.</b>					<b>1842728.36</b>
<b>Say As Amount Rs.</b>					<b>1843000.00</b>

  
 Sub Engineer  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G.)

  
 Asst. Engineer  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G.)