कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./774 /विद्युत/2019

सिस्टम टेंडर क. 53352

कोरबा, दिनांक 17.07.2019

ई– प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

नगर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंड़ल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2019–20 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर ई–प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रू में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क 45 अंतर्गत डांडपारा में स्कुल से नेपाली घर तक एवं माधव घर से केनाल तक, स्याहीमुड़ी में गांधी चौक से वर्धमान भारिया घर तक एवं पार्षद घर से व्ही.आई.पी. गेस्ट हाउस तथा चर्च के पीछे मनोज नाई घर से अयोध्यापुरी रोड तक अतिरिक्त बाहय विद्युतीकरण कार्य।	8,66,406/–	6,500/–	03 माह	वर्ग अ– श्रेणी	08.08.2019 से ....

शर्तें :–

1. निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा ई–प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे।
3. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
4. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को ऊचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यो की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम सबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि को स्केन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा उन्ही ठेकेदारो को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. ठेके से संबंधित निविदा उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
8. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
9. सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।
10. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
11. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
12. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
13. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
15. कार्यपूर्णता पश्चात, छ.रा.वि.मं. कंपनी मर्यादित से विद्युत लाईन चार्जिग/हेण्डओवर की संपूर्ण जिम्मेदारी संबधित ठेकेदार की होगी।
16. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम ,कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते है

कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम
कोरबा(छ.ग.)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		17.07.19	17.00	17.07.19	17.00	Release Tender
2		Bid Submission	17.07.19	17.00	07.08.19	17.30	
3	Tender Open		08.08.19	10.30	--	--	

EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

0351903050305 : Addl. Ele bodhvihar balgi

ItmNo	ItemCat	Resource	Description	Plant/Act.	Quantity	BUn	Price	Total Value	Cost Elem.	PEINH
7	M	7130800012	PCC POLE 140 KG; 8,0 MTR LONG	BLSP	35	NO	2,255.20	78,932.00	E200426	1
8	M	7130797533	SUSPENSION CLAMP	BLSP	35	NO	428.94	15,012.90	E200426	1
9	M	7130390004	INSULATING PIERCING CONNECTOR FOR AB CAB	BLSP	70	NO	109.82	7,687.40	E200426	1
10	M	7130390006	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR	BLSP	35	NO	119.80	4,193.00	E200426	1
11	M	7130797532	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	BLSP	5	NO	590.97	2,954.85	E200426	1
12	M	7130300025	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X5	BLSP	1.270	KM	155,833.08	197,908.01	E200426	1
13	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV	BLSP	9	NO	441.23	3,971.07	E200426	1
14	M	7130810026	Stay clamp LT/Pair	BLSP	9	NO	155.99	1,403.91	E200426	1
15	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3,05 MM (7/10 SWG)	BLSP	54.000	KG	70.44	3,803.76	E200426	1
16	M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	24.500	KG	68.22	1,671.39	E200426	1
17	M	7130620573	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	BLSP	6.000	KG	69.38	416.28	E200426	1
18	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	24.500	KG	69.38	1,699.81	E200426	1
19	M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP	35	NO	114.85	4,019.75	E200426	1
20	M	7131950010	DISTRIBUTION BOX 1 PH 9 CONNECTOR	BLSP	35	EA	990.47	34,666.45	E200426	1
21	M	7130390019	END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM	BLSP	20	NO	28.93	578.60	E200426	1
22	M	7130390007	STRAIGHT THROUGH JOINT	BLSP	16	NO	169.29	2,708.64	E200426	1
24	M	7130810102	Service ring made of 16 mm	BLSP	35	NO	344.82	12,068.70	E200426	1
25	M	7130311008	ALUMINIUM 1C 16 SQ MM UNARMOURED LT PVC	BLSP	210	M	18.17	3,815.70	E200426	1
26	M	7130320053	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BLA	BLSP	635	NO	5.38	3,416.30	E200426	1
28	M	7130890973	Stainless steel strap with buckle	BLSP	35	SET	58.95	2,063.25	E200426	1
29	M	7130640008	RCC Block (with 6mm MS Bar)	BLSP	53	NO	158.00	8,374.00	E200426	1
*	M							391,365.77		
1	N	3000172	Labour charge as per sch. DL-7		1.270	NO	66,735.67	84,754.30	E200424	1
2	N	3000174	Back filling of pole by boulder		35	NO	199.60	6,986.00	E200424	1
*	N							91,740.30		
3	V		Transportation Charge (for LT line)		1.270		13,788.86	17,511.85	E200424	1
4	V		(-) GST included material		1.000-		59,699.86	59,699.86-	E200424	1
5	V		incidental charges @ 7.5%		0.075		391,365.77	29,352.43	E200424	1
6	V		Overhead charges @ 12.5%		0.125		529,970.35	66,246.29	E200424	1
23	V		S GST 9%		0.090		72,465.91	6,521.93	E200424	1
27	V		C GST 9%		0.090		72,465.91	6,521.93	E200424	1
30	V		15 % Supervaction Charges		0.150		483,106.07	72,465.91	E200424	1
*	V							138,920.48		
**								622,026.55		

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L
KORBA(C.G)