कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./279,280,281,282,283/दर्री जोन/2018–19/ कोरबा दिनांक 25.07.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग **(भवन)**, रायपुर द्वारा 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरो पर दरों पर मैनुअल/ऑन लाईन निविदा वेब साईड से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है।

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
1	**वार्ड क्र.50 शक्तिनगर क्र.–02 में विभिन्न सामुदायिक भवनों का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	3,98,000/–	4,000/–	750/–	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	07-08-19	16-08-19	23-08-19
2	**वार्ड क 47 जमनीपाली में रोड़,नाली व भवन का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	3,94,000/–	4,000/–	750/–	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	07-08-19	16-08-19	23-08-19
3	**वार्ड क. 47 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर रोड़ का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	3,90,000/–	4,000/–	750/–	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	07-08-19	16-08-19	23-08-19
4	**वार्ड क्र. 45 अंतर्गत विभिन्न स्थानो पर सी.सी. रोड़ का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	3,93,000/–	4.000/–	750/–	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	07-08-19	16-08-19	23-08-19
5	**वार्ड क्र.45 स्याहीमुड़ी में विभिन्न शेड़ो का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	4,00,000/–	4.000/–	750/–	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	07-08-19	16-08-19	23-08-19

शर्तें

1. निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावें, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमो पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र की प्रतियॉ नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्य हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखे तिथि को सॉय 5.30 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मँगाना हो तो रू. 50.00 अधिक भेजने होगे तथा निविदा समय पर मिलेने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। **साथ ही निविदा प्रपत्र निगम के वेब साईड से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र के साथ में (अ) धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क (ब) अर्हता संबंधित समस्त दस्तावेज एवं (स) निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत दर–तीन पृथक– पृथक लिफाफे में दी जावें, शुल्क एवं दस्तावेज परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर ही निविदा दर खोली जावेगी।**
3. निविदा प्रपत्र केवल स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगे। निर्धारित तिथि को सॉय 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाओ पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. जिन ठेकेदारो द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्व कार्य किया गया हो, उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
5. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यो की प्रमाणित सूची ,उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं छत्तीसगढ़ वाणिज्यिकर पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, **अमानत राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर/नगद जमा की रसीद एवं निविदा प्रपत्र वेब साईड से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद जमा रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रस्तुत निविदा निरस्त मानी जावेगी।**
6. निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारो को दिया जावेंगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यो का अनुभव हो।
7. पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं। और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोली
8. सम्पूर्ण किये गये कार्यो के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफॉरमेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
9. आवेदन के साथ रू 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यो की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं शेवा शर्तो का विनमय) अधिनियम 1996 एवं तद्अंर्तगत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन करना आवश्यक होगा। तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
10. निविदा उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगें जो कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एव कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नही किया जावेगा।
11. *ईट से संबंधित निर्माण कार्यो में फ्लाई एस ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।*
12. कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेन्ट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
13. निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगी एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

दरें एस.ओ.आर.से असामान्य होने पर सफल निविदाकार से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेन्स गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस का टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

15 निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

16. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम,कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।

17. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

19. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा की वेब साइट www.korbamunicipal.in एवं साकेत भवन स्थित सूचना पटल एवं निर्माण शाखा (दर्री जोन) पर भी यह टेन्डर उपलब्ध है।

नोट :-

1. उपरोक्त निविदा तिथियों में कोई शासकीय अथवा स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय /स्थान माना जावे।
2. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर/टी.डी.आर/अथवा नगद जमा राशि की रसीद आवेदन के साथ ही स्वीकार किये जावेगें। जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)
DETAILED ESTIMATE

Name of Work :-:- **Maitenance of Various Shed at ward no.45 sahimudi**

As per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [PWD BUILDING 01-01-2015]

Sno.	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.								
		2	5.5	5.6	0.1	6.16			
		2	25	3.5	0.12	21			
					Total	27.16	cum	371	10076.36
2	17.1 Repairs to plaster in patches of area 2.5 sq. metres and under including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls with cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand) complete including disposal of rubbish to the dumping ground within 50metres lea								
	17.1.1 Thickness upto 15mm	**45**	**1.1**		**0.8**	**39.6**	Sqm	**132**	**5227.2**
4	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting,								
	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates	2			175	350			
					Total	**350**		**68.00**	**23800**

6	14.13 Providing and applying 2mm thick ready mix exterior grade approved make putty (like Birla wall care, Alltek Superfine W/R of (NCL), Asian, ICI, Nerolac, J.K. wall putty) on walls to make the surface smooth and even.								
		2	185		1.5	385	sqm	94.5	36382.5
7	3.12 Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete								
	3.12.2 Thermo-Mechanically treated bars FE 500D					315	kg	54.5	17167.5
8	14.11 Wall painting with acrylic luxury emulsion (plastic) paint of required shade					385	sqm	52.5	20212.5
5	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor								
	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone	1	15	0.20	0.25	0.75			
		4	0.3	0.30	1.20	0.432			
		4	0.3	0.30	2.20	0.792			
		1	15	0.25	0.25	0.9375			
					Total	2.91	Cum	4163	12120.5745
8	9.11 Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers								
		3	5.5		2.50	41.25	sqm	3330	137362.5

9	7.5 Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in								
	7.5.3 Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand)	1	2	0.2	2.5	1			
		12	1.2	0.3	0.6	2.592			
					Total	3.592	cum	3350	**12033.20**
10	3.1 Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 3.1.3 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).	2	5.6	5.3	**0.08**	4.7488			
		1	6.5	12	**0.08**	6.24			
					Total	**10.9888**	Cum	2970	**32636.74**
	12.56 25mm thick Local RAJIM/ Red Flag stone slab flooring laid over 20mm (Average) thick base of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) laid over & jointed with grey cement slurry mixed with pigments to match the shade of the stone i/c grinding, rubbing and polishing.								
		2	5.6	5.3		59.36			
		1	6.5	12		78			
				Total		**137.36**	sqm	516	**70877.76**
	9.12 Providing and fixing sliding shutter with M.S. sheet 1mm thick, frame and diagonal braces of 40x40x6mm angle iron, 3.0 mm thick M.S. gusset plates at junctions and corners, 25mm dia pulley, 40x40x6mm angle and T-iron guide at top and								

		1				185	kg	71.5	13227.50
12	(two or more coats) to give an even shade with:								
	14.22.1 Satin synthetic enamel paint					85	sqm	55	4675.00
13	12mm thick cement plaster of mix								
	11.2.3 In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)	15	1.2	2.4		43.2	sqm	96.5	4168.80
	As per SOR Total Estimate Amount Rs.								399968.13
	Say Amount Rs.								400000.00

Sub. Engineer,
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Asstt Engineer,
Municipal Corpor
Korba (C.G.)

Executive Engineer,
Municipal Corporation
Korba (C.G.)