



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

दर्दी जोन

फा.क्र./343, 349 एवं 350/दर्दी जोन/2020/

कोरबा दिनांक 22.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आईटम दरों पर मैन्युअल निविदा वेब साइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

- 01 निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 15.01.2021 सायंकाल 3:00 बजे तक
02 निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 15.01.2021 सायंकाल 4:00 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र. 52 दर्दीखार अंतर्गत ईतावारी बाजार के पास से लेकर भद्रापासा स्कूल तक सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,25,000/-	3,300/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	15.01.2021
2	वार्ड क्र. 45 अंतर्गत राम नगर एवं राजीव नगर में नाली एवं रोड का मरम्मत कार्य। (नानू यादव के घर से उर्मिला के घर तक पम्पू लुनिया के घर से लक्ष्मी राठौर के घर तक बजरंग साहू के घर से गौतम परसाद के घर तक) (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,97,000/-	4,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	15.01.2021
3	वार्ड क्र. 43 राजीव नगर से हसदेव नदी तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य। (महापौर निधि वर्ष 2019-20)	5,00,000/-	5,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	15.01.2021

निविदा की शर्त :-

- निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमों पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथों - हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर, सर्विस,साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयवाधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र आयुक्त नगर पालिक निगम, साकेत भवन आई.टी.आई.चौक कोरबा, जिला - कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम,कोरबा के वेबसाइट WWW.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- A/B/ABC (जारी दिनांक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि- लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा :-
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,आयकर चुकता प्रमाण पत्र,निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर.जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा।
(स) तृतीय लिफाफे में उपरोक्त दोनों लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम,(साड़ा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साड़ा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उनसे निविदा भरने की प्राप्ति नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर जी.एस.टी. पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) हस्ताक्षर युक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
- निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वयं लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र,निविदा प्रपत्र शुल्क,अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा,अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

दार को अपनी दरे शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा ।

रसन के विभिन्न विभागों जैसे :- खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों / आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई. सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जब की निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदा दाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदा दाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर.आफिस टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से देय होगा, जो माग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयकों से कटौती की जावेगी, जिसे कार्य पूर्णता के 01 वर्ष पश्चात् भुगतान किया जावेगा एवं कंडिका 03 हेतु कार्य की चल देयकों से कटौती की गयी परफार्मेंस गारंटी की राशि को कार्य पूर्णता के 03 वर्ष पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथ पत्र कंडिया क्र.- 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तातरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर अगामी तिथि को निविदा संबंधित कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट :-

01. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगर जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किये जायेगे जो आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से देय हो।
02. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम.....

पूर्ण पता

मोबाईल नं.-.....

22.12.2020
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)


**OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)
DETAILED ESTIMATE**

Work :- Maintenance of Drain and C.C. Road Ramnagar and Rajiv Nagar at ward no.45 sahimudi (Nanu Yadav Ke ghar Se Ke ghar, Pappu Loniya Ke Ghar Se Laxman Rathore Ke ghar Tak, Bajrang Sahu Ke Ghar Se Gautam Prasad Ke Ghar Tak)
as per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [PWD BUILDING 01-01-2015]

Sno.	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	1.1 Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits								
	1.1.1 In all types of soils.								
	Nanu yadav ke gar se urmila ke ghat tak rajiv nagar	1	5	0.8	0.6	2.4			
		1	10	0.8	0.6	4.8			
	Urmila ke ghar se ghat tak	1	12	0.8	0.6	5.76			
	Pappu loniya ke ghar se Laxman Rathore ke ghar tak	1	15	0.8	0.5	6			
		1	10	0.8	0.5	4			
	Goverdhan Rathk ke ghar se Ramcharan sahu ke ghar tak	1	18	0.8	0.5	7.2			
		1	20	0.8	0.6	9.6			
	Bajrang sahu ke ghar se Gautam Prasad ke ghar tak	1	18	0.8	0.6	8.64			
	1	12	0.8	0.6	5.76				
					Total	54.16	cum	185	10019.6
2	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.								
	Nanu yadav ke gar se urmila ke ghat tak rajiv nagar	1	5	0.8	0.08	0.32			
		1	10	0.8	0.08	0.64			
	Urmila ke ghar se ghat tak	1	12	0.8	0.08	0.768			
	Pappu loniya ke ghar se Laxman Rathore ke ghar tak	1	15	0.8	0.08	0.96			
		1	10	0.8	0.08	0.64			
	Goverdhan Rathk ke ghar se Ramcharan sahu ke ghar tak	1	18	0.8	0.08	1.152			
		1	20	0.8	0.08	1.28			
	Bajrang sahu ke ghar se Gautam Prasad ke ghar tak	1	18	0.8	0.08	1.152			
		1	12	0.8	0.08	0.768			
					Total	7.68	cum	371	2849.28
3	Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work.								
	1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
	Nanu yadav ke gar se urmila ke ghat tak rajiv nagar	1	5	0.7	0.08	0.28			
		1	10	0.7	0.08	0.56			
	Urmila ke ghar se ghat tak	1	12	0.7	0.08	0.672			
	Pappu loniya ke ghar se Laxman Rathore ke ghar tak	1	15	0.5	0.08	0.6			
		1	10	0.6	0.08	0.48			
	Goverdhan Rathk ke ghar se Ramcharan sahu ke ghar tak	1	18	0.7	0.08	1.008			
		1	20	0.7	0.08	1.12			
	Bajrang sahu ke ghar se Gautam Prasad ke ghar tak	1	18	0.7	0.08	1.008			
	1	12	0.7	0.08	0.672				
					Total	6.4	cum	2659	17017.6
4	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work.								
	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
	Raft	1	5	0.7	0.1	0.35			
		1	10	0.7	0.1	0.7			
		1	12	0.7	0.1	0.84			
		1	15	0.7	0.1	1.05			
		1	10	0.7	0.1	0.7			
	1	18	0.7	0.1	1.26				

		1	20	0.7	0.1	1.4			
		1	18	0.7	0.1	1.26			
		1	12	0.7	0.1	0.84			
		2	5	0.12	1.2	1.44			
		2	10	0.12	2.4	5.76			
		2	12	0.12	2.88	8.2944			
Drain Cover		30	0.65	0.85	0.1	1.6575			
		37	0.65	0.65	0.1	1.56325			
		28	0.6	0.6	0.1	1.008			
		1	5	2	0.15	1.5			
					Total	29.62	cum	4163	123321.173
5	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:								
a	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.								
		2	5		0.1	1			
		2	10		0.1	2			
		2	12		0.1	2.4			
		2	5		0.3	3			
		2	10		0.4	8			
		2	12		0.4	9.6			
					Total	26	sqm	139	3614
6	1.26 Carriage by mechanical transport upto 5 km lead:								
a	1.26.1 Earth	1			Total	55	cum	111	6105.00
7	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete:								
	Thermo-Mechanically treated bars	1	45kg/cum		Total	1315	Kg	54.5	71667.5
8	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FALG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 40 in foundation and plinth in:								
	Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	2	15	0.20	0.45	2.70			
		2	10	0.20	0.60	2.40			
		2	18	0.20	0.60	4.32			
		2	20	0.20	0.60	4.80			
		2	18	0.20	0.60	4.32			
		2	12	0.20	0.60	2.88			
					Total	21.42	cum	3350	71757
9	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:								
	In Cement mortar 1:6 (1 cement : 4 fine sand)	2	15		0.45	13.5			
		2	10		0.60	12			
		2	18		0.60	21.6			
		2	20		0.60	24			
		2	18		0.60	21.6			
		2	12		0.60	14.4			
		2	15		0.20	6			
		2	10		0.20	4			
		2	18		0.20	7.2			
		2	20		0.20	8			
		2	18		0.20	7.2			
		2	12		0.20	4.8			
					Total	144.3	Sqm	87	12554.1
10	3.9 Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse sand) but excluding reinforcement								
		2	84	0.6	0.15	15.12			
					Total	15.12	cum	469	7091.28

and laying nominal mix Plain cement with crushed stone aggregate using concrete in all works upto plinth level excluding cost of form work.									
3.1.5 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).									
Side of Drain	1	15	0.6	0.15	1.35				
	1	10	0.6	0.15	0.9				
	1	18	0.6	0.15	1.62				
road maintenance	1	20	1.8	0.15	5.4				
Bajrang sahu ke ghar se Gautam Prasad ke ghar tak	1	18	1.8	0.15	4.86				
	1	12	1.8	0.15	3.24				
				Total	17.37	Cum	4073.00		70748.01
							Total Estimate Amount		396744.54
							Say		397000.00



Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)



Asst. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)



Executive Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)