



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फैक्स : 07759-221929, पो. बॉक्स नं.-12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : balcozone4@gmail.com

फा.क./1825 से 1832 तक /निर्माण (बालको)/2019

कोरबा, दिनांक 19.07.2019

निविदा आमंत्रण की सूचना


लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल/ऑनलाईन निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम (मरम्मत एवं संधारण मद)	प्राक्कलन राशि में	घरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने आवेदन की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र 36 सिद्धू गली एवं विभिन्न स्थानों में रोड मरम्मत कार्य।	3,87,000 /-	4,000 /-	750 /-	03 माह	सक्षम श्रेणी	02.08.2019	07.08.2019	19.08.2019
2	वार्ड क्र 37 सामुदायिक भवन (दहानपारा एवं अम्बेडकर चौक) का मरम्मत कार्य।	3,98,000 /-	4,000 /-	750 /-	03 माह	सक्षम श्रेणी	02.08.2019	07.08.2019	19.08.2019
3	वार्ड क्र 37 मनीष बरेठ से आर.आई. बरेठ के घर तक सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य।	3,96,000 /-	4,000 /-	750 /-	03 माह	सक्षम श्रेणी	02.08.2019	07.08.2019	19.08.2019
4	वार्ड क्र 37 डुग्गुपारा शिशु मंदिर, अम्बेडकर चौक तालाब के समीप मनोज गिरी घर से लक्ष्मी घर तक सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य।	3,96,000 /-	4,000 /-	750 /-	03 माह	सक्षम श्रेणी	02.08.2019	07.08.2019	19.08.2019
5	वार्ड क्र 39 राम मंदिर के सामने (मीठी जायसवाल एवं अली घर के पास) में सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य।	4,00,000 /-	4,000 /-	750 /-	03 माह	सक्षम श्रेणी	02.08.2019	07.08.2019	19.08.2019
6	वार्ड क्र 39 कुम्हार मोहल्ला से मोची मोहल्ला कैलाश नगर में सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य।	4,00,000 /-	4,000 /-	750 /-	03 माह	सक्षम श्रेणी	02.08.2019	07.08.2019	19.08.2019
7	वार्ड क्र 39 केशव पुरी घर से सामुदायिक भवन इंदिरा नगर में सी. सी. रोड का मरम्मत कार्य।	4,00,000 /-	4,000 /-	750 /-	03 माह	सक्षम श्रेणी	02.08.2019	07.08.2019	19.08.2019
8	वार्ड क्र 40 में सुरेन्द्र शर्मा घर से एस. एन. शर्मा घर तक थाना के पीछे से महेन्द्र घर, बलराम यादव के घर तक सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य।	3,99,000 /-	4,000 /-	750 /-	03 माह	सक्षम श्रेणी	02.08.2019	07.08.2019	19.08.2019

शर्तें-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियों नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर, कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्यों हेतु नाम के सममुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखित तिथि तक सायं 5:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाना हो तो रु. 50/- अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं घरोहर राशि निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के अंतिम तिथि के 3.00 बजे सायं तक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहें तो उनके समक्ष खोले जावेगे।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ 01 वर्ष के लिए सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।

- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में षपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
12. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइ ऐश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेंट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
14. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
15. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. निविदा प्रपत्र कय कर अथवा वेबसाइट से सीधे डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमॉंड ड्राफ्ट सहित अपनी गरी हुई निविदा नगर पालिक निगम में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा अमानत राशि के साथ प्रस्तुत करें।
- नोट:- 1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
1. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।


अधीक्षक अभियन्ता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA (C.G.)
ABSTRACT

Name of Work **REPAIRING WORK OF SAMUDAYIK BHAWAN (DAIHANPARA AND AMBEDKAR CHAUK) AND BCC SHADE WARD NO 37**
As per SOR : SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]


S.N	REF	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	17.1	Repairs to plaster in patches of area 2.5 sq. metres and under including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls with cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand) complete including disposal of rubbish to the dumping ground within 50metres lead :				
	1.1	Thickness upto 15mm	sqm	251.2	132.00	33,158.40
2	14.13	Providing and applying 2mm thick ready mix exterior grade approved make putty (like Birla wall care, Alltek Superfine W/R of (NCL), Asian, ICI, Nerolac, J.K. wall putty) on walls to make the surface smooth and even.	sqm	574.4	94.50	54,280.80
3	14.9	Distempering with acrylic washable distemper to give an even shade.				
	9.1	On new work (Two or more coats)	sqm	790.00	38.00	30,020.00
4	14.14	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade.				
	14.2	On old work (one or more coats applied @ 2.20 kg/10 sqm)	sqm	268.92	25.50	6,857.46
5	9.13	Providing and fixing steel door/ window with M.S. sheet 1mm thick, frame of angle iron, diagonal braces of angle/ flat iron of suitable size, 3.00 mm M.S. gusset plates at junctions and corners, all necessary fittings complete including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.	kg	350.00	75.00	26,250.00
6	12.3	Cement concrete flooring with cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20mm) finished with a floating coat of neat cement.				
	3.2	50 mm thick	sqm	160.00	254.00	40,640.00
7	7.5	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:				
	5.3	Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand)	cum		3350.00	
8	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.				
	1.5	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	cum	6.00	4073.00	24,438.00
9	4.7	Providing and laying integral cement based water proofing treatment on roofs, balconies, terraces etc with average thickness of 120mm and minimum thickness at khurra as 65 mm, consisting of following operations including surface preparation: i) Applying a slurry coat of neat cement using 2.75 kg/sqm. of cement mixed with water proofing compound conforming to IS. 2645 over the RCC slab including adjoining walls upto 300mm height. ii) Laying brick bats with mortar using broken bricks/brick bats 25 mm to 115mm size with 50% of cement mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand) mixed with water proofing compound conforming to IS : 2645 over 20 mm thick layer of cement mortar of mix 1:5 (1 cement :5 coarse sand) mixed with water proofing compound conforming to IS : 2645 to required slope and treating similarly the adjoining walls upto 300 mm height including	sqm	160.00	611.00	97,760.00

S.N	REF	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
		<p>rounding of junctions of walls and slabs. iii) After two days of proper curing</p> <p>iv) Applying a second coat of cement slurry using 2.75kg/ sqm of cement mixed with water proofing compound conforming to IS : 2645. iv)</p> <p>Finishing the surface with 20 mm thick jointless cement mortar of mix 1:4 (1 cement :4 coarse sand) mixed with water proofing compound conforming to IS : 2645 including laying glass fibre cloth of approved quality in top layer of plaster and finally finishing the surface with trowel</p> <p>v) The whole terrace so finished shall be flooded with water for a minimum period of two weeks for curing and for final test. All above operations to be done in order.</p>				
10	18.76	<p>Providing and fixing on wall face or under floor UV stabilized Unplasticised Rigid PVC pipes (single socketed) having 3.2mm wall thickness conforming to IS : 13592 (4kg/sqcm) including required couplers, jointing with seal ring conforming to IS : 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion etc complete.</p>				
	76.2	110 mm dia pipe.	metre	30.00	267.00	8,010.00
11	12.12	<p>Providing and laying vitrified floor tiles with soluble salt printing, of size 600x600mm with water absorption less than 0.5% and conforming to IS : 15622 of approved make, laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete.</p>	sqm	80.00	963.00	77,040.00

As per Estimate Amount Rs. 398454.66



S/E
Nagar Palik Nigam
Korba(C.G.)



A.E.
Nagar palik Nigam
korba(C.G.)