



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - सक्केत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

बांकीमोगरा जोन

फा.क्र./755 से 759/निर्माण ( बांकीमोगरा जोन)/2023/

कोरबा, दिनांक 27.08.2023

## निविदा आमंत्रण की सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित (गवर्न) SOR 01.11.2021 एवं प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा (विद्युत) SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 19.07.2023 सायंकाल 3:00 बजे तक
- निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 19.07.2023 सायंकाल 4:30 बजे से

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	घरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र 63 बांकी बस्ती शा. पूर्व माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	16,10,000/-	12,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023
2	वार्ड क्र 64 घुडदेवा स्थित शा. प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	16,10,000/-	12,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023
3	वार्ड क्र 64 कटाईनार स्थित शा. प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	8,07,000/-	6,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023
4	वार्ड क्र 66 बाघापारा स्थित शा. प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	8,07,000/-	6,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023
5	वार्ड क्र. 66 बाघापारा स्थित शा. पूर्व माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	8,07,000/-	6,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023

### निविदा की शर्त:-

- निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा आई.टी.आई. कॉलोनी रायपुर, कोसाबाड़ी जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं-495577 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्ता निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट [www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in](http://www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in) डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनों तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-


- (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आयकर चुकता प्रमाण पत्र निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनोंक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क. अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. नगद निगम कोष में जमा कर जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
- (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
- (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
  6. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन, शपथ पत्र (मूल प्रति) एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी मविध्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (स्म.आई.टी) हस्ताक्षरयुक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कडिका क्र. 04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमिक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
  8. निविदाकार का यह दावेत है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
  9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
  10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
  11. ठेकेदार को अपनी दरे शब्दों एवं अकों में लिखना अनिवार्य होगा।
  12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
  13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है, तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
  14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
  15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरो में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ. डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
  16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण पवृत्ति के कार्यों को छोड़कर 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिवयूरिटी के रूप में रोकी जावेगी। (मरम्मत संधारण मद के कार्यों को छोड़कर)
  17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1998 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
  18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथपत्र कडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
  20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
  21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  22. निविदा प्रपत्र थ्वतउ-1 के वलॉज नम्बर - 11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।
  23. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
  24. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।

2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि सम्यक् एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर छ.ग. को [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

मोबाईल नं.- .....

क्र.सं.	कार्य का नाम	नग	ल	ची	ग	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	307 (ख)	एका काम 15 मी से ज्यादाक बाडी नीचे करवलो आदि क लिय स्टाट्या की अपर डोमिनल मे 10 वर्ग मी से अनाधिक चहबन्वो आदि की खुदाई मे बगलो की दररी तथा तले की खुदाई सहित। सफन या कतोर निदती मे।							
	Columns	1	15	1.20	1.20	1.50		32.40	
	Below Plinth Beam L/W	1	3	12.60	0.30	0.30		3.40	
	S/W	1	3	4.20	0.30	0.30		1.13	
		1	4	3.00	0.30	0.30		1.08	
	Step	1	1	3.00	0.60	0.10		0.18	
						Total =		38.20	
	Deduction For -								
	Columns	1	15	0.30	0.20	0.30		0.27	
						N/T =		37.93	घन मी. 247.70 9394.27
2	404	कुसी में फर्शों के नीचे रेत भरवाई पानी सिचाई कटाई और दररी सहित सम्पूर्ण कार्य।							
	Columns	1	15	1.20	1.20	0.10		2.16	
						Total =		2.16	घन मी. 526.70 1137.67
3	413 (ग)	नीचे और कुसी में फर्शों के नीचे सीमेंट - कांकीट की व्यवस्था करना और डालना, पत्थर के 40मिमी नमीय नाप के अनुपातिक मिलावे में तराई सहित संपूर्ण किन्तु दुला-बन्दी किन्तु दुला-बन्दी की लागत छोड़कर, सीमेंट-कांकीट 1:4:8							
	Columns	1	15	1.20	1.20	0.15		3.24	
	Below Plinth Beam L/B	1	3	12.60	0.30	0.10		1.13	
	S/W	1	3	4.20	0.30	0.10		0.38	
		1	4	3.00	0.30	0.10		0.36	
	Step	1	1	3.00	0.60	0.10		0.18	
	Under floor -								
	Hall	1	2	6.00	4.20	0.10		5.04	
	Office/Room	1	2	3.00	3.00	0.10		1.80	
	varandaha	1	1	5.80	3.00	0.10		1.74	
						T=		13.87	
	Deduction-								
	Column	1	15	1.20	0.30	0.10		0.54	
						t=		0.54	
						Total =		13.33	घन मी. 3430.40 45734.0928
4	425 (ग)	सखदलों, स्तम्भ, खम्बो, दीवारो, छतों आदि में विशिष्ट कोटि की प्रबलित सीमेंट-कांकीट की व्यवस्था करना एवं उसे ठीक प्रकार से बिछाना ! दुला तख्ताबन्दी संपूर्ण और प्रबलन इस्पात की लागत के अतिरिक्त तराई एवं सफाई सहित ! सीमेंट-कांकीट- 1:2:4 ।							
	Column footing	1	15	1.00	1.00	0.20		3.00	
	Tapperd portion								
	$\frac{A}{6} \{ 1.0^2 + 4^2 + 4 \{ (1.0 + 4) / 2 \}^2 \} = 0.208$	1	15		@	0.208		3.12	
	Column up to P/B	1	15	0.20	0.40	0.95		1.14	
	Plinth Beam --								
	long wall	1	3	12.60	0.20	0.30		2.27	
	Cross wall	1	3	4.20	0.20	0.30		0.76	
		1	4	3.00	0.20	0.30		0.72	
	Main Column up to slab (Ht = 3.60+0.90 M)	1	15	0.20	0.40	4.50		5.40	
	Lintel Beam --								
	long wall	1	3	12.60	0.20	0.20		1.51	
	Cross wall	1	3	4.20	0.20	0.20		0.50	
		1	4	3.00	0.20	0.20		0.48	
	Chajja								
	Front	1	1	12.60	0.60	0.38		0.60	
	Back	1	1	12.60	0.60	0.38		0.60	
	Side window	1	4	1.20	0.60	0.38		0.23	
	Top Beam								
	long wall	1	3	12.60	0.30	0.20		3.60	
	Cross wall	1	3	4.20	0.30	0.20		1.10	

Ventilator Slab	1	14	1.20	0.45	0.08	0.60
Main slab	1	1	13.20	8.40	0.12	13.31
Mid slab beam	1	2	4.20	0.30	0.40	1.01
						T = 40.250

<b>Deduction -</b>						
Column in L./Beam	1	15	0.20	0.40	0.20	0.24
Column in Top/Beam	1	15	0.20	0.40	0.40	0.48
						T = 0.72
						N/T = 39.530

5.0 430 नीयो और कुरी में प्रचलित सीमेंट-काक्रीट एव सादी सीमेंट-काक्रीट कार्यों के लिये दुला और तख्ताबंदी, थामों, टेको आदि तथा दुला खोलने सहित।

Column footing	4	15		1.00	0.20	12.00
column stem up to P/B level	2	15		0.20	0.95	5.70
	2	15		0.40	0.95	11.40
Pinth Beam -- Long wall	2	3	12.60		0.30	22.68
Cross wall	2	3	4.20		0.30	7.56
	2	4	3.00		0.30	7.20
						Total = 66.54

6 428 सरदलो, रंतो, खंबो, दीवारो, छतो आदि के लिये दुला और तख्ताबंदी, थामों, टेको आदि तथा दुला खोलने सहित।

Column above P/B to top slab	2	15		0.20	4.50	27.00
	2	15		0.40	4.50	54.00
Lintel Beam						
long wall	2	15	12.60		0.20	75.60
Cross wall	2	3	4.20		0.20	5.04
	2	4	3.00		0.20	4.80
Chhajja Front Window Bottom	1	1	12.60	0.60		7.56
Front Window side	1	1	13.80		0.08	1.10
Back Window Bottom	1	1	12.60	0.60		7.56
Back Window side	1	1	13.80		0.08	1.10
Side window Bottom	1	4	1.20	0.60		2.88
Side window Side	1	4	2.40		0.08	0.77
Top Beam --						
long wall	2	3	12.60		0.40	30.24
Cross wall	2	3	4.20		0.40	10.08
	2	4	3.00		0.40	9.60
Chhajja Ventilator Bottom	1	14	1.20	0.45		7.56
Chhajja Ventilator Side	1	14	2.10		0.08	2.35
Slab						
Hall	1	2	6.00	4.20		50.40
Office/Room	1	2	3.00	3.00		18.00
Varandaha	1	1	5.80	3.00		17.40
Mid Slab Beam	2	2	4.20	0.40		6.72
Slab projection	1	2	13.20	0.30		7.92
	1	2	8.40	0.30		5.04
Slab Side	1	1	43.20		0.12	5.18
						Total = 357.91

<b>Deduction -</b>						
Column in L./Beam	2	15	0.20		0.20	1.20
Column in Top/Beam	2	15	0.40		0.20	2.40
	2	15	0.20		0.40	2.40
	2	15	0.40		0.40	4.80
						T = 10.80

N/T = 34.11 घन मी. 4827.60 190836.96

नींव और कुर्सी में 25 वर्ग मी. नाम की खुला गट्टा या पजवा विधि से पकाई हुई ईंटों में ईंट बिनाई का काम एवं कुर्सी स्तर के उपर कार्य हेतु ।

( ङ ) सीमेंट मशाला 1:6 । अतिरिक्त गुणतान ,पलाई एश ईंटों की बिनाई के लिए ।

**Below Plinth Beam**

L/B	1	3	12.60	0.20	0.50	3.78
S/W	1	3	4.20	0.20	0.50	1.26
	1	4	3.00	0.20	0.50	1.20
Step	1	1	3.00	0.90	0.20	0.54
	1	1	3.00	0.60	0.20	0.36
	1	1	3.00	0.30	0.20	0.18
					T =	7.32
Diduction for Column	1	15	0.20	0.30	0.50	0.45
					Total =	6.87

घन मी. 3596.00 24704.52

9 605 + 606 + 628 नींव और कुर्सी में 25 वर्ग मी. नाम की खुला गट्टा या पजवा विधि से पकाई हुई ईंटों में ईंट बिनाई का काम एवं कुर्सी स्तर के उपर कार्य हेतु ।

( ङ ) सीमेंट मशाला 1:6 । अतिरिक्त गुणतान ,पलाई एश ईंटों की बिनाई के लिए ।

**Main Bulding - ( Ft.= 3.60-0.20-0.40=3.0 M)**

L/W	1	3	12.60	0.20	3.00	22.68
S/W	1	3	4.20	0.20	3.00	7.56
	1	4	3.00	0.20	3.00	7.20
Parapet in 3 Side	1	2	12.60	0.20	0.90	4.54
	1	2	8.40	0.20	0.90	3.02
					T =	45.00
<b>Deduction for opening</b>						
Column	1	15	0.20	0.40	3.90	4.68
D	1	4	1.20	0.20	2.10	2.02
W	1	10	1.00	0.20	1.20	2.40
J	1	2	1.50	0.20	1.20	0.72
V	1	10	0.90	0.20	0.20	0.36
C.G.	1	1	2.50	0.20	2.10	1.05
				( - )	Total =	10.18
					N/T =	34.82

घन मी. 3877.50 135030.06

10 401 खाइयों, कुर्सी, नींव की बगलों आदि में उपलब्ध खुदी मिट्टी (चट्टान के अतिरिक्त) की मराई, 20सेमी से अनधिक मोटी परतों में, प्रत्येक परत की दुरुमुटों से कुटाई, पानी-सिचाई और 50मी तक की दूरी तथा 1.5मी. तक की ऊंचाई में ढुलाई सहित।

Room	1	2	6.00	4.20	0.20	10.08
Office /Room	1	2	3.00	3.00	0.20	3.60
Varandaha	1	1	5.80	3.00	0.20	3.48
					Total =	17.16

घन मी. 87.60 1503.22

11 404 कुर्सी में फर्शों के नीचे रेत मराई पानी सिचाई कटाई और दरेसी सहित सम्पूर्ण कार्य।

Hall	1	2	6.00	4.20	0.30	15.12
Office /Room	1	2	3.00	3.00	0.30	5.40
Varandaha	1	1	5.80	3.00	0.30	5.22
					Total =	25.74

घन मी. 526.70 13557.26

12 1283 वेट्रिफाइड टाइलें (0.08 प्रतिशत से कम पानी सोकला) फर्शों पर 1:4 (1 सीमेंट, 4 रेत) के सीमेंट मशाले का 20 मिमी. मोटा आधार डालकर लगाई हुई और टाइलों के रंग से रंग मिलाने के लिए रजक गिलाकर / 33 किया / वर्गमी. घुसर सीमेंट के पत्तरे गारे से जोड़े हुए सहित सम्पूर्ण IS:15622 के अनुसार अनुमोदित सभी रंग और आकार का, आकार 600x600 मीटर

Floor -

Hall	1	2	6.00	4.20		50.40
Office /Room	1	2	3.00	3.00		18.00
Varandaha	1	1	5.80	3.00		17.00

Sheeting

1	2	20.40	0.20	8.16
1	2	12.00	0.20	4.80
1	1	17.60	0.20	3.52
			Total =	107.50

Deduction -

Door	1	4	1.20	0.20	0.96
C G	1	1	2.50	0.20	0.50

N/Qty = 106.04 वर्ग मी 1409.00 149410.36

13 902 इस्पात का झला हुआ काम, जुड़ी काट वाले खंडों, कैचियों और दांचेदार काम में, काटने, घटाने, यथास्थान लगाने सहित, जालियों, दांचेदार रोक छड़ों, सीढियों, रेलिंगों, टोकेटों और ऐसे ही अन्य काम में 25 मी. तक पाट और 15मी. कुल ऊंचाई की कैचियों और कैचीदार पर्लिनो में

इस्पात की दरवाजों/खिड़की/रोशनदान की व्यवस्था करना

Angle-iron frames Use 40x40x05 mm angle for Door Frame

D - (1.20x2.10)	4	@	62.0	Kg/nos	248.00
W - (1.0x1.20)	10	@	49.0	Kg/nos	490.00
J - (1.50x1.20)	2	@	45.0	Kg/nos	90.00
V - (0.90 x 0.20)	10	@	5.00	Kg/nos	50.00

Total = 878.00 कि.ग्र. 133.60 117300.80

14 909 इस्पात के सिमटवा कपाटों की, जिनमें खड़े 20 गुणा) 10 (गुणा) 2मिमी नाली-काट खण्ड 20 (गुणा) 5मिमी पत्ती लोहे की विकर्ण -ताने ऊपर और नीचे की 40 (गुणा) 40 (गुणा) 6 मिमी टी-काट पटरियां और 38मिमी. ट यास वाली गरारियों, ट यवस्था करना और काबलो, ढिबरियों, ताला लगाने की ट यवस्था, अडानियों तथा मूर्तों समेत उन्हें लगाना, सिन् दूर के रंग अस्त रण सहित, संपूर्ण

C.G. (2.50 x2.10 M) 1 1 2.50 2.10 5.25 वर्ग मी 5968.30 31333.58

14 1009 (घ) 15 मि.मी. मोटा सीमेंट प्लास्टर, दिवाल की खुरदुरी सतह पर, सीमेंट मसाला 1:8।

Outer	Up to P/B level -	L / Wall	2	12.60	0.60	15.12
		X / wall	2	7.80	0.60	9.36
	From P/B level to top slab	L / Wall	2	12.60	4.50	113.40
		X / Wall	2	7.80	4.50	70.20
						Total = 208.08

Deduction for open

C.G	1	1	2.50	2.10	5.25
W	1	10	1.00	1.20	12.00
J	1	2	1.50	1.20	3.60
V	1	10	0.90	0.20	1.80
					t = 22.65

(A) N/T = 185.43 वर्ग मी 150.70 27944.301

15 1007 (घ) 12 मि.मी मोटा सीमेंट प्लास्टर दिवाल की सम बाहरी सतह पर, सीमेंट मसाला 1:8।

Inside -	Room	1	2	6.00	3.60	43.20
		1	2	4.20	3.60	30.24
	Office	1	2	3.00	3.60	21.60
		1	2	3.00	3.60	21.60
	Varandaha	1	2	5.80	3.60	41.76
		1	2	3.00	3.60	21.60
					t = 180.00	

Deduction

Door	1	4	1.20	2.10	10.08
------	---	---	------	------	-------

Total = 169.92 वर्ग मी 138.50 25844.31

16. PWD-14.5) Providing and applying 2 mm thick ready mix exterior grade putty (manufactured with cow dung processing) on walls to make the surface smooth and even.

14.49	Painting with premium emulsion (plastic) manufactured with cow dung processing) emulsion paint of required shade to give an even shade.	441 13	वर्ग मी	101 00	44556 15					
14.49.1	On new work (two or more coats)	441 15	वर्ग मी	69 00	30439 35					
	Same as outer plaster As item No -16									
15	PWD / 14.50 Painting exterior surface with SMOOTH exterior emulsion paint manufactured with cow dung processing to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc complete with :									
14.50.1	On new work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/ 10 sqm									
	Qty same as inner plaster As item no -14	185.43	वर्ग मी	79 00	14648 97					
19	1333 + 1335 (क) इस्पात या दिवारों के ऊपर अस्तरण तब करना और इस्पात अन्य धातु की सतहों पर भीतर के काम में इस से लगाने योग्य इस्पात रोगन करना ताकि सारी मिट्टी, धूल और अन्य बाहरी परतों साफ करने सहित 2 लक्ष ।									
	C G	1	1	2.50	2.10	1.00	5.25			
	D	1	4	1.20	2.10	2.20	22.18			
	W	1	10	1.00	1.20	3.30	39.60			
	J	1	2	1.50	1.20	1.00	3.60			
	V	1	10	0.90	0.20	1.00	1.80			
	Total =						72.43	वर्ग मी	167 30	12116 87
413 (क)	नीचे और कुर्सी में फलों के नीचे सीमेंट - कंक्रीट की व्यवस्था करना और डालना, फर्श के 40मिमी मापीय माप के अनुपातित मिलावे में तबई सहित संपूर्ण किंतु दुला-बन्दी किन्तु दुला-बन्दी की समतल छोटकर सीमेंट-कंक्रीट 124									
416	जोड़िये मद कंक्रीट 0413 एवं 0415 में यदि कंक्रीट में फर्श के 40मिमी मापीय माप के अनुपातित मिलावे की जाये (क) यदि 20मिमी मिट्टी उपयोग की जाये (ख) यदि 20मिमी मिट्टी उपयोग की जाये									
	For plinth protection work									
	बाहरी -									
	Plinth (LW)	2	13.80	0.50	0.15		4.140			
	(SW)	2	7.80	0.60	0.15		2.340			
	T =						6.480	वर्ग मी	4550.90	29489.83
21	1615 दीवारों की सतह पर श्याम पट का निर्माण सीमेंट मसाले 13 (1 सीमेंट, 3 रेत) 8 मिमी. मोटा प्लास्टर सतह से उमरा हुआ मय श्यामपट पेट से पेंटिंग और 40 मिमी. चौड़ाई की धारों और पट्टी सही आकार एवं माप में सीमेंट मसाला 13 (1 सीमेंट, 3 रेत) से बनाना									
	Black Board	1	4	1.80		0.90	6.480			
	T =						6.480	वर्ग मी	262.70	1702 30

तारीख 16.05.2023/वर्ष/दिनांक 25.05.2023  
 कार्य का नाम शांति नगर शांति नगर विकास बोर्ड में  
 कार्य का स्थान शांति नगर, अहमदाबाद  
 कार्य का प्रकार सम पंचायत, शांति नगर, अहमदाबाद  
 कार्य का विवरण शांति नगर शांति नगर विकास बोर्ड में  
 अंकित 16.05.2023/वर्ष/दिनांक 25.05.2023

TOTAL 1379978.09

जोड़िये सूचना पटल हेतु = 6000.00  
 जोड़े आन्तरिक बिजली कार्य हेतु = 100000.00  
 जोड़े वाटर हार्वैस्टिंग हेतु L.S. = 30000.00  
 जोड़े रैम्प निर्माण हेतु L.S. = 25500.00  
 जोड़े कान्टेजन्सी और कार्य प्रसार स्थापना हेतु (5.0%) = 68998.90  
 NET = 1610477.00

Say Rs = 16.10 Lakh

श्री. व. भादव  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 प्रांतीय यांत्रिकी सेवा  
 उप संचालक कार्यालय  
 शांति नगर (ह. ग.)

जीशान काजी  
 उप अभियंता