



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

दर्सी जोन

फा.क्र./370, 371, 372 एवं 373/निर्माण (दर्सी जोन)/2021/

कोरबा, दिनांक 23.03.2021

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 19.04.2021 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 19.04.2021 सायंकाल 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र. 46 अयोध्यापुरी एवं गरौड़ी मोहल्ला स्याहीमुड़ी फौजी चौक, गणेश पंडाल से अनिल यादव घर तक, अनिल यादव घर से संदीप अग्रवाल घर तक रोड एवं नाली मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,80,000/-	4,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.04.2021
2	वार्ड क्र. 46 अयोध्यापुरी में लक्की जनरल स्टोर से सीमा कुर्रे घर तक, सुनील श्रीवास घर से भाई राम मिरे घर, सीमा कुर्रे घर से नवीन साव घर तक, नवीन साव घर से हनुमान मंदिर तक तथा नवीन यादव साव घर से दीपक मिरे के घर तक रोड एवं नाली मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,98,500/-	4,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.04.2021
3	वार्ड क्र. 50 गौड मोहल्ला अयोध्यापुरी में मनोकामना सिंह घर से खतबदन श्रीवास घर तक, मनोकामना सिंह घर से महेश प्रसाद घर तक हरमन लकड़ा घर से माधव एक्का घर तक, मंसूर खान घर से बलदेव घर तक रोड एवं नाली मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,78,500/-	4,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.04.2021
4	वार्ड क्र. 50 नवधा चौक अयोध्यापुरी में अखिलेश कश्यप घर से छेदी लाल घर तक, गंगाबाई घर से दामोदर घर तक, दामोदर घर से छेदीलाल घर तक, अयोध्यापुरी मस्जिद से अवधेश सिंह घर तक, भरत साहू घर से शिव श्रीवास घर तक, महेश्वर सिंह घर से गणेश पंडाल अयोध्यापुरी तक रोड एवं नाली मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,17,000/-	3,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.04.2021

क्रमशः.....02

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा के दस्तावेज हाथों-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा आई.टी.आई. रामपुर, कोसाबाड़ी जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं. -495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र **Form - A/B/ABC** (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
4. निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
 (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी (निविदा आमंत्रण पत्र जारी दिनांक के पश्चात् का मान्य) एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
 (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
 (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, शपथ पत्र, जी.एस.टी. पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के लिफाफा (अ) के अनुरूप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा निधि मद में राशि रनिंग देयकों से 01 वर्ष की अविध हेतु

सिक्चुरिटी के रूप में रोकी जावेगी।

17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथ पत्र कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइ ईश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।


(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

.....

मोबाईल नं.-


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

**OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)
DETAILED ESTIMATE**

Name of Work :- Maintenance of Drain and C.C. Road from ,Akhilesh Kashyap House To Chhedil Lal House,Ganga Bai House To till Damodar House,Damodar House To Till Chedilal Sahu House,Ayodhya Puri Masjid to till Awdesh singh house,Bharat sahu House To Till Shiv Sriwas House,Maheshwar Singh Gabhel House to till Ganesh Pandal Ayodhyapuri At Nawdha Chauk Ayodhyapuri Ward No.50

As per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [PWD BUILDING 01-01-2015]


Sno.	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	1.2 Surface dressing of the ground including removing vegetation and making up undulations and in-equalities not exceeding 15 cms in depth/ height including disposal of rubbish upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the dressed area).								
	Akhilesh Kashyap House To Chhedil Lal House	2	15	3		90			
		1	14.5	3		43.5			
		2	5	4		40			
		1	4.5	4		18			
	Ganga Bai House To till Damodar House	2	15	2.2		66			
	Damodar House To Till Chedilal Sahu House	2	15	2.4		72			
	Near Dhananjay singh House	1	7	0.5		3.5			
	Ayodhya Puri Masjid to till Awdesh singh house	2	15	2.3		69			
		1	12	2.3		27.6			
					Total	429.6	Sqm	7.20	3093.12
	1.10 Pumping out water caused by springs tidal or river seepage, broken water main or drains and like during Excavation or during Excavation and laying of base concrete (volume to be calculated taking height from water level to bottom of pit and to be measured and paid) .								
	Drain								
	Bharat sahu House To Till Shiv Sriwas	2	15	0.45	0.20	2.70			
		1	14	0.45	0.30	1.89			
	Maheshwar Singh Gabhel House to till Ganesh Pandal Ayodhyapuri	2	15	0.30	0.25	2.25			
		2	15	0.30	0.25	2.25			
		1	14	0.30	0.20	0.84			
					Total	9.93	cum	146.00	1449.78

Demolishing brick masonry including stacking of serviceable material disposal of unserviceable material within 5 metres lead									
16.3.3 In cement mortar.									
Bharat sahu House To Till Shiv Sriwas	2	15	0.20	0.45	2.70				
	1	14	0.20	0.50	1.40				
Maheshwar Singh Gabhel House to till Ganesh Pandal Ayodhyapuri	2	15	0.20	0.45	2.70				
	2	15	0.20	0.45	2.70				
	1	14	0.20	0.45	1.26				
				Total	10.76	cum	263.00	2829.88	
1.26 Carriage by mechanical transport upto 5 km lead:									
1.27.2 Sludge									
Bharat sahu House To Till Shiv Sriwas	2	15	0.45	0.20	2.70				
	1	14	0.45	0.30	1.89				
Maheshwar Singh Gabhel House to till Ganesh Pandal Ayodhyapuri	2	15	0.30	0.25	2.25				
	2	15	0.30	0.25	2.25				
	1	14	0.30	0.20	0.84				
				Total	9.93	cum	89.00	883.77	
1.26.3 Dismantled Building debris (Mulba)									
Bharat sahu House To Till Shiv Sriwas	2	15	0.20	0.45	2.70				
	1	14	0.20	0.50	1.40				
Maheshwar Singh Gabhel House to till Ganesh Pandal Ayodhyapuri	2	15	0.20	0.45	2.70				
	2	15	0.20	0.45	2.70				
	1	14	0.20	0.45	1.26				
				Total	10.76	cum	91.50	984.54	
Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:									
Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.									
Akhilesh Kashyap House To Chhedi Lal House	4	15		0.12	7.2				
	2	14.5		0.12	3.48				
	4	5		0.12	2.4				
	2	4.5		0.12	1.08				
Ganga Bai House To till Damodar House	4	15		0.12	7.2				
Damodar House To Till Chedilal Sahu House	4	15		0.12	7.2				
Near Dhananjay singh House	2	7		0.12	1.68				
Ayodhya Puri Masjid to till Awdesh singh house	4	15		0.12	7.2				

	2	12		0.12	2.88			
				Total	40.32	sqm	139.00	5604.48
3.1 Providing and laying nominal mix Plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
3.1.5 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
Akhilesh Kashyap House To Chhedi Lal House	2	15	3	0.12	10.8			
	1	14.5	3	0.12	5.22			
	2	5	4	0.12	4.8			
	1	4.5	4	0.12	2.16			
Ganga Bai House To till Damodar House	2	15	2.2	0.12	7.92			
Damodar House To Till Chedilal Sahu	2	15	2.4	0.12	8.64			
Near Dhananjay singh House	1	7	0.5	0.12	0.42			
Ayodhya Puri Masjid to till Awdesh singh house	2	15	2.3	0.12	8.28			
	1	12	2.3	0.12	3.312			
				Total	51.55	Cum	4073.00	209971.30
Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work.								
1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal								
	4	5	0.15	0.45	1.35			
	3	8	0.15	0.50	1.80			
	4	2	0.15	0.50	0.60			
Drain Precast	12	0.6	0.60	0.10	0.43			
	18	0.45	0.45	0.10	0.36			
				Total	4.55	cum	4163.00	18927.08
Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete:								
Thermo-Mechanically treated bars	1	40kg/cum		Total	182	Kg	54.50	9919.00
Brick work with modular fly-ash lime bricks (FALG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 40 in foundation and plinth in:								
Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse								
Bharat sahu House To Till Shiv Sriwas	2	15	0.20	0.45	2.70			
	2	14	0.20	0.45	2.52			

	Maheshwar Singh Gabhel House to till Ganesh Pandal Ayodhyapuri	2	15	0.20	0.45	2.70			
		2	15	0.20	0.45	2.70			
		1	14	0.20	0.45	1.26			
					Total	11.88	cum	3350.00	39798.00
10	3.9 Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse sand) but excluding reinforcement								
	Drain Precast	18x4	0.45	0.30	0.10	2.16			
		12x4	0.6	0.30	0.10	1.44			
					Total	3.60	cum	469.00	1688.40
11	17.1 Repairs to plaster in patches of area 2.5 sq. metres and under including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls with cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand) complete including disposal of rubbish to the dumping ground within 50metres lea								
	17.1.1 Thickness upto 15mm								
	Bharat sahu House To Till Shiv Sriwas House	4	15		0.50	30.00			
		2	14		0.50	14.00			
		4	15	0.20		12.00			
		2	14	0.20		5.60			
	Maheshwar Singh Gabhel House to till Ganesh Pandal Ayodhyapuri	4	15		0.50	30.00			
		4	15	0.20		12.00			
		4	15		0.50	30.00			
		4	15	0.20		12.00			
		2	14		0.50	14.00			
		2	14	0.20		5.60			
					Total	165.20	Sqm	132.00	21806.40
						Total Estimate Amount		316955.75	
						Sav		317000.00	


 Sub-Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Asst. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)