



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 22.10.2024

फा.क./1267,1268,1269,1271,1272,1270/विद्युत/2024

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्यों हेतु पंजीकृत /लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (विद्युत) रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर मैन्युअल निविदा फार्म ए बेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा दस्तावेज (भाग-अ) खुलने की तिथि	निविदा दर (भाग-ब) खुलने की तिथि
1	कार्पोरेशन साईट दर्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के (ए ब्लाक) आवासों में आंतरिक विद्युतीकरण का मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	2,90,535/-	3,000/-	750/-	01 माह	वर्ग बी-श्रेणी	11.11.2024	13.11.2024
2	कार्पोरेशन साईट दर्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के (बी ब्लाक) आवासों में आंतरिक विद्युतीकरण का मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	2,90,535/-	3,000/-	750/-	01 माह	वर्ग बी-श्रेणी	11.11.2024	13.11.2024
3	कार्पोरेशन साईट दर्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के (सी ब्लाक) आवासों में आंतरिक विद्युतीकरण का मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	2,90,535/-	3,000/-	750/-	01 माह	वर्ग बी-श्रेणी	11.11.2024	13.11.2024
4	कार्पोरेशन साईट दर्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के (डी ब्लाक) आवासों में आंतरिक विद्युतीकरण का मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	1,71,522/-	2,000/-	300/-	01 माह	वर्ग बी-श्रेणी	11.11.2024	13.11.2024
5	कार्पोरेशन साईट दर्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के (ई ब्लाक) आवासों में आंतरिक विद्युतीकरण का मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	2,90,535/-	3,000/-	750/-	01 माह	वर्ग बी-श्रेणी	11.11.2024	13.11.2024
6	कार्पोरेशन साईट दर्री में प्रधानमंत्री आवास योजना भवनों हेतु मीटर,पैनल बोर्ड तथा कंबल प्रदाय एवं स्थापना कार्य। (निगम मद)	5,20,380/-	4,000/-	750/-	02 माह	वर्ग बी-श्रेणी	11.11.2024	13.11.2024

शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर. के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस तथा साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा, आयुक्त, नगर पालिक निगम आईटीआई चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ ऊचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी प्रमाण पत्र एवं घरोहर राशि को स्केन कर वेबसाईट में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइड : www.korbamunicipal.in एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी. डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
5. निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जाएगा। जो निम्नानुसार होगा :-
- अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में) की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. भरम्मत एवं संचारण मद के सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष की गारंटी के लिए रोकੀ जावेगी। जिसे कार्यपूर्णता के 01 वर्ष पश्चात कार्य के सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
7. निगम मद के सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष की गारंटी के लिए एवं पृथक से 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक देयको में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। जिसे कार्यपूर्णता के 01 वर्ष पश्चात सुरक्षा राशि एवं 03 वर्ष पश्चात परफार्मेंस गारंटी की राशि को कार्य के सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
8. निविदा उन्ही ठेकेदारों को दिया जावेगा, जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव होगा।
9. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
10. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
11. निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में कार्य के अनुबंध संपादन के पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे- खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अदीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. उक्त कार्य में लगे श्रमिकों को विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं किसी प्रकार से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
16. निविदा प्रपत्र फार्म -ए की कंडिका 11 अनुसार एस्कलेशन देय नहीं होगा।
17. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम दिनांक 13.09.2017 में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।
19. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
22. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम -

पूर्णपता -

मोबाईल नं.

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)


Abstract


Sub)- Maintenance of Internal Electrification of PAMY Awasi (Block "E") at Corporation Site Darri.


PWD (Elec. 01.06.2020) SOR

S. No	Ref.	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
1	3.11	Supplying and drawing following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, multi strand wire in the existing surface/ concealed, FRLS PVC conduit / PVC casing capping as per specification and IS: 694 (2010)				
	3.11.2	2 x 1.5 sq. mm	Metre	26.00	1305	33930.00
2	4.5	Supplying and fixing following Modular base & cover plate on existing modular metal boxes etc. as per specification.				
	4.5.2	2 Module	Each	48.00	4	192.00
	4.5.4	4 Module	Each	65.00	4	260.00
	4.5.5	6 Module	Each	84.00	116	9744.00
3	5.4	Supplying and fixing following modular switch, socket, other accessories on the existing modular plate & switch box including connections but excluding modular plate etc. as per specification.				0.00
	5.4.1	5/6 amps one way switch	Each	69.00	387	26703.00
	5.4.5	3 pin 5/6 amp socket outlet	Each	96.00	116	11136.00
	5.4.8	Fan regulator (one module size) electronic stepped type moving all rounds	Each	186.00	58	10788.00
	5.4.20	Ceiling rose 3 pin 5 amp	Each	40.00	116	4640.00
	5.4.22	Batten/ angle holder	Each	41.00	123	5043.00
4	9.3	Supplying and fixing on surface/ recess following way, 240 volts SP&N MCB distribution board consumer unit of sheet steel phosphatized and powder painted, complete with tinned copper busbar, neutral busbar, earth bar, din bar, detachable gland plate, including interconnections, earthing etc. as per specification. (But without MCB/RCCB/Isolator)				0.00
	9.3.1	2 + 4 way	Each	624.00	29	18096.00
5	9.19	Supplying and fixing following rating, 240 volts TWO POLE ISOLATOR in the existing MCB DB complete with connections, testing and commissioning etc. as per specification.				0.00
	9.19.2	40 amps	Each	264.00	29	7656.00
6	9.10	Supplying and fixing SP MCB, 240 volts, 'B' curve, suitable for lighting and other loads in the existing MCB DB complete with connections, testing and commissioning etc. as per specification.				0.00
	9.10.1	6 amps to 32 amps	Each	151.00	87	13137.00

Ref.	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount	
2.1.	Wiring for circuit/ sub main wiring along with earth wire with the following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, wire in surface FRLS PVC conduit (heavy duty, thickness of pipe should be 2 mm) etc as per specification and IS: 694 (2010), IS: 9537 (2000 Part 5)				0.00	
2.13.2	3 X 2.5 sq. mm in 20mm conduit	Metre	87.00	812	70644.00	
8	15.8	Supplying and laying following sizes one number FRLS PVC insulated/ XLPE, PVC sheathed, unarmoured, aluminium conductor power cable of 1.1 KV grade on surface/ existing cable tray with 1 mm thick GI saddle as per specification, IS: 1554 (1988, Part 1) / IS: 7098 (1988, Part 1).			0.00	
15.8.2	2 x 6 sq. mm	Metre	90.00	536	48240.00	
9	12.19	Providing maintenance free earthing with following size GI pipe including making bore pit of minimum 150mm dia, providing and laying approved make Earthing Electrode of Pipe-in-Pipe technology as per IS 3043(R 2016) -1987 made of corrosion free G.I. Pipes having outer pipe of 80mm dia and inner pipe of 50mm dia and filling with specified qty highly conductive compound around pipe and above that with soft soil in bore pit complete and providing masonry enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe etc. as per specification:			0.00	
12.19.2	With 2 metre long GI Pipes and 25 kg back filling compound.	Each	8222.00	2	16444.00	
10	12.13	Supplying and laying 25 mm X 6 mm G.I. strip at 0.50 metre below ground as strip earth electrode, including soldering, excavation and refilling the trench etc. as per specification.	Metre	94.00	30	2820.00
11	6.28	Supplying, installation, testing and commissioning of following 230/250 volts LED street light fitting with all accessories like driver, heat sink made of die cast aluminium with IP 66 protection and 15 KV surge protection on pole bracket, including connection, earthing, Separate housing for driver etc complete as per specification and P.F. should be greater than 0.9. LED chip efficacy ratio \geq 120 lumens /watt.			0.00	
6.28.8	90 watt	Each	5531.00	2	11062.00	
Total Rs					290535.00	


Sub Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)


Assitt. Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)


Executive Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)