



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क्र./87, 91 एवं 93 तक/बांकीमोगरा जोन/2019/

कोरबा दिनांक 01.06.2019

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन), रायपुर द्वारा 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल/ऑन लाईन निविदा (वेब साइट से डाउनलोड कर) आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का न्यून्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र. 57 आनंद नगर के इमलीछापर बस्ती में सामुदायिक मंच का निर्माण कार्य। (निगम मद)	3,50,000/-	3,500/-	750/-	03 माह	डी. एवं प्रवर श्रेणी	12.06.19	14.06.19	21.06.19
2	वार्ड क्र. 61 आदर्श नगर के कृष्णा कुमार घर के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य। (निगम मद)	3,50,000/-	3,500/-	750/-	03 माह	डी. एवं प्रवर श्रेणी	12.06.19	14.06.19	21.06.19
3	वार्ड क्र. 67 अस्पताल के सामने इंटर लॉकिंग ब्लॉक लगाने का कार्य। (निगम मद)	3,08,000/-	3,080/-	750/-	03 माह	डी. एवं प्रवर श्रेणी	12.06.19	14.06.19	21.06.19


शर्तें :-

1. निविदा दरें प्रचलित एस.ओ.आर से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जायें, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमों पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र की प्रतियाँ नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्य हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखित तिथि को साँय 5.30 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाना हो तो रु. 50.00 अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय को नहीं होगी।
3. निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित तिथि को साँय 3.00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो, उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
5. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र, पेनकार्ड नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पंजीयन प्रमाणपत्र, कर्मचारी राज्य बीमा संगठन का पंजीयन प्रमाणपत्र तथा प्रशिक्षित अभियंता नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर./नगद जमा की रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।
6. निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जावेगा, जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
7. पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं। और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहें तो उनके समक्ष खोली जावेगी।
8. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ काटी जावेगी जो कार्यपूर्णता के दिनांक से 01 वर्ष के लिये रोकी जावेगी तथा 5 प्रतिशत राशि पृथक से 3 वर्ष की परफॉरमेंस गारंटी के रूप में सिक्युरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
9. आवेदन के साथ रु 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं शेष शर्तों का विनिमय) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन करना आवश्यक होगा।
10. छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनिमय) अधिनियम,1996 के तहत निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
11. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
12. निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगा एवं शर्तों निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. निविदा दरें एस.ओ.आर. से असामान्य होने पर सफल निविदाकार से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के रूप में समतुल्य परफारमेंस गारंटी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर./पोस्ट ऑफिस का टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय होगा, उसे मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वनेव निरस्त मानी जावेगी।

- निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
 16. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य में नियोजित किये गये श्रमिकों का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
 17. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम, कोरबा की वेबसाइट www.korbamunicipal.in के साथ ही समाचार पत्रों में भी इस टेन्डर का प्रकाशन देखा जा सकता है।

नोट :-

1. उपरोक्त निविदा तिथियों में कोई शासकीय अथवा स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय/स्थान माना जावे।
2. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर/टी.डी.आर/अथवा नगद जमा राशि की रसीद आवेदन के साथ ही स्वीकार किये जावेंगे। जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा।



 अधीक्षण अभियंता
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छ.ग.)


1.18	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc.complete								
		5	1.50	1.50	0.15	1.688			
		1	5.60	3.60	0.50	10.080			
		1	4.00	3.00	0.10	1.200			
					Total=	12.968	Cum	371.00	4810.94
4	3.1 Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	3 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
		5	1.50	1.50	0.10	1.125			
		2	2.80	0.60	0.10	0.336			
		2	2.30	0.60	0.10	0.276			
		1	4.00	1.20	0.10	0.480			
		2	6.90	0.45	0.10	0.621			
		2	4.00	0.45	0.10	0.360			
		1	4.00	3.00	0.10	1.200			
		1	5.60	3.60	0.10	2.016			
					Total=	6.414	Cum	2970.00	19049.58
5	3.2 Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	1 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
		5	1.50	1.50	0.30	3.375			
		5	1.10	1.10	0.55	3.328			
		5	0.20	0.30	3.60	1.080			
		2	6.00	0.20	0.30	0.720			
		2	3.60	0.20	0.30	0.432			
		2	6.00	0.20	0.30	0.720			
		2	3.60	0.20	0.30	0.432			
		2	6.00	0.20	0.20	0.480			
		2	3.60	0.20	0.20	0.288			
		1	4.00	0.60	0.10	0.240			
		1	3.60	0.20	0.30	0.216			
		1	6.40	4.40	0.15	4.224			
					Total=	15.535	Cum	4163.00	64670.12
6	3.4 Extra for laying PCC/RCC of any grade in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:					10.24	Cum	97.50	998.40
7	3.12 Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:								
	1 Thermo-Mechanically treated bars FE 415					1553.00	Kg	54.50	84638.50

9.11	Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.								
		1	3.60		2.40	8.64			
					Total	8.64	Sqm	3330.00	28771.20
9	7.5 Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) conforming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:								
	3 Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand)								
		2	5.60	0.50	0.20	1.120			
		2	3.60	0.50	0.20	0.720			
		2	5.60	0.30	0.80	2.688			
		2	3.60	0.30	0.80	1.728			
		2	5.60	0.20	2.80	6.272			
		2	3.60	0.20	2.80	4.032			
		2	6.40	0.20	0.30	0.768			
		2	4.00	0.20	0.30	0.480			
		1	4.00	0.90	0.40	1.440			
		1	4.00	0.60	0.20	0.480			
		1	4.00	0.30	0.20	0.240			
	Deduct	1	3.60	0.20	2.40	-1.728			
					Total=	18.240	Cum	3350.00	61104.00
10	7.6 Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:					13.71	Cum	121.00	1658.91
11	1.17 Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.					31.36	Cum	65.00	2038.40
12	3.1 Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	5 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
		2	6.90	0.45	0.12	0.745			
		2	4.00	0.45	0.12	0.432			
		1	4.00	3.00	0.15	1.800			
		1	5.60	3.60	0.15	3.024			
					Total=	6.001	Cum	4073.00	24442.89
13	11.1 Providing and making 6mm thick cement plaster of mix:								
	2 In Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)								
		1	5.60	3.60		20.16			

			2	4.00	0.60		4.80				
			1	5.20	0.10		0.52				
			1	3.60	0.20		0.72				
							Total=	26.20	Sqm	87.00	2279.40
14	1	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:									
	3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)									
			2	5.60		3.30	36.96				
			2	3.60		3.30	23.76				
		Deduct	1	3.60		2.40	-8.64				
							Total=	52.08	Sqm	96.50	5025.72
15	11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:									
	3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)									
			2	6.00		3.90	46.80				
			2	4.00		3.90	31.20				
			2	6.40		0.30	3.84				
			2	4.40		0.30	2.64				
			1	20.00		0.30	6.00				
			1	20.60		0.20	4.12				
			1	21.60		0.35	7.56				
							Total=	102.16	Sqm	113.00	11544.08
16	14.9	Distempering with acrylic washable distemper to give an even shade.									
	1	On new work (Two or more coats)									
							Total=	78.28	Sqm	38.00	2974.64
17	14.14	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade.									
	1	On new work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)									
							Total=	102.16	Sqm	41.00	4188.56
18	14.17	Painting exterior surface with TEXTURED exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with:									
	1	On new work (Two or more coats applied @ 3.28 ltr/10 sqm) over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20kg/ 10 sqm									
							Total=	17.28	Sqm	140.00	2419.20
										TOTAL=	349620.38

SAY RS.= 350000.00


 Asstt. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)