



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा जोन

फा.क्र./46,07,55,47,53,54,52,50 एवं 49/निर्माण (कोरबा जोन)/2021/

कोरबा, दिनांक 06.07.2021

## निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से "अधोसंरचना मद" के कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 & PWD Electrical SOR 01.08.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैन्युअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 31.07.2021 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 31.07.2021 सायंकाल 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र. 06 पुरानी बस्ती में सामुदायिक भवन का विकास कार्य। (चित्रा टाकीज के सामने स्थित सामुदायिक भवन)	10,50,000/-	7,900 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021
2	वार्ड क्र. 07 मोती सागर पारा में आर.सी.सी. नाली सी.सी. रोड का निर्माण कार्य। (कृष्णा नगर के घर से रामकुमार धोबी घर तक)	8,00,000/-	6,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021
3	वार्ड क्र. 07 मोती सागर पारा हनुमान मंदिर से गायत्री विहार तक आर.सी.सी. नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	8,00,000/-	6,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021
4	वार्ड क्र. 08 में आर.सी.सी. नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण कार्य। (शैलेश यादव घर से वीरेन्द्र घर तक)	10,00,000/-	7,500 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021
5	वार्ड क्र. 09 करानाला भिलाईखुर्द में मंच का निर्माण कार्य। (भरत मिरि घर के पास)	5,00,000/-	5,000 /-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021
6	वार्ड क्र. 09 भिलाईखुर्द में डेलवाडीह ऊपरपारा में सी.सी. रोड का निर्माण कार्य। (नीम चौक से बालाराम घर तक)	10,00,000/-	7,500 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021
7	वार्ड क्र. 10 संजय नगर में सी.सी. रोड एवं नाला कव्हरिंग का कार्य। (नया सामुदायिक भवन से केनाल तक)	10,00,000/-	7,500 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021
8	वार्ड क्र. 11 नयी बस्ती लक्ष्मणबन तालाब मोहल्ला में पीपल चौक और आंगनबाड़ी के समीप आर.सी.सी. नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	10,00,000/-	7,500 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021
9	वार्ड क्र. 11 नयी बस्ती पानी टंकी मोहल्ला में विशाल यादव घर से रमेश के घर तक आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य।	10,00,000/-	7,500 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	31.07.2021

### निविदा की शर्त:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

क्रमशः.....02

2. निविदा के दस्तावेज हाथों-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट [www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in](http://www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in) डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
4. निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
  - (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी (निविदा आमंत्रण पत्र जारी दिनांक के पश्चात् का मान्य) एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
  - (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
  - (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के अनुरूप लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टार्म डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथपत्र कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरवा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।


(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

मोबाईल नं.- .....

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरवा (छ.ग.)

**OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA ( C.G.)**

**DETAILED ESTIMATE**

Name of Work : CONSTRUCTION OF MANCH AT AT KARANALA BHILAI KHURD NO 02 WARD NO 09  
 As per SOR : SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	16.17	Dismantling G.I. sheet roofing including ridges hips, valleys and gutters etc. and stacking the material with 50 m lead.								
		-G I SHEET	1	7.00	5.00		35.00			
						<b>Total</b>	35.00	sqm	33.50	1172.50
2	16.3	Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable material disposal of unserviceable material within 50 metres lead.								
	3.3	In cement mortar,								
			2	7.00	0.30	1.00	4.20			
			2	5.00	0.30	1.00	3.00			
						<b>Total</b>	7.20	cum	263.00	1893.60
3	1.1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.								
	1.1	In all types of soils.								
		-COLUMN	6	1.80	1.80	1.80	34.99			
		-COLUMN'	2	2.00	2.00	2.00	16.00			
		-BETWEEN COLUMN	4	0.70	0.40	0.60	0.67			
			2	0.90	0.40	0.60	0.43			
			2	2.80	0.40	0.60	1.34			
						<b>Total</b>	53.43	cum	185.00	9884.55
4	1.18	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher								

ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. - complete.								
-COLUMN	6	1.80	1.80	0.15	2.91			
-COLUMN	2	2.00	2.00	0.15	1.20			
				<b>Total</b>	4.11	cum	371.00	1524.81
3.1 Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
1.3 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
-COLUMN	6	1.80	1.80	0.15	2.91			
-COLUMN	2	2.00	2.00	0.15	1.20			
-COLUMN	4	2.20	0.40	0.10	0.35			
	2	2.40	0.40	0.10	0.19			
	2	4.35	0.40	0.10	0.34			
	1	7.40	4.40	0.10	3.25			
-PLINTH PROTECTION	2	11.00	1.50	0.07	2.31			
	2	5.00	1.50	0.07	1.05			
				<b>Total</b>	11.60	cum	2970.00	34452.00
6 2.1 Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:								
1.1 Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level.								
-COLUMN FOOTING		8X4	0.60	0.60			11.52	
-COLUMN		6X4	0.30	1.20			8.64	
-COLUMN		2X2	0.30	1.20			1.44	

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT	
			2X2	0.40	1.20		1.92				
		-P BEAM	2	8.00	0.30		4.80				
			2	7.40	0.30		4.44				
			2	5.00	0.30		3.00				
			2X3	4.40	0.30		7.92				
							<b>Total</b>	43.68	sqm	139.00	6071.52
1.5		Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape									
		-COLUMN	4X4	0.30	3.30		15.84				
			2X2	0.30	3.00		3.60				
			2X2	0.40	3.00		4.80				
							<b>Total</b>	24.24	sqm	297.00	7199.28
1.8		Beams, lintels, cantilevers & walls									
			2	5.00	0.40		4.00				
			2	4.30	0.30		2.58				
			2	4.30	0.20		1.72				
			1	8.00	0.40		3.20				
			1	7.40	0.30		2.22				
			1	8.00	0.65		5.20				
			1	7.40	0.53		3.92				
			1	7.40	0.30		2.22				
			2X2	4.35	0.30		5.22				
			2	4.35	0.20		1.74				
							<b>Total</b>	32.02	sqm	202.00	6468.04
1.7		Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)									
			3	2.20	4.40		29.04				
			2	8.00	0.12		1.92				
			2	5.00	0.12		1.20				
			1	8.00	0.60		4.80				
			2	0.60	0.12		0.14				
			1	8.00	0.12		0.96				
							<b>Total</b>	38.06	sqm	235.00	8944.10
7	3.2	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate, using concrete mixer in all works upto plinth									



SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
			2	2.20	0.20	3.30	2.90			
		-S/S	1	2.40	0.20	3.30	1.58			
			1	3.40	0.20	3.30	2.24			
		-PARAPET & STEP					2.57			
							<b>Total</b>	17.98	cum	3263.00
10	7.6	Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:								
			2	2.20	0.20	3.30	2.90			
			1	2.40	0.20	3.30	1.58			
							<b>Total</b>	4.48	cum	121.00
11	1.17	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.								
			1	7.40	4.40	0.55	17.90			
							<b>Total</b>	17.90	cum	65.00
12	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	1.5	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
		-PLINTH PROTECTION	2	11.00	1.50	0.12	3.96			
			2	5.00	1.50	0.12	1.80			
							<b>Total</b>	5.76	cum	4073.00
13	9.11	Providing and fixing in								




SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
		position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and 20x10x2mm with flat iron diagonals 20x5mm size* with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.								
		-C G GATE	1	3.40	2.40		8.16			
						<b>Total</b>	8.16	sqm	3330.00	27172.80
14	12.13	Providing and laying vitrified floor tiles with double charge/ multi charge printing with water absorption less than 0.5% and conforming to IS : 15622 of approved make in all colours and shades and size mentioned below (+/- 10mm), laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement ; 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete.								
	13.1	Size 600x600mm								
			1	8.00	4.70		37.60			
			1	8.00	0.30		2.40			
			6	0.10	0.30		0.18			
			1	8.00	0.60		4.80			
			2	5.00	0.60		6.00			
						<b>Total</b>	50.98	sqm	1151.00	58677.98
15	12.10	Providing and laying rectified ceramic glazed floor tiles of size 300x300mm and above conforming to IS : 15622								


SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
		of approved make, colour, shade laid on 20 mm thick Cement Mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including pointing the joints with white cement mixed with matching pigment etc., complete.								
	10.1	Size 300x300mm								
		-STEP	4X2	1.20	0.15		1.44			
			4X2	1.20	0.30		2.88			
						<b>Total</b>	4.32	sqm	858.00	3706.56
16	11.1	Providing and making 6mm thick cement plaster of mix:								
	1.2	In Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)								
		-CEILING	1	7.40	4.40		32.56			
		-FRONT CHUJJA	1	8.00	0.60		4.80			
			1	8.00	0.12		0.96			
			2	0.60	0.12		0.14			
		-SIDE	2	5.00	0.12		1.20			
		-BACK SIDE	1	8.00	0.12		0.96			
		-COLUMN	2X2	0.30	3.50		4.20			
			2X2	0.40	3.50		5.60			
						<b>Total</b>	50.42	sqm	87.00	4386.54
17	11.2	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:								
	2.4	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)								
		-FRONT	1	8.00	0.70		5.60			
		-SIDE	2	5.00	0.70		7.00			
		-BACK SIDE	1	8.00	4.30		34.40			
						<b>Total</b>	47.00	sqm	91.50	4300.50
18	11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:								
	3.4	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)								
		-BACK SIDE	1	8.00	4.30		34.40			
						<b>Total</b>	34.40	sqm	107.00	3680.80

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT	
19	14.13	Providing and applying 2mm thick ready mix grade approved make putty (like Birla wall care, Alltek Superfine W/R of (NCL), Asian, ICI, Nerolac, J.K. wall putty) on walls to make the surface smooth and even.									
		-6MM					50.42				
		-12MM					47.00				
		-15MM					34.40				
							<b>Total</b>	131.82	sqm	94.50	12456.99
20	14.9	Distempering with acrylic washable distemper to give an even shade.									
	9.1	On new work (Two or more coats)									
		-6MM					50.42				
		-15MM					34.40				
							<b>Total</b>	84.82	sqm	38.00	3223.16
21	14.16	Painting exterior surface with PREMIUM ACRYLIC SMOOTH exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with:									
	16.1	On new work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/ 10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20 kg/ 10 sqm)									
		-12MM					47.00				
							<b>Total</b>	47.00	sqm	74.50	3501.50
22	14.22	Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with:									
	22.1	Satin synthetic enamel paint									
		-C G GATE	2	3.40	2.40		16.32				

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT	
							Total	16.32	sqm	55.00	897.60

As per Estimate Amount Rs. 499993.47  
Say Rs.

  
Sub Engineer  
Nagar Palik Nigam  
Korba (C.G.)

  
Asst. Engineer  
Nagar Palik Nigam  
Korba (C.G.)

E.E. Engineer  
Nagar Palik Nigam  
Korba (C.G.)