

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./निर्माण /2018 /437

सिस्टम टेन्डर नं. 46203

कोरबा, दिनांक 04/10/2018


तृतीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरो पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र 06 में विकास भवन का मरम्मत एवं जीम सामग्री का प्रदाय एवं स्थापना कार्य	700000.00	5500/-	02 माह	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	16.10.2018 से


शर्तें:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
3. इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, आयकर प्रमाण पत्र/पेन नम्बर, **जी.एस.टी.** पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड एवं धरोहर राशि का **स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
4. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
5. निविदा उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
6. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में **निविदा जारी तिथि से 10 दिवस पूर्व का नोटरी सत्यापित शपथपत्र** देना अनिवार्य होगा।
7. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1998 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का **1 प्रतिशत उपकर** के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
8. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
9. कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेंट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
10. प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से **15 दिवस** के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
15. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		04.10.18	13.00	04.10.18	10.30	Release Tender
2		Bid Submission	04.10.18	10.30	15.10.18	17.30	
3	Tender Open		16.10.18	10.30	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
 For, Commissioner Korba (C.G.)

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
		doors, windows, ventilators:								
	21.2	5mm thick								
			12X4	0.32	0.98		15.05			
			4	0.37	0.98		1.45			
			2	0.95	0.41		0.77			
			5	0.51	0.95		2.42			
							Total	19.69 sqm	631.00	12424.39
5	8.14	Providing and fixing flush door shutters, core of block board construction with frame of first class hard wood and well matched first class Indian teak ply veneering on one face and commercial ply veneering on the other face of the shutter with vertical grains, cross bands and face veneering excluding hinges.								
	14.2	35 mm. thick (single leaf)								
			1	0.70	1.90		1.33			
							Total	1.33 sqm	1688.00	2245.04
6	8.60	Providing and fixing bright finished brass sliding door bolt with nuts and brass polished MS screws complete:								
	60.1	300x16mm								
			2				2.00			
							Total	2.00 each	475.00	950.00
7	8.62	Providing and fixing bright finished brass tower bolts (barrel type) with brass polished MS screws complete:								
	62.1	250x10mm								
			3				3.00			
							Total	3.00 each	276.00	828.00
8	8.65	Providing and fixing bright finished brass door handles with brass polished MS								

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
		screws complete:								
	65.1	125 mm								
			4				4.00			
							Total	4.00	each	55.50 222.00
9	18.76	Providing and fixing on wall face or under floor UV stabilized Unplasticised Rigid PVC pipes (single socketed) having 3.2mm wall thickness conforming to IS : 13592 (4kg/sqcm) including required couplers, jointing with seal ring conforming to IS : 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion etc complete.								
	76.3	150 mm dia pipe.								
			1	6.00			6.00			
							Total	6.00	metre	440.00 2640.00
10	18.77	Providing and fixing on wall face UV stabilized Unplasticised - PVC moulded fittings/ accessories having 3.2mm wall thickness for Rigid PVC pipes conforming to IS : 13592 (heavy) jointing with seal ring conforming to IS : 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion.								
	77.1	Tee/ Tee with door/ Bend 45° / Bend 90°								
	77.1.3	150 mm								
			2				2.00			
							Total	2.00	each	273.00 546.00
11	14.45	Removing dry or oil bound distemper by scraping sand papering and preparing the surfaces smooth including necessary repair to								

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
		Scratches etc. complete.								
		-HALL	2X2	6.10	3.30		80.52			
			2X2	9.40	3.30		124.08			
		-CEILING	2X1	6.10	9.40		114.68			
		Deduction--W	5	0.50	1.20	1.50	-4.50			
		Deduction--D	5	0.50	1.10	2.40	-6.60			
		Deduction--W	1	0.50	2.40	1.50	-1.80			
		-BEAM	1	6.10	1.10		6.71			
		-TOILET	2	1.35	3.30		8.91			
			2	2.85	3.30		18.81			
			1	1.35	2.85		3.84			
		Deduction--V	2	0.50	0.60	0.45	-0.27			
		Deduction--D	1	0.50	1.10	2.40	-1.32			
			2	6.65	3.30		43.89			
			2	3.00	3.30		19.80			
		-CEILING	1	6.65	3.00		19.95			
			1	4.00	1.00		4.00			
		Deduction--DOOR	3	0.50	1.10	2.05	-3.38			
		-ROOM	2X2	3.45	3.30		45.54			
			2X2	3.00	3.30		39.60			
		Deduction--W	2	0.50	1.80	1.50	-2.70			
		Deduction--D	2	0.50	1.10	2.05	-2.25			
		-HALL	2X2	9.38	3.30		123.81			
			2X2	6.10	3.30		80.52			
		-CEILING	2X1	9.35	6.10		114.07			
		Deduction--W	3	0.50	1.80	1.50	-4.05			
		Deduction--W	2	0.50	1.20	1.50	-1.80			
		Deduction--D	5	0.50	1.10	2.40	-6.60			
		-COLUMN	2X2	1.20	3.30		15.84			
			2X1	2.50	3.30		16.50			
			2X1	4.80	3.30		31.68			
		-ROOM	2X2	3.20	3.30		42.24			
			2X2	4.50	3.30		59.40			
			2X1	3.20	4.50		28.80			
		Deduction--W	1	0.50	1.20	1.50	-0.90			
		Deduction--W	1	0.50	1.80	1.50	-1.35			
		Deduction--D	4	0.50	1.10	2.10	-4.62			
		-BATH ROOM	2	4.80	3.30		31.68			
		Deduction--	3	0.50	1.10	2.05	-3.38			
		Deduction--V	2	0.50	0.60	0.45	-0.27			
			2X2	4.40	3.30		58.08			
			2X2	3.40	3.30		44.88			
			2X1	4.40	3.40		29.92			
		Deduction--W	1	0.50	1.10	1.50	-0.82			
			2X2	5.60	3.30		73.92			
			2X2	3.00	3.30		39.60			
			2X2	3.00	5.60		67.20			

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
		Deduction--W	3	0.50	1.10	1.50	-2.47			
		-CELLING	1	4.60	4.20		19.32			
			1	6.10	9.40		57.34			
			1	1.80	0.95		1.71			
Total							1417.76	sqm	5.20	7372.35
12	14.13	Providing and applying 2mm thick ready mix exterior grade approved make putty (like Birla wall care, Alltek Superfine W/R of (NCL), Asian, ICI, Nerolac, J.K. wall putty) on walls to make the surface smooth and even.					1417.76			
Total							1417.76	sqm	94.50	133978.32
13	14.9	Distempering with acrylic washable distemper to give an even shade.								
	9.1	On new work (Two or more coats)					850.65			
Total							850.65	sqm	38.00	32324.70
14	14.14	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade.								
	14.1	On new work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)					567.11			
Total							567.11	sqm	41.00	23251.51
15	14.23	Painting on old work (one or more coats) to give an even shade with:								
	23.1	Satin synthetic enamel paint								
		-W	10	1.20	1.50		18.00			
			2X10	1.20	1.50		36.00			
			2X10	1.80	1.50		54.00			
			1	96.00	0.60		57.60			
		-V	5	0.60	0.45		1.35			
			2X5	0.60	0.45		2.70			

SN	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT	
							Total	169.65	sqm	35.00	5937.75
16	NS-2	405 Commercial Make - Aerofit	1				1.00				
							Total	1.00	Nos	157000.00	157000.00
17	NS-4	Plan Bench Commercial Model No - SB-20 Make Aerofit	2				2.00				
							Total	2.00	Nos	6600.00	13200.00
18	NS-5	Crazy Fit Machine DC Motor 1 HP Mo. No. EXFOO 1 C Make Aerofit	3				3.00				
							Total	3.00	No	48600.00	145800.00
19	NS-7	Magnetic Uprit + Bike Mo. No. 350U Make Aerofit	2				2.00				
							Total	2.00	Nos	28000.00	56000.00
20	NS-8	Romming Machine Modle No 403 B	1				1.00				
							Total	1.00	Nos	27150.00	27150.00
21	NS-9	AB Circle Commercial Model No. A F 007	1				1.00				
							Total	1.00	Nos	21100.00	21100.00
22	NS-11	Rebber Plats Commercial	1				1.00				
							Total	1.00	100 kg	9500.00	9500.00
23	NS-13	Steel Rod	99				99.00				
							Total	99.00	20 ft	90.00	8910.00

As per Estimate Amount Rs. **666587.07**
 Say Rs.

Handwritten signature