# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

**मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)**

(पं. रविशंकर शुक्ल नगर जोन)

फा.क्र./365, 368, 369 एवं 367/निर्माण (पं. रविशंकर शुक्ल नगर जोन)/2026/ कोरबा, दिनांक 26.10.2026

## निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित **PWD Building SOR 10.06.2026** से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्युल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैन्युअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर बंद लिफाफा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है:–

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त चहोने की अंतिम तिथि – 11.11.2026 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि – 11.11..2026 सायंकाल 4:30 बजे

| क्र. | कार्य का नाम | प्राक्कलन राशि में | धरोहर राशि रू में | निविदा प्रपत्र का मूल्य | निविदा प्रपत्र | कार्यावधि | ठेकेदार का वर्ग | निविदा खुलने की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | वार्ड क्र. 28 एस.ई.सी.एल. कॉलोनी क्र. 01 अंतर्गत बाजार के पास स्थित राजपूत क्षत्रिय समाज भवन के प्रथम तल में हॉल निर्माण कार्य। **(महापौर मद) (तृतीय निविदा)** | **8,04,717/-** | **6,100/-** | **750/-** | **Form-A** | 03 माह | सक्षम श्रेणी | **11.11.2026** |
| 02 | वार्ड क्र. 26 में वाल्मिकी आवास के पास छोटे गार्डन का पुनः निर्माण कार्य। **(निगम मद) (तृतीय निविदा)** | **3,70,457/-** | **3,800/-** | **750/-** | **Form-A** | 03 माह | सक्षम श्रेणी | **11.11.2026** |
| 03 | वार्ड क्र. 28 में गणेश पण्डाल के पास मरम्मत एवं विस्तार कार्य। **(पार्षद मद 2026–27) (तृतीय निविदा)** | **5,93,512/-** | **4,500/-** | **750/-** | **Form-A** | 03 माह | सक्षम श्रेणी | **11.11.2026** |
| 04 | वार्ड क्र. 27 में सामुदायिक भवन का मरम्मत एवं पोताई कार्य। **(पार्षद मद) (तृतीय निविदा)** | **5,91,065/-** | **4,500/-** | **750/-** | **Form-A** | 03 माह | सक्षम श्रेणी | **11.11.2026** |

**निविदा की शर्तें:–**

1. शासन के निर्देश पत्र क्रमांक GENCOR-35/306/2026-UAD दिनांक 20/05/2026 के अनुसार कार्ययोजना का प्राक्कलन तैयार किये जाने के लिए प्रचलित GST को सम्मिलित नहीं किया गया है। निविदाकार को निविदा दर प्रस्तुत किये जाने दौरान GST को पृथक रखा जाना होगा।

   कार्य के देयक भुगतान के दौरान निर्माण एजेन्सी द्वारा वैद्य जी.एस.टी. देयक प्रस्तुत किये जाने पर जी.एस.टी. की राशि का भुगतान नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा किया जायेगा।
2. निविदा के दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना होगा अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा **आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन नं.–495677** के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ **स्वीकार नहीं** किए जावेंगे।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा **के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in** डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र **Form - A/B/ABC** (जारी दिनॉक तक समस्त संशोधनों के साथ) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय **निर्धारित शुल्क** की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना

**क्रमशः.....02**

होगा।

निविदा मुहरबंद लिफाफा में मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगाः–

(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना प्रसारित होने के पश्चात् राशि रू. 100/– के स्टॉम्प पर निष्पादित शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।

(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।

(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

4. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम, कोरबा के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
5. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकरी पिछले 03 वित्तीय वर्षों का **आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वैध जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंतर्गत (वर्तमान तक वैधता) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया गया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों की धारा 1952 के तहत् निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत 03 माह की अवधि में जमा किये गये TRRN Payment Details चालान की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं** विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना कमॉक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
7. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
8. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिका स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
9. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
10. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा।
11. शासन के विभिन्न विभागों जैसेः– खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
12. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
13. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध निविदा शर्तानुसार एवं मेयर इन काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
14. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम **कोरबा के नाम से देय होगा**, जो मांग तिथि से **15 दिवस** के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

**क्रमशः.....03**

15. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के **लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष** की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जायेगी। सुरक्षा राशि एवं परफारमेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
16. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का **1 प्रतिशत उपकर** के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
17. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित राशि रू. 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित शपथ पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
22. कार्य कियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
23. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान **"निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016"** में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
24. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यो के देयको का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
25. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
26. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

**प्रतिलिपि :–** **प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।**

**(ठेकेदार के हस्ताक्षर)**

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

मोबाईल नं.– .....

**कार्यपालन अभियंता**
**(पं. रविशंकर शुक्ल नगर जोन)**
**नगर पालिक निगम**
**कोरबा (छ.ग.)**

# OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

## ABSTRACT

## NAME OF WORK :-ADDITIONAL DEVELOPMENT WORK NEAR GANESH PANDAL AT WARD NO 28

AS PER SOR : (PWD SOR BUILDING WEF 10-06-2026)(PWD ELECTRICAL SOR WEF 10.06.2026)

| SN | ITEM DESCRIPTION | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. | | | | |
| | In all types of soils. | | | | |
| | | 42.38 | CUM | 157.00 | 6652.88 |
| 2 | Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete. | | | | |
| | | 8.10 | CUM | 315.00 | 2551.50 |
| 3 | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. | | | | |
| | 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size). | | | | |
| | | 12.25 | CUM | 2525.00 | 30931.25 |
| | 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size). | 1.30 | CUM | 3462.00 | 4500.60 |
| 4 | Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work | | | | |
| | 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size). | | | | |
| | | 28.57 | CUM | 3539.00 | 101096.84 |
| 5 | Extra for laying PCC/RCC of any grade in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth | 20.51 | CUM | 83.00 | 1702.21 |
| 6 | Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete: | | | | |
| | Thermo-Mechanically treated bars FE 415 | 2856.65 | Kg | 46.00 | 131405.90 |
| 7 | Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for: | | | | |
| | Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level. | 54.38 | | | |
| | | 54.38 | sqm | 118.00 | 6416.84 |
| | Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape | 49.00 | | | |
| | | 49.00 | sqm | 252.00 | 12348.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Beams, lintels, cantilevers & walls | 43.14 | | | |
| | | 43.14 | sqm | 172.00 | 7420.08 |
| | Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ) | 71.02 | | | |
| | | 71.02 | sqm | 200.00 | 14204.00 |
| | Edge of slab, breaks in floor and walls upto 200mm. | 35.00 | metre | 29.00 | 1015.00 |
| | Weather shade, chhajja, Cornices and mouldings | 12.00 | sqm | 250.00 | 3000.00 |
| 8 | Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: | | | | |
| | Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) | 30.18 | | | |
| | | 30.18 | CUM | 2774.00 | 83716.55 |
| 9 | Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth: | | | | |
| | | 25.00 | | | |
| | | 25.00 | CUM | 103.00 | 2575.00 |
| 10 | Making 50mm thick plinth protection of plain cement concrete 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded crushed stone aggregate 20mm nominal size) over 75mm bed of dry brick ballast 40mm nominal size well rammed and consolidated and grouted with sand including finishing the top smooth. | | | | |
| | | 21.00 | SQM | 232.00 | 4872.00 |
| 11 | Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M. | | | | |
| | | 29.66 | CUM | 55.00 | 1631.44 |
| 12 | Providing filling and compacting local earth (from approved source pit) in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete | 24.18 | | | |
| | | 24.18 | CUM | 206.00 | 4981.08 |
| 13 | Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer. | | | | |
| | | 5.88 | SQM | 2831.00 | 16646.28 |
| 14 | Providing and fixing steel door/ window with M.S. sheet 1mm thick, frame of angle iron, diagonal braces of angle/ flat iron of suitable size, 3.00 mm M.S. gusset plates at junctions and corners, all necessary fittings complete including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer. | | | | |
| | | 237.60 | kg | 64.00 | 15206.40 |
| 15 | Providing and fixing M.S. grill of approved pattern made of M.S. flats or square or round bars welded to steel frame of windows etc. including applying a priming coat welded to frame with all necessary fitting complete including applying a priming of red oxide zinc chromate primer. | | | | |
| | | 216.00 | kg | 57.00 | 12312.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Providing and fixing M.S. frames of doors, windows, ventilators and cupboards joints mitred and welded with 15x3 mm lugs 10cm long embedded in cement concrete blocks 15x10x10cm of grade M-10 or with wooden plugs and screws or with dash fastener or rawl plugs and screws or with fixing clips or with bolts and nuts as required including fixing of necessary butt hinges and screws and applying a priming coat of approved steel primer. | | | | |
| | Angle-iron frames | 175.56 | | | |
| | | 175.56 | kg | 62.00 | 10884.72 |
| 17 | Providing and making 12mm thick cement plaster of mix: | | | | |
| | In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand) | 120.25 | | | |
| | | 120.25 | sqm | 82.00 | 9860.50 |
| 18 | Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix: | | | | |
| | In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand) | 147.06 | | | |
| | | 147.06 | sqm | 96.00 | 14117.76 |
| 19 | Providing and applying 2mm thick white cement based polymeric Exterior grade Putty with minimum 3 coats applied @ 5.4 kg/ 10Sqm as per relevant IS code 17545:2021 (Product such as Birla wall care, Asian trucare, JK wall putty, Berger Bison wall putty) to make the surface smooth and even with all tools tackles and labour etc. complete for the work. | | | | |
| | | 338.33 | sqm | 73.00 | 24698.09 |
| 20 | Providing and applying Polymaric cement primer on all surface applied @ 0.80 litrs/10 sqm as per relevant I.S. code 15489:1974 (product such as Birla white primacoat/activcoat, Asian Trucare , Dulux interior cement primer, Opus Calista / I10 ) with all tool tackles and labour etc. complete for the work . | | | | |
| | | 338.33 | sqm | 25.00 | 8458.25 |
| 21 | Providing and applying Economy Plastic emulsion paint with roller application minimum three coats appied @ 1.25 lit / 10 Sqm up to final finish as per relevant I.S. Code 15489:2013 Type -1 Class D & C (Glossy and Semi Glossy Finish) of required shade (product such as Tractor emulsion , Dulux Promise, Nerolac Bueaty Silver, Berger bison/breeze , Opus I30/ Style Paint) inclusive of providing abro tape on edges and article and cleaning of door, windows, floor and surface as required with all tools tackles and labour complete for the work . (With 2 Year warranty). | | | | |
| | | 191.27 | sqm | 63.00 | 12050.01 |
| 22 | Providing and applying on exterior surface with PREMIUM Exterior emulsion paint of required shade to give protective and water proof finish minimum 3 coats applied @ 1.40 lit / 10Sqm up to final finish as per relevant I.S. Code 15489:2013 Type -2 Class D , C (Glossy /Semi Glossy finish ) (Product such as Asian Apex , Dulux Weather Shield Prima E900 , Berger Weathercoat Antidust , Nerolac Everlas Excel , Nippon Sumo Etra, Opus True flex) inclusive of providing abro tape on edges and articleand cleaning of door, windows, floor and surface as required with all tools tackles and labour etc. complete for the work.(With 3Year Warranty.) | | | | |
| | | 147.06 | sqm | 71.00 | 10441.26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Providing and applying Glossy finish Enamel paint mimimum 2 coats in all surface applying @ 0.75 lit/ 10 Sqm up to required finish as per relevent I.S. code 2932: 2013 of (Product such as Asian Apcolite Premium Enamel , Dulux Promise Premium Enamel , Nerolac Synthatic Enamel, Opus Prime enamel ) inclusive of providing abro tape on edges and article and cleaning of door, windows, floor and surface as required with all tools tackle and labour etc. complete for the work. | | | | |
| | | 27.60 | sqm | 102.00 | 2815.20 |
| | | TOTAL | | | 558511.63 |
| | | ELECTRIFICATION | | | 35000.00 |
| | | TOTAL | | | 593511.63 |
| | | ADD 18% GST | | | 106832.09 |
| | | **TOTAL** | | | **700343.72** |
| | | **SAY RS** | | | **7.00 LACS** |

SUB ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION KORBA

ASTT. ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION KORBA