



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./744 /विद्युत/2019

सिस्टम टेंडर क. 51708

कोरबा, दिनांक 06.06.2019

ई- प्रोक्चरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

नगर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंस टेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर ई-प्रोक्चरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	घरोहर राशि रु में	कार्यावधि	टेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत अटल आवास के पीछे ओम प्लेट के पास निर्मित 24 नग आवास गृहों हेतु बाह्य विद्युतीकरण कार्य	6,72,872/-	5,100/-	02 माह	वर्ग अ- श्रेणी	29.06.2019 से


शर्तें :-

1. निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जाये एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा ई-प्रोक्चरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे।
3. जिन टेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी टेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
4. निविदा हेतु इच्छुक टेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं घरोहर राशि को स्कैन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा उन्ही टेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
6. निविदा में माग लेने वाले टेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. टेके से संबंधित निविदा उन्ही टेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
8. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
9. सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोक की जावेगी।
10. सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 05 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपोजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
11. टेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
12. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
15. कार्य पूर्णता पश्चात छ.रा.वि.दि.कंपनी मर्यादित से विद्युत लाईन चार्जिंग / हेण्डओवर की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित टेकेदार की होगी।
16. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं

कार्यपालक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		06.06.19	13.00	06.06.19	10.30	Release Tender
2		Bid Submission	06.06.19	10.30	28.06.19	17.30	
3	Tender Open		29.06.19	10.30	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

B41035180117 : Est. of xmer atal awas colony

Scanned by CamScanner

Sl. No	Quantity	Description	Unit	Rate	Total Value	Material	Rate	Total Value
1	M	XMER 63KVA 11/0.4KV ENERGY EFFI. LEVEL2			89,213.04			89,213.04
2	M	MS H BEAMS 152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTR			46.40			37,871.68
3	M	11KV 8 FEET CENTRE DC CROSS ARM			4,590.18			4,590.18
4	M	11KV 45KN DISC INSULATOR T&C TYPE (POLYM			128.45			385.35
5	M	11 KV Strain hardware fittings.			119.62			358.86
6	M	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)			142.14			852.84
7	M	D.O. / LA Mounting channel 75x40 mm.			1,676.77			1,676.77
8	M	00 fuse units 11KV			1,177.88			3,533.64
9	M	M S ANGLE 50X50X5 MM			41.79			835.80
10	M	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV			441.23			1,764.92
11	M	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)			70.44			1,549.68
12	M	Stay clamp for 'H' Beam			322.98			1,291.92
13	M	CONCRETE 1:3:6 RATIO			2,510.80			5,272.68
14	M	M S ANGLE 50X50X5 MM			41.79			1,420.86
15	M	Transformer mounting 100 x 50 mm channel			4,590.18			4,590.18
16	M	7130880041 7130880041DANGER boards 33KV & 11 KV.			89.74			89.74
17	M	PIPE GI 40 MM MEDIUM QUALITY			215.22			1,935.98
18	M	G.I. WIRES: - 4.0MM (8 SWG)			63.00			945.00
19	M	G.I. WIRES: - Barbed wire.			76.08			304.32
20	M	Red Oxide Paint.			146.77			146.77
21	M	Aluminium Paint.			327.94			327.94
22	M	7130840029 LIGHTNING ARRESTORS11 KV gapless type.			504.66			1,513.98
23	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm			69.38			69.38
24	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm			68.22			272.88
25	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm			67.06			268.24
26	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x200mm			67.06			335.30
27	M	ALUMINIUM 1C 70 SQ MM UNARMoured LT PVC			57.60			6,912.00
28	M	DISTRIBUTION BOX FOR MSEP TYPE 100 KVA T			19,116.00			19,116.00
29	M	AB Switch with complete fitting 11 KV			8,496.00			8,496.00
30	N	LABOUR CHARGES FOR CONCRETING			195,942.93			195,942.93
31	N	SERVICES EARTHING COAL & SAND SCH. C			578.84			1,215.56
32	N	Labour charges as per Sch. CL-3			7,884.53			7,884.53
33	V	Transportation Charges			12,026.40			12,026.40
34	V	INCIDENTAL CHARGES @ 0.75%			6,019.97			6,019.97
35	V	Overhead Charges @ 12.5%			195,942.93			14,695.72
36	V	Supervision Charges @ 15%			237,785.11			29,723.14
37	V	SGST @ 9%			217,069.42			32,560.41
38	V	CGST @ 9%			32,560.41			2,930.44
39	V	GST including in material			32,560.41			2,930.44
					29,889.60			29,889.60
								58,970.52
								276,039.94

Assistant Engineer (P)
C.S.P.D.C.L.
Pondlunar Zone

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L
KORBA(C.G.)

410351802200220 : est of 11 kv line atal aw

Scanned by CamScanner

Sl. No.	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Amount	Material	Rate	Amount	Unit	Rate	Amount
1	M	7130601965	MS H BEAMS 152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTR	2.856	700	BLSP	46,403.88	132,575.89	KG	E200426	1
2	M	7130810495	11 KV V CROSS ARM		7	BLSP	1,057.95	7,405.65	NO	E200426	1
3	M	7130810692	Stay clamp for 'H' Beam		7	BLSP	322.98	2,260.86	NO	E200426	1
4	M	7130810679	11KV top clamp		7	BLSP	296.79	2,077.53	NO	E200426	1
5	M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M		7	BLSP	114.85	803.95	NO	E200426	1
6	M	7130820008	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)		21	BLSP	142.14	2,984.94	NO	E200426	1
7	M	7130830057	ACSR CONDUCTOR 0.05 Smm (50 Smm A1 q)		1.236	M	33.95	41,962.20	E200426	E200426	1
8	M	7130830854	SLEEVE JOINTING ALUMINIUM FOR 0.03SQ INC		4	BLSP	29.14	116.56	NO	E200426	1
9	M	7130200202	CONCRETE 1:3:6 RATIO		4.550	M3	2,510.80	11,424.14	E200426	E200426	1
10	M	7130211158	Red Oxide Paint.		3.500	L	146.77	513.70	E200426	E200426	1
11	M	7130210809	Aluminium Paint.		3.500	L	327.94	1,147.79	E200426	E200426	1
12	M	7130610206	G.I. WIRES: - Barbed wire.		14.000	KG	76.08	1,065.12	E200426	E200426	1
13	M	7130880041	7130880041DANGER boards 33KV & 11 KV.		7	NO	89.74	628.18	E200426	E200426	1
14	M	7130830006	BINDING WIRE		1.500	KG	155.45	233.18	E200426	E200426	1
15	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm		0.500	KG	69.38	34.69	E200426	E200426	1
16	M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm		4.000	KG	68.22	272.88	E200426	E200426	1
17	M	7130620625	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm		5.000	KG	67.06	335.30	E200426	E200426	1
18	M	7130810681	11KV cut point channel paint		2	NO	3,257.64	6,515.28	E200426	E200426	1
19	M	7130870043	G.I. WIRES: - 4.0MM (8 SWG)		35.000	KG	63.00	2,205.00	E200426	E200426	1
20	M	7130810026	Stay clamp LT/Pair		2	NO	155.99	311.98	E200426	E200426	1
21	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)		17.000	KG	70.44	1,197.48	E200426	E200426	1
22	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV		2	NO	441.23	882.46	E200426	E200426	1
23	M	7130620013	1 BOLT M 20X128MM THREAD PORTION 50 MM		4	NO	124.12	496.48	E200426	E200426	1
27	M	7130810511	1.1 MTR DPDC CROSS ARM		1	NO	2,508.60	2,508.60	E200426	E200426	1
24	N	3000141	Labour charges as per Sch No - CL-4		0.400	NO	55,260.79	22,104.32	E200424	E200424	1
25	N	3000116	LABOUR CHARGES FOR CONCRETING		4.550	M3	578.84	2,633.72	E200424	E200424	1
26	V		Transportation		0.400			24,738.04	E200424	E200424	1
28	V		Incidental Charges @ 7.5%		0.075			3,781.35	E200424	E200424	1
29	V		Overhead Charges @ 12.5%		0.125			16,496.99	E200424	E200424	1
30	V		Supervision Charges @ 15%		0.150			33,122.03	E200424	E200424	1
31	V		CGST @ 9%		0.090			36,704.68	E200424	E200424	1
32	V		SGST @ 9%		0.090			3,303.42	E200424	E200424	1
33	V		GST including in material		1.000-			3,303.42	E200424	E200424	1
								63,155.69	E200424	E200424	1
								307,856.57			

Assistant Engineer (P)
C.S.P.D.C.L.
Pondimmar Zone

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L.
KORBA(C.G.)

1035180221 : Est of LT line atal awas u PM

Sl. No.	Quantity	Rate	Description	Unit	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount
1	M	7130600675	R S JOIST 175x85 MM	KG	44.92	40,720.88	E200426	1		
2	M	7130797533	SUSPENSION CLAMP	NO	428.94	5,147.28	E200426	1		
3	M	7130390004	INSULATING PIERCING CONNECTOR FOR AB CAB	NO	109.82	3,074.96	E200426	1		
4	M	7130390006	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR	2	119.80	239.60	E200426	1		
5	M	7130797532	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	4	590.97	2,363.88	E200426	1		
6	M	7130300025	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X5	0.300	155.833.08	46,749.92	E200426	1		
7	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 11KV	3	441.23	1,323.69	E200426	1		
8	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	NO	70.44	1,267.92	E200426	1		
9	M	7130810026	Stay clamp LT/Pair	3	155.99	467.97	E200426	1		
10	M	7130200202	CONCRETE 1:3:5 RATIO	M3	2,510.80	5,900.36	E200426	1		
11	M	7130620573	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	KG	69.38	138.76	E200426	1		
12	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	KG	69.38	208.14	E200426	1		
13	M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	KG	68.22	272.88	E200426	1		
14	M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	5	114.85	574.25	E200426	1		
19	M	7131950012	DISTRIBUTION BOX 3 PH 4 CONNECTOR	EA	1,193.13	5,965.65	E200426	1		
20	M	7130211158	Red Oxide Paint.	L	146.77	366.93	E200426	1		
21	M	7130210809	Aluminium Paint.	L	327.94	819.85	E200426	1		
22	M	7130810102	Service ring made of 16 mm	5	344.82	1,724.10	E200426	1		
23	M	7130311008	ALUMINIUM 1C 16 SQ MM UNARMOURD LT PVC	30	18.17	545.10	E200426	1		
24	M	7130390019	END CLAMP CAP FOR 50/70 S0MM	8	28.93	231.44	E200426	1		
25	M	7130320053	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BLA	150	5.38	807.00	E200426	1		
31	M	7130890004	LT FEEDER PILLER BOX FOR 1PH 8 CONNECTIO	3	5,151.35	15,454.05	E200426	1		
						134,364.63				
15	N	3000116	LABOUR CHARGES FOR CONCRETING	M3	578.84	1,360.27	E200424	1		
16	N	3000196	LABOUR SCH FOR D-4-(1) A. LABOUR CHARGE	NO	66,735.67	20,020.70	E200424	1		
						21,380.97				
17	V		Transportation Charge		13,788.86	4,136.66	E200424	1		
18	V		Overhead Charges @ 12.5%		169,959.61	21,244.95	E200424	1		
26	V		Incidental Charges @ 7.5%		134,364.63	10,077.35	E200424	1		
27	V		Supervision Charges @ 15%		155,745.60	23,361.84	E200424	1		
28	V		CGST @ 9%		23,361.84	2,102.57	E200424	1		
29	V		SGST @ 9%		23,361.84	2,102.57	E200424	1		
30	V		GST including in material		20,496.30	20,496.30	E200424	1		
						42,529.64				
						198,275.24				

for Assistant Engineer (P)
C.S.P.D.C.L.
Pondimar Zone

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L.
KORBA(C.G.)