

कायालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 293 / 2025

सिस्टम टैंडर नं. 184813

कोरबा दिनांक 02.02.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत राक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा भवन कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुरूपी पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ शेड्यूल अनुसार प्रतिशत दर पर ई-प्रोक्चरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा प्रपत्र Form-A में निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. फिजिकल सबमिशन लिफाफा प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 26.02.2026 सायंकाल से 3.00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 26.02.2026 सायंकाल 4.00 बजे से

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	घरोहर राशि (FDR/TDR)	कार्यावधि	निविदा प्रतिभागी शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट)	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क 04 राताखार पुल से बजरंग चौक होते हुए बाय पास सड़क तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य। (15वें वित्त आयोग मद)	200.00	150000/-	06 माह	3000/-	वर्ग सी एवं प्रवर श्रेणी	26.02.2026 से

शर्त:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
3. इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वैध जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं घरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्कैन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 03:00 बजे के पश्चात् फिजिकल सबमिशन लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात् का, निविदा कर्मांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं मरम्मत एवं संधारण मद को छोड़कर शेष कार्यों में 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
5. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (वर्तमान तक वैधता) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों को धारा 1952 के तहत निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. उक्त कार्य हेतु निविदाकार को स्वयं का कांकीट बेचिंग प्लाट हो अथवा कांकीट मिक्स प्राप्त करने का सहमति पत्र दस्तावेजी प्रमाण के साथ सत्यापन नोटरी से कराया जाकर लिफाफा-अ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में प्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
9. प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा दरो असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
11. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. निविदा प्रपत्र फार्म -ए की कंडिका 11 Price Adjustment (एस्कलेशन) देय नहीं होगा।
13. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
15. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
16. ठेकेदार द्वारा संपादित किए गए कार्यों के देयकों का भुगतान कार्य विशेष हेतु बजट आबंटन एवं राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
17. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
18. कार्य कियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
19. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।


अधीक्षक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nilgam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		02.02.2026	15.30	02.02.2026	15.30	Release Tender
2		Bid Submission	02.02.2026	15.30	24.02.2026	17.30	
3		Physical Document Submission	02.02.2026	15.30	26.02.2026	15.00	
4	Tender Open		26.02.2026	16.00	--	--	



**SUPRITENDING ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)**

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G.)

NAME OF WORK :- CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD FROM RATAKHAR
BRIDGE TO BYE PASS ROAD VIA BAJRANG CHOWK AT WARD NO 04 RATAKHAR

PWD ROAD SOR 01.01.2015

S. NO.	SOR NO.	PARTICULAR	NO.	L	B	D	QTY.	UNIT	RATE	AMOUNT
1.0		Dismantling of flexible pavements and disposal of dismantled materials up to a lead of 1000 meters, stacking serviceable and unserviceable materials separately and as per relevant clauses of section-200.								
		Bituminous courses	1.0	1200.0	3.5	0.15	630.0			
							630.0	cum	542.0	341460.0
		Granular courses	1.0	1200.0	5.8	0.30	2088.0			
							2088.0	cum	390.0	814320.0
2	3.20	Excavation in Soil (by Mechanical Means.) Excavation for roadway in soil using mechanical means including loading in tipper for carrying of cut earth to embankment site and unloading with all lifts and lead upto 1000 meters as per relevant clauses of section 300.								
			1	1200.0	6.0	0.35	2520.0			
							2520.00	Cum	95.00	239400.00

3.12	Construction of embankment with Material Obtained from Borrow Pits/Borrow Area (Construction of embankment with approved material/selected soil having C.B.R.>5 (unless specified otherwise in the contract) obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of table 300-2)								
		1.00	1200.00	6.00	0.30	2160.00			
		1.00	200.00	6.00	1.50	1800.00			
						3960.00	cum	223.00	883080.00
4	3.13 Construction of sub-grade with Material Obtained from Borrow Pits/Borrow Area (Construction of sub-grade with approved material/selected soil having C.B.R.>8 (unless specified otherwise in the contract) obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and								
		1	1200.0	5.5	0.20	1320.0			
						1320.00	Cum	250.00	330000.00
5	3.15 Compacting Original Ground (i) Compacting Original Ground supporting sub-grade Loosening of the ground upto a level of 500 mm below the subgrade level , watered, graded and compacted in layers to meet requirement of table 300-2 for sub grade	Qty Same as item no. 8/3.13				1320.00	Cum.	50.00	66000.00
6	4.10 Granular Sub-base as per Table:- 400-1								

		Construction of granular sub-base by providing graded Material, , carriage of mixed Material to work site, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface watering, rolling and compacting with vibratory power roller at OMC to achieve the desired density.								
	A	Plant mix method (with Mechanically crushed stone only)								
	(a)	For Lower Sub-base with								
	(i)	Grading-III Material (4 Lane Road)	1	1200.0	6.00	0.30	2160.0			
			1	15.0	15.00	0.20	45.0			
							2205.00	Cum.	1423.00	3137715.00
9	6.10	Dry Lean Cement Concrete Sub-base as per IRC:SP-49 (Construction of dry lean cement concrete Sub-base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 26.5 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, cement content not to be less than 150 kg/cum,								
			1	1200.0	4.70	0.10	564.00			
							564.00	Cum.	2332.00	1315248.00

6.20	Cement Concrete Pavement (Construction of un-reinforced, well jointed, plain cement concrete pavement as per IRC:58 over a prepared sub-base, coarse and fine aggregate conforming to IS:383 and graded as per table 600-3 mixed in a batching and mixing plant as per approved mix design, transported to site, laid with a fixed form or slip form paver, spread,								
(i)	With Cement concrete grade M-30 and minimum cement	1	1200.0	4.50	0.30	1620.00			
		1	15.0	15.00	0.30	67.50			
						1687.50	Cum.	4750.00	8015625.00
9.40	Providing and laying Reinforced Cement Concrete pipe NP 3 / prestressed concrete pipe on first class bedding. (Laying Reinforced cement concrete pipe NP3 /prestressed concrete pipe for culverts on first class bedding of granular material including fixing collar with cement mortar 1:2 but excluding excavation, protection work backfilling concrete								
	600 mm dia					32.00	m	2617.00	83744.00
TOTAL=									15226592.00


 ASST Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)



 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G.)

DETAIL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF DRAIN

SOR NO.	PARTICULAR	NO.	LENGTH	WIDTH	DEPTH	QTY.	UNIT	RATE	AMOUNT
3.20	Construction of RCC open drain								
(i)	Construction of RCC open drain 0.60m x 0.60m inside dimension lined with 120 mm thick RCC M-20 walls, 120 mm thick CC M-20 foundation, over 100 mm thick (Av) leveling course in PCC M-15 including excavation , dressing of sides and bottom, provision of HYSD reinforcement consisting 8 mm dia horizontal bars @ 150 mm c/c and L-shaped 8 mm dia vertical bars @ 150 mm c/c (L= 800 mm) including cutting , bending and binding wire, placing in position , providing shuttering and concreting by using								
		1.00	920.00			920.00	m	2592.00	2384640.00
(ii)	Construction of RCC drain/chamber cover, placing in for cover of Drain								
		1.00	950.00	0.90	0.10	85.50			
		1.00	1000.00	0.80	0.10	80.00			
	culvert	3.00	8.00	1.40	0.20	6.72			
		6.00	8.00	0.25	1.00	12.00			
		3.00	8.00	1.50	0.30	10.80			
		7.00	2.00	0.20	1.50	4.20			
						199.22	Cum.	4146.00	825966.12
2.00	(iii) Supplying, Fitting and Placing un-coated HYSD bar Reinforcement in drain/cover/chamber complete as per Drawing and Technical Specifications.								
	50 kg per cum	1.00	199.22		50.00	9961.00			
						9.96			
						9.96	MT.	56301.00	560814.26

Plain cement concrete complete as per drawing and Technical Specifications									
PCC Grade M 20	2.00	1200.00	1.00	0.10	240.00	Cum.	4174.00	1001760.00	
						Total			
						Total cost in Lacs			
							Total A	4773180.38	


 Sub. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Asstt. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)