कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./294,295,296 एवं 297/दर्री जोन/2019–20/ कोरबा दिनांक 27.07.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग **(भवन),** रायपुर द्वारा 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरो पर दरों पर मैनुअल/ऑन लाईन निविदा वेब साईड से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है।

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र.51 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर अंतर्गत सीवर लाईन का मरम्मत व संधारण कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,98,000/–	4,000/–	750/–	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	16-08-19	20-08-19	27-08-19
2	वार्ड क 44 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आर.सी.सी.नाली का मरम्मत एवं निर्माण कार्य। (मरम्मत. एवं संधारण मद)	3,97,000/–	4,000/–	750/–	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	16-08-19	20-08-19	27-08-19
3	वार्ड क. 43 अंतर्गत सिचाई कॉलोनी में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.रोड एवं नाली का निर्माण कार्य। (पार्षद मद वर्ष 2018–19)	4,00,000/–	4,000/–	750/–	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	16-08-19	20-08-19	27-08-19
4	वार्ड क्र.43 अंतर्गत सिचाई कालोनी में विभिन्न स्थानों पर पाईप लाईन का कार्य। (पार्षद मद वर्ष 2018–19)	3,00,000/–	3,000/–	750/	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	16-08-19	20-08-19	27-08-19

शर्ते

1. निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावें, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमो पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र की प्रतियॉ नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्य हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखे तिथि को सॉय 5.30 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मॅगाना हो तो रू. 50.00 अधिक भेजने होगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। **साथ ही निविदा प्रपत्र निगम के वेब साईड से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र के साथ में (अ) धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क (ब) अर्हता संबंधित समस्त दस्तावेज एवं (स) निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत दर–तीन पृथक– पृथक लिफाफे में दी जावें, शुल्क एवं दस्तावेज परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर ही निविदा दर खोली जावेगी।**
3. निविदा प्रपत्र केवल स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगे। निर्धारित तिथि को सॉय 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाओ पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. जिन ठेकेदारो द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्व कार्य किया गया हो, उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
5. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यो की प्रमाणित सूची ,उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं छत्तीसगढ़ वाणिज्यिकर पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, **अमानत राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर/नगद जमा की रसीद एवं निविदा प्रपत्र वेब साईड से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद जमा रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रस्तुत निविदा निरस्त मानी जावेगी।**
6. निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारो को दिया जावेंगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यो का अनुभव हो।
7. पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं। और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोली
8. सम्पूर्ण किये गये कार्यो के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफॅारमेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
9. आवेदन के साथ रू 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यो की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं शेवा शर्तो का विनमय) अधिनियम 1996 एवं तदअंर्तगत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन करना आवश्यक होगा। तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
10. निविदा उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगें जो कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एव कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नही किया जावेगा।
11. *ईट से संबंधित निर्माण कार्यो में फ्लाई एस ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।*
12. कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेन्ट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
13. निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगी एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा दरें एस.ओ.आर.से असामान्य होने पर सफल निविदाकार से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेन्स गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस का टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

15 निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनरत अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वगान्य होगा।

16. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम,कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।

17. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

18. निविदाकार. को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

19. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा की वेब साइट www.korbamunicipal.in एवं साकेत भवन स्थित सूचना पटल एवं निर्माण शाखा (दर्री जोन) पर भी यह टेन्डर उपलब्ध है।

नोट :-

1. उपरोक्त निविदा तिथियों में कोई शासकीय अथवा स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय /स्थान माना जावे।
2. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर/टी.डी.आर/अथवा नगद जमा राशि की रसीद आवेदन के साथ ही स्वीकार किये जावेगें। जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Name of Work :- Construction Of C.C. Road and Drain at Various Places Of Irrigation Colony Ward no.43

As per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [PWD ROAD 01-01-2015] पार्षद मद 18-19

Sno.	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	3.1 Excavation in Soil (by Manual Means.) Excavation for roadway in soil using including loading in tipper for carrying of cut earth to embankment site and unloading with all lifts and lead upto1000 meters as per relevant clauses of section 300.								
		1	90	1.5	0.23	31.05			
		1	25	3.7	0.23	21.28			
					Total	52.33	Cum	140	7325.50
2	3.10 Scarifying Existing Granular Surface to a depth of 50 mm (Scarifying the existing granular road surface to a depth of 50 mm and disposal of scarified material within all lifts and leads up to 1000 meters) as per clause 305.4.3.	1	90	3.6		324			
					Total	324	Sqm	18	5832.00
3	6.6 Providing and laying cement concrete for plain concrete/ reinforced concrete i/c form work, shuttering complete in as per drawings and specifications.(For Village roads)								
	(i) P.C.C. M-10	1	90	1.5	0.08	10.8			
		1	25	3.7	0.08	7.4			
					Total	18.2	cum	2789	50759.80
4	6.3* Cement Concrete Pavement (Construction of un-reinforced, dowel jointed, plain cement concrete pavement over a prepared sub-base, coarse and fine aggregate conforming to IS:383, and graded as per table 600-3, mixed as per approved mix design at site, laid, spread, vibrated, compacted and finished in a continuous operation including provision of contraction, expansion, construction and longitudinal joints, joint filler, separation membrane, sealant primer, joint sealant, de-bonding strip, dowel bar, tie rod, admixtures as approved, curing compound, finishing to lines and								

	(ii) With Cement concrete grade M-30 and minimum cement content @ 375 kg/cum.								
		1	90	3.6	0.15	48.6			
		1	25	3.6	0.15	13.5			
					Total	62.1	cum	4539	281871.90
5	Construction of Shoulders (Construction of shoulders as per clause 408 with selected soil from borrow pits / borrow areas having CBR not less than 12 and shall have L.L. and P.I. not more than 25% and 6% respectively, inclusive of all leads and lifts, including clearing and								
B	With smooth wheeled roller	2	115	1	0.23	52.9			
					Total	57.5	cum	222	12765.00
	3.20 Construction of RCC open drain (i) Construction of RCC open drain 1.0m x 1.0m inside dimension lined with 150 mm thick RCC M-20 walls, 150 mm thick CC M-20 foundation, over 100 mm thick (Av) leveling course in PCC M-15 including excavation , dressing of sides and bottom, provision of HYSD reinforcement consisting 10 mm dia horizontal bars @ 150 mm c/c and L-shaped 10 mm dia vertical bars @ 150 mm c/c (L=1400 mm) including cutting, bending and binding wire, placing in position, providing shuttering and concreting by using concrete	2	4		8		Meter.	4905	39240.00
	1.1 Transportation of metal i/c loading & unloading i) For a lead					22	Cum.	92	2024.00
						Total Estimate Amount			399818.20
								Say	400000.00

Sub. Engineer,
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Asstt. Engineer,
unicipal Corporation
Korba (C.G.)

Executive Engineer,
Municipal Corporation
Korba (C.G.)