



## निविदा आमंत्रण सूचना


नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग, से एकीकृत पंजीयन अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु कार्य पार्ट "ए" प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 एवं पार्ट "बी" प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (इलेक्ट्रीकल एवं मैकनिकल) रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार पार्ट "सी" आयटम दरो पर मैन्युअल निविदा फार्म ए वेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्याविधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1.	वार्ड क्र. 04 अंतर्गत बोरवेल खनन, सबमर्सिबल मोटर पंप सेट एवं वॉटर स्टोरज टैंक प्रदाय एवं स्थापना कार्य। (पार्षद मद 2022-23)	4,00,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	29.03.2023
2.	वार्ड क्र. 32 कोरबा कलेक्ट्रेड के पीछे राजस्व कॉलोनी में बोरवेल स्थापना कार्य। (विधायक मद 2022-23)	2,50,000/-	2,500/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	29.03.2023
3.	वार्ड क्र. 17 पथरीपारा में बोरवेल एवं वाटर कुलर के पास कक्ष निर्माण काय (विधायक मद 2022-23)	2,50,000/-	2,500/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	29.03.2023
4.	वार्ड क्र. 11 पानी टंकी मोहल्ला में पी.व्ही. सी. पाईप लाईन शिफ्टिंग कार्य। (मरम्मत संधारण मद 2022-23)	2,72,800/-	2,750/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	29.03.2023

### निविदा की शर्तें

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के वेबसाइट : [www.korbamunicipal.in](http://www.korbamunicipal.in). एवं [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र फार्म ए/बी/ए.बी.सी.(जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ ऊचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफे में वांछित दस्तावेज ,अमानत राशि का टी.डी.आर/एफ.डी.आर एवं निविदा प्रपत्र के शुल्क का डी.डी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय लिफाफे में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा। तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होगी तथा आवश्यकता पडने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 4.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेगे।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।

10. ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
  11. सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
  12. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में शपथ पत्र प्रथम लिफाफा( अ ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  13. सफल निविदादाता से अनुबंध के पूर्व अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जब कि निविदा की दरों में कॉफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
  14. शासन के विभिन्न विभागों जैसे-खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
  15. निर्धारित निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
  16. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
  17. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
  18. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
  19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
  20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  21. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- नोट:-
1. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
  2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

  
 कार्यपालन अभियन्ता  
 नगर पालिक निगम  
 कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./1304, 1305, 1307 एवं 1316/जल प्रदाय/2023  
 प्रतिलिपि :-

कोरबा, दिनांक 07.03.2023

प्रोग्रामर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नया रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

# OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G)


## ESTIMATE


Subject :- Drilling 125mm Dia Tubewell And Supply & Installation of Submersible Moter Pump set at ward no. 32 Rajaswa colony behind Collectrate.


SN	ITEM	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
[PHE 01-06-2020]					
1	Carrying out the resistivity survey by VES method using Schlumberger configuration for locating the proper spot with three soundings for drilling of tube well within the selected Habitation, including photography, interpretation of resistivity data and submission of report in the desired format along with resistivity readings, necessary graph and photographs	Per succesful point	1	1633.00	1633.00
2	Drilling of perfectly vertical bore hole of a diameter to receive 125 mm nominal diameter casing pipe upto desired depth below ground level inclusive of the labour charges for transporting, lowering and fixing of 125 mm nominal diameter M.S /GI /UPVC casing pipe indise the bore hole including all works pertaining to drilling such as transportation, installation	..			
a	In all type of collapsible strata consisting of soils, clays, sand , moorum, gravel, blouders etc	Meter	35	507.00	17745.00
b	In all types of rocks.	Meter	40	591.00	23640.00
3	Drilling of perfectly vertical bore hole of 115 m.m. diameter up to desired depth below ground level in alltypes of rocks including all works pertaining to drilling such as transportation, installation and removal of drilling machine etc.complete.	Meter	38	557.00	21166.00
4	Labour only for lowering of single phase submersible pumping set of capacity 1 to 3 HP in the tube well with flexible/ rigid pipe line assembly, electrical cable, nylon rope, testing etc. complete including connecting the electrical cable from pump & starter - Depth up to 150mtr.	1 job	1	1730.00	1730.00
5	Labour only for taking out of single phase submersible pumping set of capacity 1 to 3 HP from the tube well with flexible/ rigid pipe line assembly, electrical cable, nylon rope, testing etc. complete including disconnecting the electrical cable from pump &starter -Depth up to 150 mtr..	1 job	1	1575.00	1575.00

	Conducting the yield test of tubewell by operating the pumping set continuously for a desired time period and measuring the discharge and draw down of the well at suitable intervals per the direction of Engineering Charge including cost of energy, cost of installation of suitable measuring device and hire charges of pumping set etc. complete.				
a	Submersible pumping sets upto 1 to 3 HP	Pef Hour	2	642.00	1284.00
7	Providing and fixing of well cap on top of the tube well for protection				
	125 mm dia	Each	2	310.00	620.00
8	ISI marked <b>UPVC casing Pipe</b> conforming to IS 4985 /1988 ( with Up-to-date amendment).				
	CM casing pipes, 125 mm dia	Meter	35	463.00	16205.00
9	ISI Mark 32 mm. dia G.I. riser pipe in 3 meter length socketed on one end as per I.S. 1239 ( Part- I) 1990 up-to-date amendment and socket as per I.S. 2062/1990 up-to-date amendment.	Meter	50	200.00	10000.00
11	Providing laying and jointing of following galvanized Iron (MS) Pipes with specials (such as bends, elbows, tees etc) class light, medium & heavy including testing of joints, cost of pipes, specials and jointing materials all complete. Pipes and sockets conforming to IS:1239/2011 Part- II.				
	15mm dia	R Mtr	60	108.00	6480.00
	25mm dia	R Mtr	150	207.00	31050.00
12	Providing and fixing G. I. Union in G.I. Pipe line i/c cutting threading testing etc. complete (New work) conforming to IS 1879				
	15mm dia	Each	20	109.00	2180.00
	25mm dia	Each	20	242.00	4840.00
	32mm dia	Each	10	318.00	3180.00
13	Providing and fixing G. I. socket in G.I. Pipe line i/c cutting threading testing etc. complete conforming to IS 1879				
	25mm dia	Each	30	46.00	1380.00
	32mm dia	Each	20	68.00	1360.00
14	Providing and fixing following gate (full way) valves tested to 300lbs/Sq inch or 21.00 kg/sq.cm. conforming to IS 778/1984 (Reaffirmed 2005) Class-I				
	15 mm dia	Each	10	423.00	4230.00
	25 mm dia	Each	10	900.00	9000.00
	32 mm dia	Each	6	1309.00	7854.00
				<b>TOTAL RS.</b>	<b>167152.00</b>

1	Supplying, Installation, testing and commissioning of submersible pump set for water supply system with submersible motor directly coupled to multi-stage submersible pump of specified discharge capacity, head, delivery size in existing bore well including 2 sets of suitable size holding clamps made out of 50 mm x 6 mm MS flat, connection with suitable submersible cable of standard length etc. as required.				
	2.0 HP, single phase	Each	1	19805.00	19805.00
2	Supply, installation, testing and commissioning of 1-3 HP 1 phase submersible motor starter cum control wall/ floor mounted type made out of not less than 1.6 mm thick MS sheet and comprising of following panel mounting switchgears there in including connection inter-connection etc. as per specification. a) Phase indicating lamps with fuses and toggle switches 1 set b) 1/2/3 HP 1 phase DOL starter with over load and no volt relay 1 c) 25 A "C" curve DPMCB 1 No d) Voltmeter 0-250 V 1 set e) Ammeter 0-10 A 1 set	Each	1	4030.00	4030.00
4	Supplying & fixing MS clamp 50 cm long made of 50 mm x 5 mm thick MS Flate for holding the pipes & submersible pump set. as required.	Each	1	291.00	291.00
5	Supplying and fixing of following sizes GM non return valve ISI mark in the suction/ delivery line etc. as per specification.				
	32 mm dia.	Each	1	623.00	623.00
5	Supplying laying and fixing followwing seze submersible cable along with GI/PVC/HDFC pipe line or laid in ground etc. as required.				
	3x6.0 sqmm	Metre	190	135.00	25650.00
6	Supplying and laying following sizes one number FRLS PVC insulated/ XLPE, PVC sheathed, unarmoured, aluminium conductor power cable of 1.1 KV grade on surface/ existing cable tray with 1 mm thick GI saddle as per specification, IS: 1554 (1988, Part 1) / IS: 7098 (1988, Part 1).				
	2 x 6 sq. mm	Metre	198	90.00	17820.00
7	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank ISI : 12701 marked with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank	liter	2000	7.30	14600.00
				<b>TOTAL RS.</b>	<b>82819.00</b>
				<b>PART A +B RS.</b>	<b>249971.00</b>
				<b>Say RS.</b>	<b>250000.00</b>

  
Sub Engineer  
Municipal Corporation  
Korba (C.G.)

  
Asstt. Engineer  
Municipal Corporation  
Korba (C.G.)

  
Executive Engineer  
Municipal Corporation  
Korba (C.G.)