

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 1440/2025

सिस्टम टेंडर नं. 166787

कोरबा दिनांक 08.04.2025

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा भवन कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ शेड्यूल अनुसार प्रतिशत दर पर ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा प्रपत्र Form-A में निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. फिजिकल सबमिशन लिफाफा प्राप्त होने की अंतिम तिथि — 30.04.2025 सायंकाल से 3.00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि — 30.04.2025 सायंकाल 4.00 बजे से

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि (FDR/TDR)	कार्यावधि	निविदा प्रतिभागी शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट)	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	भू-जल स्रोत सुधार के लिए रिचार्ज वेल, डिसिल्टिंग, ऑयल एवं ग्रीस ट्रेपिंग का निर्माण कार्य (AMRUT SAM 2.0)	42.36	32000/-	04 माह	1500/-	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	30.04.2025 से

शर्त:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
3. इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्कैन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसावाड़ी पिन- 495677 कोरबा के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 03:00 बजे के पश्चात् फिजिकल सबमिशन लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात् का, निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं मरम्मत एवं संधारण मद को छोड़कर शेष कार्यों में 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
5. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
10. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. निविदा प्रपत्र फार्म -ए की कंडिका 11 Price Adjustment (एस्कलेशन) देय नहीं होगा।
12. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
14. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
15. ठेकेदार द्वारा संपादित किए गए कार्यों के देयकों का भुगतान कार्य विशेष हेतु बजट आबंटन एवं राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
16. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
17. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
18. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		08.04.2025	12.00	08.04.2025	13.00	Release Tender
2		Bid Submission	08.04.2025	13.00	29.04.2025	17.30	
3		Physical Document Submission	08.04.2025	13.00	30.04.2025	15.00	
4	Tender Open		30.04.2025	16.00	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G)


Name of work:- Construction of Recharge Well for Improvement of GW with design desilting, oil & grease trapping chamber

ESTIMATE

Sr. No.	Item Description	Nos.	Length (m)	Breadth (m)	Depth (m)	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.								
	Lift 0 to 1.5 m								
	Recharge well pit		3.14/4 x (3.7 x 3.7)		1.50	16.12			
	Desilting Chamber pit		4.40	2.30	1.50	15.18			
	Total =					31.30	Cum	185.00	5790.50
2	Extra for every additional lift of 1.5 m or part thereof.								
	Lift 1.5 to 3.0 m								
	Recharge well pit		3.14/4 x (3.7 x 3.7)		1.50	16.12			
	Desilting Chamber pit		4.40	2.30	0.80	8.10			
	Total =					24.22	Cum	211.50	5121.68
	Lift 3.0 to 4.5 m								
	Recharge well pit		3.14/4 x (3.7 x 3.7)		1.50	16.12			
	Total =					16.12	Cum	238.00	3836.55
	Lift 4.5 to 6 m								
	Recharge well pit		3.14/4 x (3.7 x 3.7)		0.80	8.60			
	Total =					8.60	Cum	264.50	2273.99
3	Providing, laying and jointing following P.V.C. pipes with solvent cement joint for 6, 8 and 10 kg/ sq. cm. pressures including testing of joints, cost of jointing materials etc. complete in all respect. (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23,								
	160 mm dia. (8 kg/cm ²)		50.00			50.00	Mtr	855.00	42750.00
	110 mm dia. (6 kg/cm ²)		77.00			77.00	Mtr	331.00	25487.00
4	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
	PCC of desilting chamber (M-10)	1.00	4.40	2.30	0.10	1.01			
	PCC of Recharge well (M-10)		3.14/4 x (3.7 x 3.7-3.5*3.5)		0.10	0.11			
	Total =					1.13	Cum	2970.00	3341.37
5	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
	Footing of Desilting chamber (M-20)	1.00	4.20	2.10	0.20	1.76			
	Wall of Desilting chamber (M-20)	3.00	2.10	2.00	0.20	2.52			
		2.00	4.20	2.10	0.20	3.53			

No.	Item Description	Nos.	Length (m)	Breadth (m)	Depth (m)	Qty	Unit	Rate	Amount
	deduction open hole (M-20)	2.00	0.30	0.30	0.20	-0.04			
	Wall of Recharge well (M-20)	3.14/4 x (3.5 x 3.5-3.3*3.3)			5.00	5.34			
	Cover of Recharge well (M-20)	3.14/4 x (3.5 x 3.5)			0.15	1.44			
	Cover of Desilting chamber (M-20)	1.00	4.20	2.10	0.15	1.32			
	Total =					15.88	Cum	4163.00	66106.10
6	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all								
	Thermo-Mechanically treated bars FE 550D								
	Wall of Recharge well	Nos. of	Length of bar	Total Length	per mtr wt.	Total wt.			
	12 mm outer dia. Vertical bar	56	5.30	296.80	0.89	264.15			
	12 mm inner dia. Vertical bar	53	5.30	280.90	0.89	250.00			
	8 mm outer dia. Horizontal bar	26	11.00	286.00	0.39	111.54			
	8 mm inner dia. Horizontal bar	26	10.36	269.36	0.39	105.05			
	10 mm dia. Cover both side	90	2.00	180.00	0.62	111.60			
	12 mm dia. Footing of desilting chamber	43	2.00	86.00	0.89	76.54			
	Wall of desilting chamber	22	4.20	92.40	0.89	82.24			
	12 mm outer & inner dia. Vertical bar	72	2.30	165.60	0.89	147.38			
	12 mm outer & inner dia. Vertical bar	88	2.30	202.40	0.89	180.14			
	8 mm outer & inner dia. Horizontal bar	66	2.10	138.60	0.39	54.05			
	8 mm outer & inner dia. Horizontal bar	44	4.20	184.80	0.39	72.07			
	10 mm dia. Cover of desilting chamber	29	2.00	58.00	0.62	35.96			
		15	4.20	63.00	0.62	39.06			
	Total =					1529.79	Kg	55.00	84138.20
7	Boring/drilling bore well perfectly vertical for the specified depth suitable to receive required dia for casing/ strainer pipe, by suitable method prescribed in IS: 2800 (part I), including collecting samples from different strata, preparing and submitting strata chart/bore log, including hire & running charges of all equipments, tools, plants & machineries required for the job, all								
	200 mm dia.		50.00			50.00	Mtr.	396.00	19800.00
8	Supplying, assembling, lowering and fixing in vertical position in bore well, unplasticized PVC medium well casing (CM) pipe of required dia, conforming to IS: 12818, including required hire and labour charges, fittings & accessories etc. all complete, for all depths, as per direction of Engineer-in-								
	150 mm nominal size dia.		50.00			50.00	Mtr.	540.00	27000.00
9	Supplying, filling, spreading & leveling stone boulders/ Gravels/ Coarse sand, in recharge pit, in the required layers and thickness, for all leads & lifts, all complete as per direction of Engineer-in-charge. (excavation of pit will be paid separately).								
	Stone boulders of size range 5 cm to 20 cm,		3.14/4 x (3.5 x 3.5)		0.40	3.85	Cum	863.00	3319.53
	Gravels of size range 5 mm to 10 mm, over the existing layer of boulders		3.14/4 x (3.5 x 3.5)		0.30	2.88	Cum	806.00	2325.21
	Coarse sand of size range 1.5 mm to 2 mm over existing layer of gravel		3.14/4 x (3.5 x 3.5)		0.30	2.88	Cum	471.00	1358.78

Item Description	Nos.	Length (m)	Breadth (m)	Depth (m)	Qty	Unit	Rate	Amount
For setting and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:								
Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level.	2.00	4.20	0.20		1.68			
	2.00	2.10	0.20		0.84			
Total =					2.52	Sqm	139.00	350.28
Columns, beams & walls- circular or any other geometrical shape other than square and rectangular in all sizes. (for recharge well outer side)		3.14 x 3.7 x 5			58.09			
inner side		3.14 x 3.5 x 5			54.95			
For desilting chamber (3x2)	6.00	2.10	2.00		25.20			
For desilting chamber (2x2)	4.00	4.20	2.00		33.60			
Total =					171.84	Sqm	356.00	61175.04
11 Providing stainless steel railing/ grill made of S.S. flats, hollow S.S. pipe or square/ rectangular sections of approved design fixing in stair case, balcony or other places with metal fasteners and stainless steel bolts etc. complete.								
SS Grade 304 (10mm x 10 mm square bar)	Nos. of	Volume (m ³)	Length of one	Density (kg/m ³)				
Screen bar 2m x 2m (spacing 25mm)	162	1x0.01x0.01-0.007x0.0070.000051	2.00	8000.00	132.19			
Total =					132.19	Kg	525.00	69400.80
Total Amount (In Rs.) =								423575.02
Add 18% GST (In Rs.) =								
Total Amount with GST (In Rs.) =								
For 01 No Recharge well Say Rs.								
For 10 No. X 500000.00 per Recharge well Say Rs.								


 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Assistant Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)