

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 258/2024

सिस्टम टेंडर नं.166150

कोरबा दिनांक 20.03.2025

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु व्यवसाय से संबंधित अनुभवी फर्म/संस्था जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव हो ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendring) के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-


1. फिजिकल सबमिशन लिफाफा प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 16.04.2025 सायंकाल से 3.00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 16.04.2025 सायंकाल 4.00 बजे से

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि (FDR/TDR)	कार्योवधि	निविदा प्रतिभागी शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट)	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	नगर पालिक निगम कोरबा अंतर्गत 2डी एवं 3डी वॉल पेटींग एवं म्यूरल आर्ट हेतु वार्षिक दर का निर्धारण कार्य (निगम मद)	00.00	75000/-	12 माह	3000/-	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	16.04.2025 से

शर्त:-

1. निविदा दरे आयटम दर पर ही भरी जावे, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
3. इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 03:00 बजे के पश्चात् फिजिकल सबमिशन लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात् का, निविदा कर्मांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं मरम्मत एवं संधारण मद को छोड़कर शेष कार्यों में 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्युरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
5. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइ ईश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
10. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. निविदा प्रपत्र फार्म -ए की कंडिका 11 Price Adjustment (एस्कलेशन) देय नहीं होगा।
12. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
14. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
15. ठेकेदार द्वारा संपादित किए गए कार्यों के देयकों का भुगतान कार्य विशेष हेतु बजट आबंटन एवं राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
16. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
17. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
18. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. उक्त कार्य के अंतर्गत मरम्मत एवं संधारण मद में अधिकतम 4.00 लाख एवं आवश्यक अन्य मद के अंतर्गत कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।

20. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा टेकेदार के विरुद्ध निविदा शर्तों/ एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी टेकेदार की होगी।
21. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		20.03.2025	16.00	20.03.2025	16.00	Release Tender
2		Bid Submission	20.03.2025	16.00	15.04.2025	17.30	
3		Physical Document Submission	20.03.2025	16.00	16.04.2025	15.00	
4	Tender Open		16.04.2025	16.00	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)


Name of Work :- 2D & 3D WALL PAINTING WORK

As Per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [PWD BUILDING 01-01-2015, PWD ROAD 01-01-2015] & ITEM RATE

S.No.	SOR Reference No.	Item Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	PWD Building SOR No. 7.5.4	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:				
		Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	1.00	Cum		
2	PWD Building SOR No. 11.2.4	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:				
		In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	1.00	Sqm		
3	PWD Building SOR No. 11.3.4	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:				
		In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	1.00	Sqm		
4	PWD Building SOR No. 14.6.1	White washing with whiting to give an even shade.				
		On new work (Three or more coats) sqm	1.00	Sqm		
5	PWD Building SOR No. 14.7.2	Colour washing such as green, blue or buff with lime to give an even shade.				
		On old work (Two or more coats)	1.00	Sqm		
6	PWD Building SOR No. 14.16.1	Painting exterior surface with PREMIUM ACRYLIC SMOOTH exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with:				
		On new work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/ 10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20 kg/ 10 sqm)	1.00	Sqm		
7	PWD Building SOR No. 14.3	Painting small articles not exceeding 0.10 sqm of painted surface with superior quality enamel paint, not in conjunction to similar painted work.	1.00	Sqm		
8	PWD ROAD. 12.14	Cement art Mural work	1.00	Sqm		

	17.34	Providing and fixing double scaffolding system (cup lock type) on the exterior side, upto seven story height made with 40mm dia. M.S. tube 1.5 m centre to centre horizontal & vertical tubes joining with cup & lock system with M.S. tubes, M.S. tube challies, M.S. clamps and M.S. staircase system in the scaffolding for working platform etc. and maintaining it in a serviceable condition for the required duration as approved and removing it thereafter. The scaffolding system shall be stiffened with bracings, runners, connection with the building etc wherever required for inspection of work at required locations with essential safetyfeatures for the workmen etc. complete as per directions and approval of Engineer-in-charge. The elevational area of the scaffolding shall be measured for payment purpose. The payment will be made once irrespective of duration of scaffolding. (To be used for maintenance work judicially necessary deduction for scaffolding in the existing item to be done).			
			1.00	Sqm	
10	NON SOR ITEMS	Providing and applying premium enamel or approved equivalent grade gloss/ stain paint to all type of smooth steel/ wood/ cement plastered etc surface for 2D & amp; 3D Artistic Wall Painting. The surface to be painted shall be made free from any loose paint, dust, grease and any fungus, algae or moss, on it shall got be removed thoroughly by vigorous wire brushing and cleaning with water and the surface shall be prepared according to relevant IS code or Details mentioned in DPR or CPWD / PWD document prior to painting. Details of painting coats, DFT, Drying Time, and other relevant details shall be as per DPR and CPWD / PWD document. All materials shall be of recommended makes as mentioned in the Detailed Project Report Annexure. The color and pattern/ color combination of the paint shall be as per the direction of Architect / Engineer in charge. Contractor has to submit photographs of building with colour combinations for sample selection. The stock of the quantity for all materia l as manufacturer's theoretical consumption (per unit of actual surface area) shall be made available at site before commencement of the painting work. The stock of the quantity for all material as manufacturer's theoretical consumption (per unit of actual surface area) shall be made available at site before commencement of the painting work. The rate includes cost of artist, painter, all materials, labour, scaffolding, ladders charges etc complete.			
		2D Wall Painting	1.00	Sqm	
		3D Wall Painting	1.00	Sqm	
					TOTAL RS.


 Sub Engineer 516
 Municipal Corporaiton
 Korba (C.G.)


 Assitant Engineer
 Municipal Corporaiton
 Korba (C.G.)


 Executive Engineer
 Municipal Corporaiton
 Korba (C.G.)