



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

कोसाबाडी जोन

फा.क्र./1328 से1338/निर्माण (कोसाबाडी जोन)/2023/

कोरबा, दिनांक 06.06.2023

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building & Road SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैन्युअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि

- 28.06.2023 सायंकाल 3:00 बजे तक
- 28.06.2023 सायंकाल 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	घरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र. 17 में डॉ. जय शंकर साहू के घर से आर.डी. नायर के घर तक कांकीट ब्लॉक प्रदाय एवं बिछाने का कार्य। (अधोसरचना मद 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
2	वार्ड क्र. 20 अंतर्गत रोशन महंत के घर से मनोज केशरवानी के घर तक नर्मदा के घर से इलेश्वर के घर तक सी.सी.रोड एवं आर. सी.सी.नाली का निर्माण कार्य। (अधोसरचना मद 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
3	वार्ड क्र. 21 अंतर्गत श्याम साहू के घर से मधु सोनी के घर तक एवं बजरंग चौक से सलीम के घर तक सी.सी.रोड एवं आर.सी. सी.नाली का निर्माण कार्य। (अधोसरचना मद 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
4	वार्ड क्र. 22 अंतर्गत राजकुमारी गागुली, ज्योति सिन्हा घर के पास क्लवर्ट का निर्माण एवं दशहरा मैदान के चारों ओर पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य। (अधोसरचना मद 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
5	वार्ड क्र. 28 अंतर्गत गीता देवी हॉस्पिटल से उपाध्याय के घर तक आर.सी.सी.नाली का निर्माण कार्य। (अधोसरचना मद 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
6	वार्ड क्र. 29 पोडीबहार क्षेत्रांतर्गत नर्सिंग गंगा कॉलोनी के समीप सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी.नाली का निर्माण कार्य। (अधोसरचना मद 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023

7	वार्ड क्र. 31 खरगोरा सुनील यादव के घर से माहेश्वरी घर तक सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य। (अधोसरचना मद्द 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
8	वार्ड क्र. 32 रिरसी में राजय बरत के घर से आर.पी.साहू के घर तक सी.सी.रोड एवं नाली का निर्माण कार्य। (अधोसरचना मद्द 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
9	वार्ड क्र. 33 अंतर्गत संतोष सोनवानी के घर से संतोषी मंदिर तक सी.सी.रोड एवं आर.सी.सी. नाली का निर्माण कार्य। (अधोसरचना मद्द 15 करोड़)	12,00,000/-	9,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
10	वार्ड क्र. 31 अंतर्गत जानकी भुवन राठौर घर से खरगोरा मेन रोड स्कूल मार्ग तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य। (अधोसरचना मद्द 15 करोड़)	2,00,000/-	2,000/-	300/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023
11	वार्ड क्र. 22 एच.आई.जी. कॉलोनी में पेवर ब्लाक बिछाने का कार्य। (अधोसरचना मद्द 15 करोड़)	10,00,000/-	7,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	28.06.2023

निविदा की शर्तें:-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयवधि के परचात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के परचात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के परचात दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अनिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीडी) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाणपत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कडिका क्र. 04 के अनुरूप लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
- निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।

9. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
10. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
11. शासन के विभिन्न विभागों जैसे- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
12. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
13. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
14. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अॉफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
15. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा निधि मद में राशि रनिंग देयकों से 01 वर्ष की अवधि हेतु साथ ही 05 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिए परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोक दी जावेगी।
16. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
17. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में बैंच शपथ पत्र राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कड़िका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
19. निविदा प्रपत्र अहस्तातरणीय होगा एवं सरतः निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. निविदा प्रपत्र Form-A के वलॉज नम्बर-11 अनुसार एस्कैलेशन देय नहीं होगा।
22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।


प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम _____

पूर्ण पता _____

मोबाईल नं- _____


कार्यपालन अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

3	1.4.8	(1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).							
		Drain	1	80.00	1.00	0.10	8.00		
		culvert	1	2.50	1.20	0.10	0.30		
			2	3.00	1.20	0.10	0.72		
		cc	1	50.00	2.50	0.10	12.50		
						Total=	21.52	Cum	2659.00
4	2.1	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:							57221.68
	1.1	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.							
		Drain	2	80.00		0.15	24.00		
			4	80.00		0.40	128.00		
		culvert	2	2.50		0.15	0.75		
			4	3.00		0.15	1.80		
			4	2.50		0.60	6.00		
			8	3.00		0.60	14.40		
						Total=	174.95	Sqm	139.00
	2.1.7	Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)							24318.05
		culvert	1	2.50	0.60		1.50		
			2	2.50		0.20	1.00		
			2	1.20		0.20	0.48		
			2	3.00	0.60		3.60		
			4	3.00		0.20	2.40		
			4	1.20		0.20	0.96		
						Total=	9.94	Sqm	235.00
5	3.2	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.							
	2.1	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).							
		Drain (raft)	1	80.00	1.00	0.15	12.00		
		culvert	1	2.50	1.20	0.20	0.60		

		Drain (wall)	2	3.00	1.20	0.20	1.44			
		culvert	2	2.50	0.20	0.40	9.60			
			4	3.00	0.20	0.60	0.60			
		slab	1	2.50	1.80	0.20	0.90			
			2	3.00	1.80	0.20	2.16			
		precast	160	0.70	0.50	0.10	5.60			
6	3.12	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:								
		1 Thermo-Mechanically treated bars FE 415								
				1581.00			1581.00			
						Total=	1581.00	Sqm	54.50	86164.50
7	16.3	Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable material								
		3 In cement mortar.								
			2	80.00	0.15	0.30	7.20			
						Total=	7.20	Cum	263.00	1893.60
8	16.4	Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead								
		43.1 1:4:8 or richer mix								
		cc	7	2.50	1.00	0.10	1.75			
			2	4.00	2.50	0.10	2.00			
						Total=	3.75	cum	329.00	1233.75
9	1.17	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.								
		drain	2	80.00	0.13	1.00	20.00			
			2	2.50	0.13	1.00	0.63			
			4	3.00	0.13	1.00	1.50			
						Total=	22.13	Cum	65.00	1438.13

		Providing and laying nominal mix plain cement concrete with finished stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.							
5	1:1½:3	(1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).							
	CC ROAD		1	300.00	3.20	0.10	96.00		
			1	150.00	4.00	0.10	60.00		
			1	216.10	2.50	0.10	54.03		
						Total=	210.03	Cum	4073.00
									855431.83
11	1.26	Carriage by mechanical transport upto 5 km lead							
	26.3	Dismantled Building debris (Mulba)					10.95		
						Total=	10.95	cum	91.50
									1001.93
	26.1	Earth					85.04		
							-22.13		
						Total=	62.91	cum	110.00
									6920.10
									1199995.70
						TOTAL=			1200000.00

say

Ajmal
 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)

[Signature]
 Asstt. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)