



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - सक्केत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

बांकीमोगरा जोन

फा.क्र./755 से 759/निर्माण (बांकीमोगरा जोन)/2023/

कोरबा, दिनांक 27.08.2023

निविदा आमंत्रण की सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित (गवर्न) SOR 01.11.2021 एवं प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा (विद्युत) SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 19.07.2023 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 19.07.2023 सायंकाल 4:30 बजे से

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	घरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र 63 बांकी बस्ती शा. पूर्व माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	16,10,000/-	12,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023
2	वार्ड क्र 64 घुडदेवा स्थित शा. प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	16,10,000/-	12,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023
3	वार्ड क्र 64 कटाईनार स्थित शा. प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	8,07,000/-	6,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023
4	वार्ड क्र 66 बाघापारा स्थित शा. प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	8,07,000/-	6,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023
5	वार्ड क्र. 66 बाघापारा स्थित शा. पूर्व माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।(स्कूल शिक्षा विभाग मरम्मत/जीर्णोद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण मद 2023-24)	8,07,000/-	6,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023

निविदा की शर्त:-

1. निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा आई.टी.आई. कॉलोनी रायपुर, कोसाबाड़ी जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं-495577 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्ता निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेगे।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनों तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
4. निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-


- (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आयकर चुकता प्रमाण पत्र निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनोंक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क. अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. नगद निगम कोष में जमा कर जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
- (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
- (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
 6. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन, शपथ पत्र (मूल प्रति) एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी मविध्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (स्म.आई.टी) हस्ताक्षरयुक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कडिका क्र. 04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमिक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
 8. निविदाकार का यह दावेत है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
 9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
 10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 11. ठेकेदार को अपनी दरे शब्दों एवं अकों में लिखना अनिवार्य होगा।
 12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे— खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
 13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है, तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
 15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरो में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ. डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण पवृत्ति के कार्यों को छोड़कर 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिवयूरिटी के रूप में रोकी जावेगी। (मरम्मत संधारण मद के कार्यों को छोड़कर)
 17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1998 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
 18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथपत्र कडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
 20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 22. निविदा प्रपत्र थ्वतउ-1 के वलॉज नम्बर - 11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।
 23. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
 24. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।

2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि सम्यक् एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर छ.ग. को www.uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

.....

मोबाईल नं.-

मिट्टी का कोड	कार्य का नाम	न	ल	ची	ग	मात्रा	इकाई	दर	राशि
307 (ग)	मिट्टी का काम 15 मी से अनाधिक चौड़ी नीचे, कंक्रीट आदि के लिये खाइयों की ओर क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी से अनाधिक चहबच्चों आदि की खुदाई में बगलो की दरसेरी तथा तले की खुदाई सहित। साधन या कठोर मिट्टी में।								
	Columns	1	9	1.20	1.20	1.50	19.44		
	Below Plinth Beam L/W	1	3	6.40	0.30	0.30	1.73		
	S/W	1	2	4.20	0.30	0.30	0.76		
		1	2	1.80	0.30	0.30	0.32		
	Step	1	1	1.50	0.60	0.10	0.09		
	Deduction For -					Total =	22.34		
	Columns	1	9	0.30	0.20	0.30	0.16		
						N/T =	22.18	घन मी	247.70
2	404	कुर्सी में फर्शों के नीचे रेत भराई पानी सिंचाई कटाई और दरसेरी सहित सम्पूर्ण कार्य।							
	Columns	1	9	1.20	1.20	0.10	1.30		
						Total =	1.30	घन मी	526.70
3	413 (ग)	नीचों और कुर्सी में फर्शों के नीचे सीमेंट - कांक्रीट की व्यवस्था करना और डालना, पत्थर के 40मिमी नामीय नाप के अनुपातिक मिलाव में तराई सहित सम्पूर्ण किन्तु बुला-बन्दी किन्तु बुला-बन्दी की लागत छोड़कर, सीमेंट-कांक्रीट 1:4:8							
	Columns	1	9	1.20	1.20	0.15	1.94		
	Below Plinth Beam L/B	1	3	6.40	0.30	0.10	0.58		
	S/W	1	2	4.20	0.30	0.10	0.25		
		1	2	1.80	0.30	0.10	0.11		
	Step	1	1	1.50	0.60	0.10	0.09		
	Under floor -								
	Hall	1	1	6.00	4.20	0.10	2.52		
	varandaha	1	2	6.00	1.80	0.10	2.16		
						T=	7.65		
	Deduction-								
	Columns	1	9	1.20	0.30	0.10	0.32		
						Total =	7.33	घन मी	3430.40
4	425 (ग)	सरदलों, स्तंभों, खंबों, दीवारों, छतों आदि में विशिष्ट कोटि की प्रबलित सीमेंट-कांक्रीट की व्यवस्था करना एवं उसे ठीक प्रकार से बिछाना ! बुला तख्ताबंदी सम्पूर्ण और प्रबलन इस्पात की लागत के अतिरिक्त तराई एवं सफाई सहित ! सीमेंट-कांक्रीट- 1:2:4 ।							
	Column footing	1	9	1.00	1.00	0.20	1.80		
	Tapperd portion	1	9		@	0.208	1.87		
	$.4/6\{1.0^2+.4^2+4[(1.0+.4)/2]^2\}=0.208$								
	Column up to P/B	1	9	0.20	0.40	0.95	0.68		
	Plinth Beam -								
	long wall	1	3	6.40	0.20	0.30	1.15		
	Cross wall	1	2	4.20	0.20	0.30	0.50		
		1	2	1.80	0.20	0.30	0.22		
	Main Column up to slab (Ht = 3.60+90 M)	1	9	0.20	0.40	4.50	3.24		
	Lintel Beam -								
	long wall	1	3	6.40	0.20	0.20	0.77		
	Cross wall	1	2	4.20	0.20	0.20	0.34		
		1	2	1.80	0.20	0.20	0.14		
	Chajja								
	Front	1	1	6.40	0.60	0.08	0.31		
	window	1	4	1.20	0.60	0.08	0.23		
	Top Beam -								
	long wall	1	1	6.40	0.20	0.40	1.54		

Ventilator		1	1	1.20	0.45	0.95	0.00							
Slab														
Main slab		1	1	7.00	7.20	0.12		6.05						
Mid slab beam		1	1	4.20	0.20	0.40		0.34						
Deduction -								T =	20.306					
Column in L./Beam		1	9	0.20	0.40	0.20		0.14						
Column in Top /Beam		1	9	0.20	0.40	0.40		0.29						
								T =	0.43					
5.0	430	नीचे और कुर्सी में प्रयोजित सीमेन्ट-कांक्रिट एवं सारी सीमेन्ट-कांक्रिट कार्यों के लिये दुला और तख्ताबंदी, थामो, टेको आदि तथा दुला खोलने सहित।								N/T =	19.874	घन मी	4827.60	95945.65
Column footing		4	9		1.00	0.20		7.20						
column stem up to P/B level		2	9		0.20	0.95		3.42						
		2	9		0.40	0.95		6.84						
Plinth Beam -- Long wall		2	3	6.40		0.30		11.52						
Cross wall		2	2	4.20		0.30		5.04						
		2	2	1.80		0.30		2.16						
								Total =	36.18	घन मी	288.30	10430.69		
6	428	सरदलो, रक्तो, खो, दीवारो, छतो आदि के लिये दुला और तख्ताबंदी, थामो, टेको आदि तथा दुला खोलने सहित।												
Column above P/B to top slab		2	9		0.20	4.50		16.20						
		2	9		0.40	4.50		32.40						
Lintel Beam														
long wall		2	9	6.40		0.20		23.04						
Cross wall		2	2	4.20		0.20		3.36						
		2	2	1.80		0.20		1.44						
Chhajja Front		1	1	6.40	0.60			3.84						
		1	1	7.60		0.08		0.61						
Back		1	1	6.40	0.60			3.84						
		1	1	7.60		0.08		0.61						
Top Beam --														
long wall		2	3	6.40	0.20	0.40		3.07						
Cross wall		2	2	4.20	0.20	0.40		1.34						
		2	2	1.80	0.20	0.40		0.58						
Ventilator Chhajja														
		1	1	6.40	0.45			2.88						
		1	1	7.30		0.08		0.58						
Slab														
Hall		1	1	6.00	4.20			25.20						
Varandaha		1	1	6.00	1.80			10.80						
Mid Slab Beam		2	2	4.20	0.40			6.72						
Slab projection		1	2	7.00	0.30			4.20						
		1	2	6.60	0.30			3.96						
Slab Side		1	1	27.20		0.12		3.26						
								Total =	147.94					
Deduction -														
Column in L./Beam		2	9	0.20		0.20		0.72						
		2	9	0.10		0.20		1.44						
Column in Top /Beam		2	9	0.20		0.40		1.44						
		2	9	0.10		0.40		2.88						
								T =	6.48					
								N/T =	141.46					

कम कम 1 एक प्रयोजित कार्यों के लिए 1 एक के लिये 2 एक प्रयोजित

1 एक प्रयोजित कार्यों के लिए 1 एक के लिये 2 एक प्रयोजित

नीच और कुर्सी में 25 वर्ग मी. का काम एच. कुर्सी स्तर के ऊपर कार्य हेतु।
में ईट चिनाई का काम एच. कुर्सी स्तर के ऊपर कार्य हेतु।

(ग) सीमेंट मसाला 16 | अतिरिक्त भुगतान प्लाई एण्ड ईटों की चिनाई के लिए।

Below Plinth Beam

L/B	1	3	6.40	0.20	0.50	1.92
S/W	1	2	4.20	0.20	0.50	0.84
	1	2	1.80	0.20	0.50	0.36
Step	1	1	1.50	0.90	0.20	0.27
	1	1	1.50	0.60	0.20	0.18
	1	1	1.50	0.30	0.20	0.09
					t =	3.66
Diduction for Column	1	9	0.20	0.30	0.50	0.27
					Total =	3.39

घन मी. 3596.00 12190.44

9 805 + 806 + 826 नीच और कुर्सी में 25 वर्ग मी. का काम एच. कुर्सी स्तर के ऊपर कार्य हेतु।
का काम एच. कुर्सी स्तर के ऊपर कार्य हेतु।

(घ) सीमेंट मसाला 16 | अतिरिक्त भुगतान प्लाई एण्ड ईटों की चिनाई के लिए।

Main Bulding - (Ht. = 3.60-0.20-0.40=3.0 M)

L/W	1	3	6.40	0.20	3.00	11.52
S/W	1	2	4.20	0.20	3.00	5.04
	1	2	1.80	0.20	3.00	2.16
Parapet Wall	1	2	6.40	0.20	0.90	2.30
	1	2	6.40	0.20	0.90	2.30
					T =	23.33
Deduction for opening						
Column	1	9	0.20	0.20	3.90	1.40
D	1	2	1.20	0.20	2.10	1.01
W	1	4	1.00	0.20	1.20	0.96
J	1	3	1.00	0.20	1.20	0.72
V	1	4	0.90	0.20	0.20	0.14
				(-)	Total =	4.24
					N/T =	19.09

घन मी. 3877.50 74029.23

401

खाइयों, कुर्सी, नीच की बगलों आदि में उपलब्ध खुदी मिट्टी (चट्टान के अतिरिक्त) की मर्राई, 20सेमी से अनधिक मोटी परतों में, प्रत्येक परत की दूरियों से कुटाई, पानी-सिचाई और 50मी तक की दूरी तथा 1.5मी. तक की ऊंचाई में बुलाई सहित।

Room	1	1	6.00	4.20	0.20	5.04
Varandaha	1	1	6.00	1.80	0.20	2.16
					Total =	7.20

घन मी. 87.60 630.72

11 404 कुर्सी में फर्शों के नीचे रेत मर्राई पानी सिचाई कटाई और दरेसी सहित सम्पूर्ण कार्य।

Hall	1	1	6.00	4.20	0.30	7.56
Varandaha	1	1	6.00	1.80	0.30	3.24
					Total =	10.80

घन मी. 526.70 5688.36

12 1283 वैट्रिफाइड टाइल (0.08 प्रतिशत से कम पानी सोकता) फर्शों पर 1:4 (1 सीमेंट, 4 रेत) के सीमेंट मसाले का 20 मिमी मोटा आधार डालकर लगाई हुई और टाइलों के रंग से रंग मिलाने के लिए रजक मिलाकर / 33 किग्रा/वर्गमी घुसार सीमेंट के पतरे मारे से जोड़े हुए सहित सम्पूर्ण IS:15622 के अनुसार अनुमोदित सभी रंग और आकार का आकार 600x600 मिमी

Floor -

Hall	1	1	6.00	4.20	0.30	7.56
Varandaha	1	1	6.00	1.80	0.30	3.24
					Total =	10.80

1	1	20.10	0.20	4.08
1	1	15.60	0.20	3.12
Total =				46.17

Deduction -

Door

1	2	1.20	0.20	0.48
---	---	------	------	------

N/Qty = 45.69

13	902	इस्पात का झला हुआ काम, जुड़ी काट वाले खंडों, कैचियों और ढांचेदार काम में, काटने, चढ़ाने, यथास्थान लगाने सहित, जालियों, ढांचेदार शेक छोड़ो, सीडियों, रेलिंगों, डोकैटों और ऐसे ही अन्य काम में 25 मी. तक पाट और 15मी. कुल ऊंचाई की कैचियों और कैचीदार पर्लिनो में	वर्ग मी.	1409.00	64377.21
----	-----	---	----------	---------	----------

इस्पात की दरवाजों/खिड़की/रोशनदान की व्यवस्था करना

Angle-iron frames Use 40x40x05 mm angle for Door Frame

D - (1.20x2.10)	2	@	62.0	Kg/nos	124.00
W - (1.0x1.20)	4	@	49.0	Kg/nos	196.00
J - (1.0x1.20)	3	@	30.0	Kg/nos	90.00
V - (0.90 x 0.20)	4	@	5.00	Kg/nos	20.00
Total =					430.00

कि.ग्रा. 133.60 57448.00

14	1009 (घ)	15 मि.मी. मोटा सीमेंट प्लास्टर, दिवाल की खुरदुरी सतह पर, सीमेंट मसाला 1:6।			
----	----------	--	--	--	--

Outer	Up to P/B level -	L / Wall	2	6.40	0.60	7.68
		X / wall	2	6.80	0.60	8.16
From P/B level to top slab		L / Wall	2	6.40	4.50	57.60
		X / Wall	2	6.80	4.50	61.20
Total =					134.64	

Deduction for open

D	1	1	1.20	2.10	2.52
W	1	4	1.00	1.20	4.80
J	1	3	1.00	1.20	3.60
V	1	4	0.90	0.20	0.72
t =				11.64	

(A) N/T = 123.00 वर्ग मी. 150.70 18536.1

15	1007 (घ)	12 मि.मी. मोटा सीमेंट प्लास्टर, दिवाल की सम बाहरी सतह पर, सीमेंट मसाला 1:6।			
----	----------	---	--	--	--

Inside -	Room	1	2	6.00	3.60	43.20
		1	2	4.20	3.60	30.24
Varandaha		1	2	6.00	3.60	43.20
		1	2	1.80	3.60	12.96
Deduction -					t =	129.60
D		1	1	1.20	2.10	2.52
Total =					127.08	

वर्ग मी. 128.50 16329.78

16	PWD/14.51	Providing and applying 2 mm thick ready mix exterior grade putty (manufactured with cow dung processing) on wallsto make the surface smooth and even.			
----	-----------	---	--	--	--

Wall	Qty Same As Item no. - 14			123.00	
	Qty Same As Item no. - 15			127.08	
Celling	1	1	6.00	4.20	25.20
	1	1	6.00	1.80	10.80
	1	2	7.00	0.30	4.20
	1	2	6.00	0.30	3.96

वर्ग मी. 294.24 29718.24

PWD - Wall painting with premium emulsion (plastic) manufactured with cow dung processing) emulsion; paint of required shade to give an even shade.

14.51 - Putty new work (two or more coats)

manufactured with cow dung processing to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with

1430 On new work (Two or more coats applied @ 1.43 lit/10 sqm


		Qty same as inner plaster As item no-14									
19	1333 + 1335 (ख)	इस्पात या दिवारों के ऊपर अस्तरण तह करना और इस्पात अन्य भाग की सतहों पर भीतर के काम में ब्रश से लगाने योग्य इन्सुलेशन रोगन करना ताकि सारी गिट्टी, घुल और अन्य बाहरी पदार्थ साफ करने सहित 2 तहों !						123.00	वर्ग मी.	79.00	9717.00
		D	1	1	1.20	2.10	2.20	5.54			
		W	1	4	1.00	1.20	3.30	15.84			
		J	1	3	1.00	1.20	1.00	3.60			
		V	1	4	0.90	0.20	1.00	0.72			
							Total =	25.70	वर्ग मी.	167.30	4300.28
20	413 (क)	नीचों और कुर्सी में फर्शों के नीचे सीमेंट - कांकीट की व्यवस्था करना और डालना, पत्थर के 40मिमी नामीय नाप के अनुपातिक मिलाव में तराई सहित संपूर्ण किंतु दुला-बन्दी किन्तु दुला-बन्दी की लागत छोड़कर, सीमेंट-कांकीट 1:2:4									
	416	जोड़िये मद क्रमांक 0413 एवं 0415 में यदि कांकीट में पत्थर के 40मिमी नामीय नाप के अनुपातिक मिलावे की जाये।(क) यदि 20मिमी गिट्टी उपयोग की जावे									
		(क) यदि 20मिमी गिट्टी उपयोग की जावे									
		For plinth protection work									
		बाहरी -									
		Plinth (LW):	2	7.60	0.50	0.15	2.280				
		(SW):	2	6.80	0.50	0.15	2.040				
							T =	4.320	वर्ग मी.	4550.90	19659.89
21	1615	दीवारों की सतह पर श्याम पट का निर्माण सीमेंट मसाले 1:3 (1 सीमेंट, 3 रेत) 6 मिमी मोटा प्लास्टर सतह से उमरा हुआ मय श्यामपट पेंट से पेंटिंग और 40 मिमी चौड़ाई की घारो ओर पट्टी सही आकार एवं माप में सीमेंट मसाला 1:3 (1 सीमेंट, 3 रेत) से बनाना									
		Black Board	1	2	1.80		0.90	3.240			
							T =	3.240	वर्ग मी.	262.70	851.15


TOTAL 688500.84

क्र. 88./वर्ष/दिनांक 25.05.2023
 का नाम ...
 कार्य स्थल ...
 ग्राम ...
 योजना का नाम ...
 राशि शब्दों में ...
 दिनों में ...

जोड़िये सूचना पटल हेतु = 6000.00 ×
 जोड़े आन्तरिक बिजली कार्य हेतु = 45000.00 ✓
 जोड़े वाटर हार्वस्टिंग हेतु L.S. = 15000.00 ✓
 जोड़े रैम्प निर्माण हेतु L.S. = 18500.00 ✓
 जोड़े कान्ट्रिब्यूटरी और कार्य प्रभार स्थापना हेतु (5.0%) 34425.04 ×
 N/T = 807426.00

Say Rs = 8.07 Lakh


 ए. क. भानुवं
 अनुविभागीय अधिकारी,
 राष्ट्रीय गांधिकी सेवा
 उप संसद कार्यालय
 ... (प. म.)


 जीशान दाजी
 उप अभियंता