



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./1254/जल प्रदाय/2022

कोरबा, दिनांक 08.07.2022

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना


नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग, से एकीकृत पंजीयन अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु कार्य हेतु "भाग-अ" प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर (भवन) द्वारा दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर एवं " भाग- ब" आईटम दर पर" मैन्युअल निविदा फार्म ए बेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र. 15,20,22,24,65 उव 66 अंतर्गत पी. व्ही.सी/जी.आई.पाईप लाईन का मरम्मत सुदृढिकरण, वॉटर स्टोरेज टैंक, प्रदाय एवं स्थापना एवं प्लेटफार्म का निर्माण कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	3,70,000/-	3,700/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	27.07.2022

निविदा की शर्तें

1. निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाईड : www.korbamunicipal.in. एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र फार्म ए/बी/ए.बी.सी.(जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
3. निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेंगी।
4. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
5. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफे में वांछित दस्तावेज ,अमानत राशि का टी.डी.आर/एफ.डी.आर एवं निविदा प्रपत्र के शुल्क का डी.डी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा,। द्वितीय लिफाफे में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा। तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होगी तथा आवश्यकता पडने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
8. पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 4.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेंगे।
9. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
10. ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
11. सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
12. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में शपथ पत्र प्रथम लिफाफा(अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


13. सफल निविदादाता से अनुबंध के पूर्व अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जब कि निविदा की दरों में कॉफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 14. शासन के विभिन्न विभागों जैसे-खनिज विभाग,श्रम विभाग,समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
 15. निर्धारित निविदा प्रपत्र,निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि,,निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा,अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
 16. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
 17. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम,निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
 18. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
 19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 21. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- नोट:-
1. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
 2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।


 कार्यपालन अभियन्ता
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क्र/1254/जल प्रदाय/2022
 प्रतिलिपि :-

कोरबा, दिनांक

प्रोग्रामर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नया रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


 कार्यपालन अभियन्ता
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छत्तीसगढ़)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA

Job - Repairing & Maintenance of Existing PVC/G.I. Pipe line Supply & Installation of water Storage Tank and Construction of Platform at Ward No. 15, 20, 22, 24, 65 & 66 (Aanganbadi, Samudaik Bhawan, S.L.R.M Centre & Budhwari Chaupati etc.)

ESTIMATE

PART-A		SOR Building Works 01.01.2015			
SN	ITEM	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	Providing and fixing on wall surface 3 layer PP-R (Poly propylene Random copolymer) pipes SDR 7.4 U V stabilized & anti - microbial fusion welded, having thermal stability for hot & cold water supply including all PP - R plain & brass threaded polypropylene random fittings including fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing, testing of joints complete.				
	PN - 16 Pipe, 16 mm OD	120	Mtr	102.00	12240.00
	PN - 16 Pipe, 20 mm OD	150	Mtr	139.00	20850.00
	PN - 16 Pipe, 25 mm OD	220	Mtr	188.00	41360.00
2	Providing and fixing 15 mm nominal bore Brass bib/stop cock of approved quality:				
	Bib cock (250 grams)	30	Each	185.00	5550.00
3	Providing and fixing G.I. Union in existing G.I. pipe line, cutting and threading the pipe and making long screws including excavation, refilling the earth or cutting of wall and making good the same complete wherever required :				
	15 mm nominal bore.	20	Each	186.00	3720.00
	20 mm nominal bore.	25	Each	199.00	4975.00
	25 mm nominal bore.	35	Each	218.00	7630.00
4	Providing and fixing ball valve (brass) of approved quality, High or low pressure, with plastic floats complete :				
	15 mm nominal bore	20	Each	284.00	5680.00
	20 mm nominal bore	25	Each	394.00	9850.00
	25 mm nominal bore	20	Each	432.00	8640.00
5	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank ISI : 12701 marked with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank	15000	Liter	7.30	109500.00
6	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.				
	In all types of soils.	10	Cum	185.00	1850.00

7	Brick work with modular well burnt (open bhatta) clay bricks of crushing strength not less than 20 kg/sqcm and water absorption not more than 25% in foundation and plinth in:				
	Cement Mortar 1:6 (1 Cement : 6 Coarse Sand)	18	Cum	3263.00	58734.00
8	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.				
	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	2.5	Cum	4073.00	10182.50
	1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).	3.5	Cum	2659.00	9306.50
9	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:				
	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)	20	Sqm	96.50	1930.00
10	Neat Cement punning.	20	Sqm	33.00	660.00
				Total Rs.	312658.00

PART-B **Item Rate**

1	Supply and fixing of UPVC Coupler (Medium grade) (Kissan/Finolex)				
	a) Size 15 mm Dia	Each	15		
	b) Size 20mm dia	Each	20		
	c) Size 25mm dia	Each	20		
2	Supply and fixing of UPVC Reducer (Medium grade) (Kissan/Finolex)				
	a) Size 15X20 mm Dia	Each	20		
	a) Size 25X15 mm Dia	Each	20		
	a) Size 25X20 mm Dia	Each	15		
3	Supply and fixing of UPVC Tee (Medium grade) (Kissan/Finolex)				
	a) Size 15X15X15 mm Dia	Each	15		
	b) Size 20X20X15mm dia	Each	15		
	c) Size 25X25X15mm dia	Each	20		
	d) Size 25X25X20mm dia	Each	15		
4	Supply and fixing of Brass Fiting Elbow for UPVC Pipe (Medium grade) (Kissan/Finolex)				
	a) Size 15 mm Dia	Each	30		
	b) Size 20 mm dia	Each	25		
	c) Size 25 mm dia	Each	25		
5	Supply of Brass Fiting MTA for UPVC Pipe (Medium grade) (Kissan/Finolex)				
	a) Size 15 mm Dia	Each	25		
	b) Size 20 mm dia	Each	25		
	c) Size 25 mm dia	Each	25		
6	Supply of Brass Fiting FTA for UPVC Pipe (Medium grade) (Kissan/Finolex)				
	a) Size 15 mm Dia	Each	30		
	b) Size 20 mm dia	Each	25		

	c) Size 25 mm dia	Each	25
7	Supply and fixing of Brass Fiting Coupler for UPVC Pipe (Medium grade) (Kissan/Finolex)		
	a) Size 15 mm Dia	Each	20
	b) Size 20 mm dia	Each	25
	c) Size 25 mm dia	Each	20
8	Supply and Fixing of Float Wall for water storage tank		
	1/2 inch dia	No	15
			PA



Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)



Asstt Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Executive Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)