



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

सर्वमंगला नगर जोन

फा.क्र./832 से 835/निर्माण (सर्वमंगला नगर जोन)/2024/

कोरबा दिनांक 02.12.2024

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर मुहरबंद-लिफाफा पद्धति के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि — 24.12.2024 सायंकाल 3:00 बजे तक
- निविदा खुलने की तिथि से..... — 24.12.2024 सायंकाल 4:30 बजे से

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि से....
1	वार्ड क्र. 56 डंगनिया मुझाभाटा कदम चौक के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	5,00,000/-	5,000/-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	24.12.2024
2	वार्ड क्र. 56 डंगनिया बस्ती उपरपारा बैगा घर के सामने मंच निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	3,00,000/-	3,000/-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	24.12.2024
3	वार्ड क्र. 56 डंगनिया बस्ती के पटेल मोहल्ला रामसिंह कंवर घर के पास मंच निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	2,50,000/-	2,500/-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	24.12.2024
4	वार्ड क्र. 57 भैरोताल में स्थित दुर्गा मंदिर परिसर का छत निर्माण, कांकीट कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	11,50,000/-	8,700/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	24.12.2024

निविदा की शर्त:-

- निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा आई.टी.आई. कॉलोनी रामपुर, कोसाबाड़ी जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र मुहरबंद-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
 - प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, शपथ पत्र राशि रु. 100/- के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क. अंकित हो निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. नगद निगम कोष में जमा कर जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
 - द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।

कमश:02

(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन, शपथ पत्र (मूल प्रति) एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमोंक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है, तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ. डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रवृत्ति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों से 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्यपूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने की तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित शपथ पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रु. 10.00 लाख या उससे अधिक है उनको प्रत्येक कार्य हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मकार मंडल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
23. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
24. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किए गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
25. निविदा प्रपत्र Form-1 के क्लॉज नम्बर - 11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।
26. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
27. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
28. ठेकेदार द्वारा संपादित किए गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।

//03//

2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर छ.ग. को [www. uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

मोबाईल नं.-

148
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA (C.G.)
DETAILED ESTIMATE

Name Of Work - बार्ड के 60 लगभग गुडामाका कर्म चोक के पास सामुदायिक भवन निर्माण।

As Per SOR - SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PWD BUILDING - 01 01 2015)

S. N.	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	10	Surface dressing of the ground including removing vegetation and making up undulations and inequalities not exceeding 15 cms in depth/ height including disposal of rubbish upto 15 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the dressed area)								
			1	12 00	10 00		120 00			
						Total	120 00	sqm	7.20	864 00
2	11	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 15 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area) including dressing and leveling of pits								
	11	In all types of soils								
		Col	6	1 90	1 90	1 90	41 15			
		Wall	1	14 70	0 40	0 50	2 94			
		Step	1	1 60	1 60	0 40	1 02			
						Total	45 12	Cum	185 00	8346 83
3	16	Extra for every additional lift of 15 m or part thereof								
	61	All types of soils								
		Col	6	1 90	1 90	0 40	8 66			
						Total	8 66	Cum	26 50	229 60
4	117	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth sides of foundation etc in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M and lift upto 15 M								
							22 56			
						Total	22 56	Sqm	65 00	1466 34
5	118	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc complete								
		Col	6	1 90	1 90	0 15	3 25			

3	3 1	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete.							
	12	Thermo Mechanically treated bars T115				2255.76	Kg	54.50	122939.14
J	3 4	Extra for fixing P.C./R.C.C. of any grade in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth.				13.57	Cum	97.50	1323.47
11	3 11	Providing and mixing water proofing material in P.C.C./R.C.C. work in the proportion recommended by the manufacturer.				25.00	Kg	43.50	1087.50
12	3 16	Making 50mm thick plinth protection of plain cement concrete 1:1:6 (1 cement: 3 coarse sand: 6 graded crushed stone aggregate 20mm nominal size) over 75mm bed of dry brick ballast 40mm nominal size well rammed and consolidated and grouted with sand including finishing to top smooth.							
			2	6.40		0.75		9.60	
			2	6.90		0.75		10.35	
						Total		19.95	Sqm
								273.00	5446.35
13	2 1	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping, bracing etc. complete and including its removal at all levels, for							
	1 1	Foundations, footings, bases of columns, plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level							
		Col	6	4.00	1.80	0.10		4.32	
			6	4.00	1.70	0.50		20.40	
			6	1.20		1.43		10.30	
		P/Beam	2	26.60		0.40		21.28	
			3	1.50		0.10		0.45	
						Total		56.75	Sqm
								139.00	7887.69
14	1 4	Edge of slab, breaks in floor and walls upto 200mm.							
			1			30.40	30.40	metre	34.00
									1033.60
15	1 5	Columns, Pillars, Piers and likes rectangular or square in shape							
			5	1.20		3.30	19.80		

					Total	19.80	Sqm	297.00	5880.60
1	Suspended floors, roofs, access platform balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)								
		1	7.00		8.20	57.40			
		2	7.00		0.12	1.68			
		2	8.20		0.12	1.97			
					Total	61.05			
	Deduction ()	5	0.20		0.40	0.40			
		1	15.80		0.20	3.16			
		1	6.00		0.20	1.20			
		1	5.00		0.20	1.00			
		4	0.90		0.20	0.72			
					Total	6.48			
					Net Total	54.57	Sqm	235.00	12823.48
10	Beams lintels cantilevers & walls								
		1	15.80		0.20	3.16			
		2	15.80		0.30	9.48			
		1	15.80		0.20	3.16			
		2	15.80		0.30	9.48			
		1	6.00		0.20	1.20			
		2	6.00		0.40	4.80			
		1	5.00		0.20	1.00			
		2	5.00		0.40	4.00			
		4	0.90		0.20	0.72			
		8	0.90		0.20	1.44			
		4	0.20		0.20	0.16			
		2	15.80		0.10	3.16			
					Total	41.76	Sqm	202.00	8435.52
11	Weather shade, chhajja, Cornices and mouldings								
		2	5.00	0.50		5.00			
		2	5.00		0.08	0.80			
		2	2.00	0.50	0.09	0.18			
					Total	5.98	Sqm	294.00	1758.12
11	7.5	Brick work with modular fly ash lime bricks (FALG Bricks) conforming to IS 12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in							
	5.3	Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand)							
		1	26.60	0.30	0.50	3.99			
		1	1.50	1.20	0.40	0.72			
		1	1.50	0.90	0.20	0.27			
		1	1.50	0.60	0.20	0.18			
		1	15.80	0.20	3.00	9.48			
		2	7.00	0.20	0.40	1.12			
		2	7.80	0.20	0.40	1.25			
						17.01			
	Deduction ()								
		2	3.00	0.20	1.20	1.44			

					Total	1.44			
					G Total =	15.57	Cum	3350.00	52152.80
15	7.6	Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth				10.41	Cum	121.00	1259.37
6	8	Providing 40x5mm iron hold fast 10cm long including fixing to frame with 10mm bolts nuts and wooden plug and embedding in Cement Concrete 1:2:4 in blocks of size 30x10x15cm				20.00	each	72.50	1450.00
17	8.1	Providing and fixing Dash Fastener (for fixing door/ window frames) on CC / RCC / Brick masonry surface backing including drilling necessary holes and the cost of bolt etc complete							
	4	Dash fastener 10x75mm				20.00	each	27.50	550.00
18	9.15	Providing and fixing MS grill of approved pattern made of MS flats or square or round bars welded to steel frame of windows etc. including applying a priming coat welded to frame with all necessary fitting complete including applying a priming of red oxide zinc chromate primer							
						150.00	kg	67.50	10125.00
9	9.16	Providing and fixing MS frames of doors, windows ventilators and cupboards joints mitred and welded with 15x3 mm lugs 10cm long embedded in cement concrete blocks 15x10x10cm of grade M-10 or with wooden plugs and screws or with							
	16.2	Angle iron frames				60.00	kg	73.50	4410.00
20	9.57	Providing stainless steel railing/ grill made of SS flats, hollow SS pipe or square/ rectangular sections of approved design fixing in stair case balcony or other places with metal fasteners and stainless steel bolts etc complete							
	57	SS Grade 304				37.00	kg	525.00	19425.00

		Providing and fixing on wall face or under floor UV stabilized Unplasticized Rigid PVC pipes (single socketed) having 32mm wall thickness conforming to IS 13592 (4kg/sqm) including required couplers jointing with seal ring conforming to IS 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion etc complete								
	76	110 mm dia pipe	2	4 00			8 00	metre	267 00	2136 00
29	12 13	Providing and laying vitrified floor tiles with double charge/ multi charge printing with water absorption less than 0.5% and conforming to IS 15622 of approved make in all colours and shades and size mentioned below (+/- 10mm) laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc complete								
	13 1	Size 600x600mm								
			1	6 00		5 00	30 00			
						Total	30 00	Sqm	1151 00	34530 00
30	12 7	Providing and fixing ceramic glazed wall tiles conforming to IS 15622 of approved make colours shades and size on wall and dados over 12 mm thick bed of cement Mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm including pointing in white cement mixed with matching pigment complete								
	7 7	Size above 200x300mm	1	6 00		0 30	1.80			
			2	5 00		0 30	3.00			
			4	1 50		0 20	1 20			
			3	1 50		0 30	1 35			
						Total	7 35	Sqm	646.00	4748.10
31	14 22	Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with								
	27 1	Satin synthetic enamel paint								
			2	3 00	1 20		7 20			
						Total	7 20	Sqm	55.00	396 00
2	14 10	Wall painting with acrylic premium emulsion (plastic) paint of required shade to give an even shade								
	10 1	On new work (two or more coats)								
							75 60	Sqm	44 50	3364 20


13	14	Painting exterior surface with ACRYLIC SMOOTH exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with							
	15	On new work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/ 10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20 kg/ 10 sqm)				158.39	Sqm	56.00	8869.73
14	14.41	Lettering with black Japan paint, per cm height							
						1000.00	per letter	0.70	700.00

As per Estimate Amount Rs.


500397.92

Say Rs

5,00,000/-



Sub En
Nagar Palik Nigam
Korba



Astt. En
Nagar Palik Nigam
Korba