

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

दर्री जोन

फा.क्र./ 622, 623, 624, 625 एवं 626 /निर्माण (दर्री जोन)/ 2024 /

कोरबा, दिनांक 29.01.2024

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 & PWD Electrical SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर बंद लिफाफा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 19.02.2024 सायंकाल 3:00 बजे तक
- निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 19.02.2024 सायंकाल 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	दर्री जोन अंतर्गत मिडिल स्कूल लाटाखार में पेन्टिंग एवं रेनोवेशन कार्य। (एन.टी.पी.सी. सी.एस.आर. मद 2023-24)	6,67,000/-	5,500 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.02.2024
2	दर्री जोन अंतर्गत मिडिल स्कूल में पेन्टिंग एवं रेनोवेशन कार्य। (एन.टी.पी.सी. सी.एस.आर. मद 2023-24)	11,96,000/-	9,500 /-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	19.02.2024
3	दर्री जोन अंतर्गत मिडिल स्कूल गोपालपुर में पेन्टिंग एवं रेनोवेशन कार्य। (एन.टी.पी.सी. सी.एस.आर. मद 2023-24)	11,89,000/-	9,500 /-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	19.02.2024
4	दर्री जोन अंतर्गत प्राथमरी स्कूल लाटा में पेन्टिंग एवं रेनोवेशन कार्य। (एन.टी.पी.सी. सी.एस.आर. मद 2023-24)	3,62,000/-	4,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.02.2024
5	दर्री जोन अंतर्गत प्राथमरी मिडिल स्कूल जमनीपाली में पेन्टिंग एवं रेनोवेशन कार्य। (एन.टी.पी.सी. सी.एस.आर. मद 2023-24)	8,67,000/-	7,000 /-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.02.2024

निविदा की शर्त:-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
 - प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
 - द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
 - तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा

(क्रमशः.....02)

नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।

8. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय चुकता प्रमाणपत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कडिका क्र. 04 के अनुरूप लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंभ करने में किराी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्य के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्क्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथ पत्र राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा प्रपत्र Form-A के क्लॉज नम्बर-11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।
23. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
24. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

मोबाईल नं.-

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

**NAME OF WORK:- MAINTAINANCE AND RENOVATION WORK OF PRIMARY/MIDDLE SCHOOL
JAMNIPALI WARD NO 47**

AS PER SOR:- PWP BUILDING SOR W.E.F 01.01.2015 & ELECTRICAL SOR 01.06.2020

S.NO	Ref.no	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H	Qty	Unit	Rate	Amount	
1	17.1	Repairs to plaster in patches of area 2.5 sq metres and under including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls with cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand) complete including disposal of rubbish to the dumping ground within 50metres lead thickness upto 15mm	9	6.20	0.40	-	22.32				
			12	4.70	0.50	-	28.20				
			20	1.80	1.30	-	46.80				
			18	3.50	0.70		44.10				
			1	18.00	2.50		45.00				
			14	0.30	2.50		10.50				
			5	6.00	3.00		90.00				
			7	8.00	5.00		280.00				
							Total	566.92	sqm	132.00	74833.44
2	16.43	Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead.									
	16.43.2	1:3:6 or richer mix	3	6.00	4.50	0.10	8.10				
			1	6.50	6.80	0.10	4.42				
			1	13.70	2.00	0.10	2.74				
			1	3.70	3.20	0.10	1.18				
			2	2.00	1.20	0.10	0.48				
			1	5.40	5.40	0.10	2.92				
							19.84	cum	549.00	10892.16	
3	14.44	Removing white or colour wash by scrapping, sand papering and preparing the surface smooth including necessary repair to scratches etc. complete									
			3	6.00	4.50		81.00				
			1	6.50	6.80		44.20				
			1	13.70	2.00		27.40				
			1	3.70	3.20		11.84				
			2	2.00	1.20		4.80				
			1	5.40	5.40		29.16				
			3	21.00		3.2	201.60				
			1	27.00		3.2	86.40				
			1	31.50		3.2	100.80				
			1	13.80		3.2	44.16				
			1	70.00		4	280.00				
			1	70.00		3.2	224.00				
			2	6.40		3.2	40.96				
			1	21.60		3.2	69.12				
							1245.44	sqm	4.30	5355.39	

4	12.13	Providing and laying vitrified floor tiles with double charge/ multi charge printing with water absorption less than 0.5% and conforming to IS : 15622 of approved make in all colours and shades and size mentioned below (+/- 10mm), laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete								
	12.13.1	Size 600x600mm	3	6.00	4.50		81.00			
			1	6.50	6.80		44.20			
			1	18.50	2.50		46.25			
			1	3.70	3.20		11.84			
			2	2.00	1.20		4.80			
			1	5.40	5.40		29.16			
			3	21.00		0.1	6.30			
			1	27.00		0.1	2.70			
			1	31.50		0.1	3.15			
			1	13.80		0.1	1.38			
			2	6.40		0.1	1.28			
			1	21.60		0.1	2.16			
							234.22	sqm	1151.00	269587.22
5	14.23	Painting on old work (one or more coats) to give an even shade with:								
	14.23.1	Satin synthetic enamel paint	6	1.20		2.10	15.12			
			6x2	1.00		2.10	25.20			
			18x3	0.90		1.20	58.32			
			18x1	0.60		0.30	3.24			
							101.88	sqm	35.00	3565.80
6		Providing and laying 3mm thick APP (Atactic Polypropylene Polymer) modified prefabricated five layer 3mm thick water proofing membrane, black finished reinforced with non-woven polyester matt consisting of a coat of bitumen primer for bitumen membrane @ 0.40 ltr/sqm. by the same membrane manufacture of density at 25°C, 0.87-0.89 kg/ltr and viscosity 70-160 cps. Over the primer coat the layer of membrane shall be laid using Butane Torch and sealing all joints etc., and preparing the surface complete. The vital physical and chemical parameters of the membrane shall be as under :Joint strength in longitudinal and transverse direction at 23°C as 650/450N/5cm Tear strength in longitudinal and transverse direction as 300/250N Softening point of membrane not less than 150°C. Cold flexibility shall be upto -2°C when tested in accordance with ASTM, D - 5147.								
			1	23.00	9.00	-	207.00			
							207.00	SQM	396.00	81972.00

		Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:								
	7.5.4	Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	7	2.40	0.20	1.50	5.04	cum	3263.00	16445.52
8	11.2	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:								
	11.2.4	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	7	2.40	-	1.50	25.20	SQM	91.50	2305.80
9	11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:								
	11.3.4	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	7	2.40	-	1.50	25.20	SQM	107.00	2696.40
10	9.11	Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.	1	2.40		2.40	5.76	SQM	3330.00	19180.80
12	9.15	Providing and fixing M.S. grill of approved pattern made of M.S. flats or square or round bars welded to steel frame of windows etc. including applying a priming coat welded to frame with all necessary fitting complete including applying a priming of red oxide zinc chromate primer.								
			7	2.40	1.20	60	1209.60	KG	67.50	81648.00
13	14.22	Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with:								
	14.22.1	Satin synthetic enamel paint	1	2.40		2.40	5.76			
			7	2.40		1.20	20.16			
							25.92	SQM	55.00	1425.60
14	14.51	Providing and applying 2mm thick ready mix exterior grade putty (manufactured with cow dung processing) on walls to make the surface smooth and even.								
							1295.84	sqm	101.00	130879.84
15	14.50	Painting exterior surface with smooth exterior emulsion paint manufactured with the cow dung processing to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc complete with:								
	14.50.1	On new work (two or more coats applied @1.43ltr/10 sqm over)					1295.84	sqm	79.00	102371.36
16	20.31	1.20x1.20x1.20m filled with brickbats including S.W. drain pipe 100 mm					3.00	EACH	1709.00	5127.00

								TOTAL	866286.33
		SANITATION WORK							
		Providing and fixing on wall face or under floor UV stabilized Unplasticised Rigid PVC pipes (single socketed) having 3.2mm wall thickness conforming to IS : 13592 (4kg/sqcm) including required couplers, jointing with seal ring conforming to IS 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion etc complete.							
17	18.76								
	18.76.2	110 mm dia pipe.				30.00	mtr	267.00	8010.00
								TOTAL	8010.00
		LED BOARD							
		Supplying, installation, testing and commissioning of Acrylic LED light (a) Specification of Acrylic 3 mm thick x 3 " width x 4 " depth *(imbose) (b) Specification of LED modules :- Each Moduel should have 6 Nos LED of 1 watt							
18	6.58					21.50	SQFT	2312.00	49708.00
								TOTAL	49708.00
TOTAL ESTIMATED AMOUNT Rs.									866004.33
SAY RS.									8.67 LACS

Kiran
Sub. Engineer
Municipal Corporation Korba

[Signature]
Asst Engineer
Municipal Corporation Korba