कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)
मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

(जल प्रदाय)

फा.क्र. / 1536, 1548, 1549, 1550 एवं 1552 / जल प्रदाय / 2026 / कोरबा, दिनांक 21.07.2026

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की प्रचलित दर अनूसूची **P.H.E. USOR 01.06.2020** पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा नॉन–एस.ओ.आर आयटमों हेतु आयटम दरों पर निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर बंद लिफाफा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :–

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि – 13.08.2026 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि – 13.08.2026 सायंकाल 4:30 बजे

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रू में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
01	वार्ड क्र. 44 अंतर्गत नेहरू नगर में डी. आई. पाईप लाईन बिछाने का कार्य। **(15 वाँ वित्त आयोग दिनांक 02.07.2026) (प्रथम निविदा)**	**5,50,000/–**	**5,000/–**	**750/–**	**Form-A**	04 माह	**Class-D & Above**	**13.08.2026**
02	वार्ड क्र. 66 अंतर्गत बलगी हायर सेकण्डरी स्कूल में डी.आई. पाईप लाईन बिछाने का कार्य। **(15 वाँ वित्त आयोग दिनांक02.07.2026) (प्रथम निविदा)**	**5,08,000/–**	**5,000/–**	**750/–**	**Form-A**	03 माह	सक्षम श्रेणी	**13.08.2026**
03	वार्ड क्र. 58 अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में मेन रोड से श्याम यादव घर तक डी.आई. पाईप लाईन बिछाने का कार्य। **(15 वाँ वित्त आयोग दिनांक 02.07.2026) (प्रथम निविदा)**	**2,54,000/–**	**3,000/–**	**750/–**	**Form-A**	03 माह	सक्षम श्रेणी	**13.08.2026**
04	वार्ड क्र. 64 अंतर्गत इमलीछापर परसाभाठा धनुहार पारा बस्ती में अमरजीत ऑफिस के पीछे डी. आई. पाईप लाईन बिछाने का कार्य। **(15 वाँ वित्त आयोग दिनांक 02.07.2026) (प्रथम निविदा)**	**2,54,000/–**	**3,000/–**	**750/–**	**Form-A**	03 माह	सक्षम श्रेणी	**13.08.2026**
05	वार्ड क्र. 58 अंतर्गत नगर लाटा में डी.आई. पाईप लाईन बिछाने का कार्य। **(15 वाँ वित्त आयोग दिनांक 02.07.2026) (प्रथम निविदा)**	**5,08,000/–**	**5,000/–**	**750/–**	**Form-A**	04 माह	**Class-D & Above**	**13.08.2026**

निविदा की शर्तेः–

1. कार्ययोजना के प्राक्कलन में प्रचलित जी.एस.टी. की राशि सम्मिलित नहीं है। निविदाकार को निविदा प्रपत्र में अंकित की जाने वाली निविदादर में जी.एस.टी. को पृथक रखते हुए प्रचलित SOR/USOR के सापेक्ष कम

क्रमशः...............02

Below), अधिक (Above) अथवा समान (At Par) प्रतिशत के रूप में उल्लेख करना होगा। कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर कार्य एजेन्सी द्वारा विधिवत जी.एस.टी. देयक प्रस्तुत किये जाने पर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा जी.एस.टी. की राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही कार्य के चल/अंतिम देयकों से शासन के निर्देशानुसार GST-TDS, IT-TDS, Lebour Cess, Royalty एवं अन्य आवश्यक कटौती अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

2. निविदा के दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना होगा अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा **आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन नं.–495677** के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट **www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in** डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र **Form - A/B/ABC** (जारी दिनॉक तक समस्त संशोधनों के साथ) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।

4. निविदा मुहरबंद लिफाफा में मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगाः–
   (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना प्रसारित होने के पश्चात् राशि रू. 100/– के स्टॉम्प पर निष्पादित शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
   (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
   (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम, कोरबा के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।

6. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकरी पिछले 03 वित्तीय वर्षो का **आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वैध जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंतर्गत (वर्तमान तक वैधता) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया गया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों की धारा 1952 के तहत् निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत 03 माह की अवधि में जमा किये गये TRRN Payment Details चालान की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं** विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमॉक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।

8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिका स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।

10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा।

शासन के विभिन्न विभागों जैसे:– खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध निविदा शर्तानुसार एवं मेयर इन काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य
16. परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से **15 दिवस** के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
17. सम्पूर्ण किये गये कार्यो के **लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष** की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जायेगी। सुरक्षा राशि एवं परफारमेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतानं किया जायेगा।
18. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का **1 प्रतिशत उपकर** के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
19. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित राशि रू. 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित शपथ पत्र निविदा दस्तावेजो के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
21. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
22. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
23. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यो हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
24. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
25. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान **"निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016"** में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
26. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यो के देयको का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
27. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
28. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :– **प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।**

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम ....

पूर्ण पता ....

....

मोबाईल नं.–

कार्यपालन अभियंता
(जल प्रदाय)
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Korba Municipal Corporation

Name of work:- Providing And Laying Work Of Distribution Pipe Line Nehru Nagar At Ward No.44

Estimate based on CG PHED SOR 2020 & Amendment 07/2022-23

ABSTRACT

Sr. No.	Item Description	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Earth work in excavation for pipe trench in ordinary soil areas including dressing, watering, ramming and disposal of excavated earth lead up to 50m and lift up to 1.5m, disposal earth to be levelled, neatly dressed. **Qty of Soft Soil @ 70% of total Quantity** (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No. 18.15, Pg.No.51)	170.63	Cum	201.00	34295.63
2	Earth work in excavation for pipe trench in Hard soil areas including dressing, watering, ramming and disposal of excavated earth lead up to 50m and lift up to 1.5m, disposal earth to be levelled, neatly dressed. Hard Soil **Qty of Hard Soil @ 20% of total Quantity** (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No. 18.19.1, Pg.No.51)	48.75	Cum	266.00	12967.50
3	Earth work in excavation for pipe trench in all kinds of rocks in areas including dressing, stacking of useful material and disposal of unservicve able material up to lead up to 50m and lift up to 1.5m. Soft rock with or without blasting or bituminous pavement / cement concrete road. **Qty of rocks @ 10% of total Quantity** (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No. 18.19.1, Pg.No.51)	24.38	Cum	465.00	11334.38
4	Pumping out water caused by springs, tides or river seepage, broken water mains or drains or well or the like. (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.18.21, Pg.No.52)	98.00	KL	71	6958.00
	Demolishing cement concrete manually / by mechanical means including disposal of material within 50 m lead as per direction of engineer-in-charge.				
	Dismantling of Cement Concrete Pavment by mechanical means using pneumatic tools, cutter breaking to pieces not exceeding 0.02 cum in volume and stock piling at designated locations and disposal of dismantled materials up to a lead of 1000 metres, stacking serviceable				
		2.10	cum	1227.00	2576.70
5	Providing, laying & jointing including testing following socket & spigot centrifugally cast (spun) Ductile iron pressure pipes with inside cement motor lining (class K-7) conforming to IS 8329/2000 with suitable Rubber Gasket (Push on) joint as per IS : 5382/2018. 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.4.1, Pg.No.02)	250.00	Mtr	1309.00	327250.00
6	Supply & Filling moorum/river sand for pipe bedding or over the pipe (including supply) (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.18.24, Pg.No.52)	3.25	Cum	864.00	2808.00
7	Filling available excavated earth in trenches, lead up to 50m and lift up to 1.5m in all kind of soil excluding Watering and ramming. (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.18.23, Pg.No.52)	236.08	Cum	62.00	14637.23

	Item Description	Qty	Unit	Rate	Amount
	4.41 Providing & fixing of following Ductile iron double flanged sluice valves as per IS 14846:2000 fitted with cap including jointing & testing with cost of jointing material such as bolts, nuts, rubber insertions etc. all complete				
	100 mm dia pn 16	2.00	Each	11585.00	23170.00
8 TRUE	Providing and Laying including testing ductile iron PN 16 type flanged sockets conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 23 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining with finishing as per clause 13 of IS:9523/2000. 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.4.7, Pg.No.04)	4.00	Each	2005.00	8020.00
9	Providing and Laying including testing ductile PN 16 type iron flanged spigot conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 24 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining with finishing as per clause 13 of IS: 9523/2000. 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.4.9, Pg.No.05)	2.00	Each	2291.00	4582.00
10	Providing and Laying including testing Ductile iron Mechanical joint collar with follower glands conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 24 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen and internal cement mortar lining. 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.4.11, Pg.No.06)	8.00	Each	3896.00	31168.00
11	Providing and Laying including testing Ductile Iron Double Socket 90° Bends conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 15 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining. 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.4.13, Pg.No.07)	2.00	Each	2595.00	5190.00
12	Providing and Laying including testing Ductile Iron Double Socket 45° Bends conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 16 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining. 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.4.15, Pg.No.07-08)	2.00	Each	2078.00	4156.00
13	Providing and Laying including testing Ductile Iron Double Socket 22.5° Bends conforming to IS: 9523/2000 having dimension as per table 17 of IS: 9523/2000 in the following nominal diameter/sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining. 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.4.17, Pg.No.08)	2.00	Each	1817.00	3634.00
14	Providing and Laying including testing Ductile Iron Double Socket 11.25° bends conforming to IS:9523/2000 having dimension as per table 18 of IS:9523/2000 in the following nominal diameter/ sizes with external bitumen coating and internal cement mortar lining. 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.4.19, Pg.No.09)	2.00	Each	1687.00	3374.00

	Item Description	Qty	Unit	Rate	Amount
5	Providing and laying mechanically mixed cement concrete with crushed stone aggregate excluding centering and shuttering (with 40mm nominal size graded stone aggregate) For Road restoration (M-10) (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.18.40.1.3, Pg.No.53)	0.34	Cum	5029.00	1699.80
16	Providing & laying mechanically mixed cement concrete 20mm nominal size graded crushed stone excluding cost of centering & shuttering. (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.18.41.1.3, Pg.No.54) For Road restoration (M-20) (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.18.41.1.3, Pg.No.54)	0.60	Cum	6545.00	3927.00
17	Providing & laying mechanically mixed R.C.C. excluding centering& shuttering and reinforcement in foundation/plinth (20mm graded metal) For thrust block & pipe encasing (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.18.42.1, Pg.No.54)	1.26	Cum	6025.00	7565.61
18	Providing and placing in position cold twisted steel and hot rolled deformed steel reinforcement for R.C.C. work i/c cutting, bending, binding etc. complete i/ccost of binding wire and wastage. qty as per item no.18 (80 kg/cum) (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.18.44, Pg.No.54)	310.97	Kg	70.00	21767.76
19	Labour only for cutting following Ductile Iron pipes of any type and 100 mm dia. DI K-7 (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.19.4, Pg.No.60)	18.00	Per Cut	135.00	2430.00
20	Chamfering of CI/DI pipes of all type sand classes to make suitable for tyton joints. 150 mm dia. (CG PHED SOR Amendment 07/2022-23, It.No.19.6, Pg.No.61)	16.00	Each	1079.00	17264.00
	Total Amount (In Rs.) =				**550775.60**
	Add 18 % GST				**99139.61**
					649915.21
	say rs				**650000.00**

Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Assistant Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)