

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./495,504,505,506,507/निर्माण कोरबा जोन/2019

कोरबा, दिनांक 12.07.2019

निविदा आमंत्रण सूचना


लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर एवं शेड्यूल अनुसार कार्यों हेतु मैन्युअल/ऑनलाईन निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है :-

क्र	कार्य का नाम (मरम्मत एवं संधारण मद)	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1.	वार्ड क्र. 09, में करनाला बस्ती एवं दर्शीपारा में सामुदायिक मंच का मरम्मत एवं पोताई का कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	4,00,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019
2.	वार्ड क्र. 11, अंतर्गत पानी टंकी मोहल्ला में सीमेंट कांक्रीट रोड मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,96,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019
3.	वार्ड क्र. 11, अंतर्गत इलेक्ट्रिक टॉवर के पास आर.सी.सी. नाली एवं सीमेंट कांक्रीट रोड का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,92,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019
4.	वार्ड क्र. 11, अंतर्गत महावीर नगर में आर.सी.सी. नाली एवं सीमेंट कांक्रीट रोड का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,95,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019
5.	वार्ड क्र. 11, अंतर्गत कोरबा जोन कार्यालय का मरम्मत एवं पोताई कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,99,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019

शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथके से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियों नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर, कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्यों हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपरलिखित तिथि तक सायं 5.00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मांगाना हो तो रु. 50/- अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र, जी. एस. टी. प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के तिथि के 5.30 बजे तक अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेगे।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिये एवं मरम्मत एवं संधारण मद के कार्य को छोड़कर 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयकों में से 03 वर्ष के लिये रोकी जावेगी।
- आवेदन के साथ रु. 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेंट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा।

14. निविदा दरों असमान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 15. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 16. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 17. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
 18. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा (कोरबा जोन) से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- नोट:-
1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
 2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जाव


कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)
DETAILED ESTIMATE


Name of work - Maintenance of R.C.C. Drain & Cement Concrete Road At Mahavir Nagar ward no 11


Schedule of rates public works department [PWD BUILDING-01-01-2015]

S. N.	SOR Ref.	DESCRIPTION	NO	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	16.3	Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable material disposal of unserviceable material within 50 metres lead.								
	3.3	in cement mortar drain	1	20.00	0.20	0.60	2.40			
						total	2.40	cum	263.00	631.20
2	16.42	Demolishing R.C.C. work including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material within 50 metre lead.								
			1	45.00	1.10	0.10	4.95			
						Total=	4.95	Cum	768.00	3801.60
3	16.43	Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead.								
	2	1:3:6 or richer mix	1	20.00	1.00	0.10	2.00			
			1	15.00	1.00	0.10	1.50			
			1	45.00	2.00	0.10	9.00			
						Total=	12.50	cum	549.00	6862.50
4	1.1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.								
	1.1	In all types of soil drain	1	20.00	1.00	0.50	10.00			
			1	10.00	1.00	0.50	5.00			
			1	10.00	1.00	0.50	5.00			
		cc	1	15.00	2.00	0.20	6.00			
						Total=	26.00	Cum	185.00	4810.00
6	3.10	Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work.								
	1.3	1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
		drain	1	20.00	0.80	0.10	1.60			
			1	10.00	0.80	0.10	0.80			
			1	10.00	0.80	0.10	0.80			
		cc road	2	15	3.00	0.10	9.00			
			1	20	3.00	0.10	6.00			
			1	10	2.50	0.10	2.50			
						Total=	20.70	Cum	2970.00	61479.00

	2.1	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:							
	1.1	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.							
			2	20.00		0.10	4.00		
			2	10.00		0.10	2.00		
			2	15.00		0.10	3.00		
			4	20.00		0.40	32.00		
			4	10.00		0.40	16.00		
			4	15.00		0.40	24.00		
			1	15.00		0.10	1.50		
			1	20.00		0.15	3.00		
						Total=	85.50	Sqm	139.00 11884.50
	7	Suspended floors roofs,access plateform, balconies (plain surface)and shelves (cast in situ)							
			2	2.00	1.50		6.00		
			2x2	2.00		0.15	1.20		
			2x2	1.50		0.15	0.90		
						Total=	8.10	Sqm	235.00 1903.50
8	3.2	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.							
	2.1	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).							
		drain raft	1	20.00	0.80	0.10	1.60		
			1	10.00	0.80	0.10	0.80		
			1	15.00	0.80	0.10	1.20		
		wall	2	20.00	0.20	0.40	3.20		
			2	10.00	0.20	0.40	1.60		
			2	10.00	0.20	0.40	1.60		
		precast slab	90	0.70	0.50	0.10	3.15		
			94	0.70	0.50	0.10	3.29		
						Total=	16.44	Cum	4163.00 68439.72
9	3.12	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:							
	12.2	Thermo-Mechanically treated bars FE 415	16.44		70.00		1150.80		
						Total=	1150.80	kg	54.50 62718.60
	9.3	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.							
	9.6.2	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.							

						100.00			
						Total=	100.00	Kg	68.00 6800.00
11	9	Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse sand) but excluding reinforcement.							
			90	0.70	0.50	0.10	3.15		
			94	0.70	0.50	0.10	3.29		
						Total=	6.44	Cum	469.00 3020.36
	3.2	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.							
		1:1½:3							
			2	15	3.50	0.15	15.75		
			1	20	3.00	0.15	9.00		
			1	15	3.20	0.15	7.20		
			1	25	2.00	0.10	5.00		
						Total=	36.95	Cum	4073.00 150497.35
13	1.26	Carriage by mechanical transport upto 5 km lead							
	26.1	Earth					2.40		
							4.95		
							12.50		
							26.00		
						Total=	45.85	cum	111.00 5089.35
Total=									387937.68


 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Asstt. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)