कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. / 898,902,905,907 / विद्युत / 2021 कोरबा, दिनांक 01.06.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग, छ.रा.वि.मडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंड़ल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत / लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (विद्युत) रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ)कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर मैन्युअल निविदा फार्म ए बेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि–लिफाफा पद्वति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड कं 25 मुड़ापार हेलीपेड से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत् निर्मित आवास गृहों तक प्रकाश व्यवस्था कार्य।	7,57,581 / –	5,700 / –	750 / –	02 माह	वर्ग अ– श्रेणी	30.06..2021
2	टी.पी.नगर जोन अंतर्गत् कर्मशाला में सी.सी.टी. व्ही.कैमरा प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	2,80,727 / –	2,850 / –	750 / –	02 माह	वर्ग अ– श्रेणी	23.06..2021
3	नीलाम्बरी काम्पलेक्स के पास हाईमास्ट लाईट प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	3,13,422 / –	3,200 / –	750 / –	02 माह	वर्ग अ– श्रेणी	23.06..2021
4	पुष्पलता उद्यान में प्रकाश व्यवस्था कार्य।	1,92,940 / –	2,000 / –	300 / –	02 माह	वर्ग अ– श्रेणी	23.06..2021

शर्ते :–

1. निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदाप्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइड : www. korbamunicipal.in. एवं www. uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा ।
3. निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाऍ स्वीकार नही की जावेंगीं।
4. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
5. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ ऊचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र / पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदा प्रपत्र त्रि–लिफाफा पद्वति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफे में वांछित दस्तावेज ,अमानत राशि का टी.डी.आर / एफ.डी. आर एवं निविदा प्रपत्र के शुल्क का डी.डी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा,। द्वितीय लिफाफें में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा । तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होगी तथा आवश्यकता पडने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारो को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
8. पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 4.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेंगे।
9. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
10. ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
11. सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।

कमशः........02

12. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूल प्रति में शपथ पत्र प्रथम लिफाफा(अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. सफल निविदादाता से अनुबंध के पूर्व अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जब कि निविदा की दरों में कॉफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमनित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी. आर.,पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
14. शासन के विभिन्न विभागों जैसे– खनिज विभाग,श्रम विभाग,समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों /आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
15. निर्धारित निविदा प्रपत्र,निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि,,निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उललेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा,अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
16. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकांए स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
17. कार्य हेतु लिफ़ाफे पर कार्य का नाम,निविदा आमंत्रण सूचना कंमाक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
18. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

नोटः– 1. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।

2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

Abstract

Sub :- CC TV Camera Arrangement at Garrage Municipal Corporation Korba

PWD (Elec. 01.06.2020)

S. No	Ref.	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
1	**27.19**	Supplying , installation , testing and commissioning of **16 Channel NVR 2 Sata port** Up to 16 channel IP camera input , Max 200Mbps incoming bandwidth ,Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 dual codec decoding , Up to 8MP resolution preview and playback , Support 2 SATA HDDs up to 6 TB each, 2 USB(1 USB3.0, 1 USB2.0) , 1 HDMI / 1 VGA simultaneous video output ,ONVIF Version 2.4 conformance , Alarm In / out 4/2 , Two way talk 1 Channel Input, 1 Channel Output RCA , 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) as per the specifications.	Each	12252.00	1	12252.00
2	**27.11**	Supplying , installation , testing and commissioning of **4 MP Bullet Camera** weather & dust proof IP based Fixed Lens day/night Camera (IP67 , IK 10) , 1/3" 4MP PS CMOS Image Sensor, H.265 and H.264 triple-stream encoding, WDR(120dB), Day/Night Support, UL ,CE FCC Certified as per the specifications.	Each	6353.00	14	88942.00
3	**27.37**	Supplying , installation , testing and commissioning of 4 TB Surveillance Hard disk drive Complete as required	Each	9565.00	1	9565.00
4	**27.27**	Supplying , installation , testing and commissioning of **8 Port Giga PoE Switch** 10/100/1000 8 Port with 2 GigaJ 45 uplink, PoE switch ,AI Extend , AI Vlan as per the specifications.	Each	6711.00	10	67110.00
5	**27.46**	Supplying , installation , testing and commissioning of **9U Indoor Rack Wallmount** 9U 630D With Front Glass Door Lock & Key 550 9U - (with 1U cable Manager;Fan;6 socket PDU) complete as required.	Each	4168.00	5	20840.00
6	27.49	Supplying, installation, testing and commissioing of following size LED Monitor, table/wall mount with inbuild speaker minimum 5Wx2,with minimum 1 No of HDMI and USB port including remote control, connecting cable, batteries, and all accessories, connection etc complete as per specification.				
	27.49.1	43 inch	Each	43178.00	1	43178.00
7	27.70	Supply, installation , testing and commissioning of add on item junction box installed with Mount frame inside for Krone 10 pair disconnection/disconnections module, Corrosion free impact resistant, water proof, mild steel stable and maintenance free with same size crone module as junction box.				
	27.70.1	20 Pair Juction box	Each	2940.00	5	14700.00
8	32.6	Supplying following UTP 4 pair Cat 6 LAN cable cable in company pack coils.	Metre	18.00	300	5400.00
9	32.9	Supplying of following sizes FRLS PVC conduit				
	32.9.1	20 mm	Metre	9.00	20	180.00
10	27.73	Supply, installation and testing for HDMI cable.	Metre	462.00	10	4620.00
11	27.74	Supply installation and testing for VGA cable.	Metre	379.00	10	3790.00

S. No.	Ref.	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
12	5.1	Supplying and fixing following piano type switch, socket, other accessories on the existing switch box/ cover including connections etc. as per specification.				
	5.1.1	5/6 amps one way switch	Each	25.00	30	750.00
	5.1.5	3 pin 5/6 amp socket outlet	Each	42.00	30	1260.00
	5.1.7	Plug Top 3 pin 5/6 Amps (For light plug).	Each	38.00	30	1140.00
13	32.2	Providing following size ISI marked FRLS PVC insulated, PVC sheathed, flexible copper conductor wire.				
	32.2.4	1.5 sq. mm three core	Metre	35.00	200	7000.00
					Total Rs	**280727.00**

Sub Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)

Assitt. Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)

Executive Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)