



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./294,295,296 एवं 297/दर्री जौन/2019-20/

कोरबा दिनांक 27.07.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन), रायपुर द्वारा 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर दरों पर मैन्युअल/ऑन लाईन निविदा वेब साईड से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है।

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र.51 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर अंतर्गत सीवर लाईन का मरम्मत व संचारण कार्य। (मरम्मत एवं संचारण मद)	3,98,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	16-08-19	20-08-19	27-08-19
2	वार्ड क 44 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आर.सी.सी.नाली का मरम्मत एवं निर्माण कार्य। (मरम्मत एवं संचारण मद)	3,97,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	16-08-19	20-08-19	27-08-19
3	वार्ड क. 43 अंतर्गत सिचाई कॉलोनी में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.रोड एवं नाली का निर्माण कार्य। (पार्षद मद वर्ष 2018-19)	4,00,000/-	4,000/-	750/-	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	16-08-19	20-08-19	27-08-19
4	वार्ड क्र.43 अंतर्गत सिचाई कालोनी में विभिन्न स्थानों पर पाईप लाईन का कार्य। (पार्षद मद वर्ष 2018-19)	3,00,000/-	3,000/-	750/-	02 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	16-08-19	20-08-19	27-08-19


शर्तें

- निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमों पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियों नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्य हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखे तिथि को साँय 5.30 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मँगाना हो तो रु. 50.00 अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। **साथ ही निविदा प्रपत्र निगम के वेब साईड से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र के साथ में (अ) घरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क (ब) अर्हता संबंधित समस्त दस्तावेज एवं (स) निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत दर-तीन पृथक-पृथक लिफाफे में दी जावे, शुल्क एवं दस्तावेज परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर ही निविदा दर खोली जावेगी।**
- निविदा प्रपत्र केवल स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगे। निर्धारित तिथि को साँय 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो, उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, अमानत राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर./नगद जमा की रसीद एवं निविदा प्रपत्र वेब साईड से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद जमा रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रस्तुत निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जावेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं। और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके सम्क्ष खोली
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिग देयको के साथ एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफॉरमेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
- आवेदन के साथ रु 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं शेवा शर्तों का विनमय) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन करना आवश्यक होगा। तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- निविदा उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगें जो कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एव कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एस ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेन्ट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
- निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगी एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

- निविदा दरें एस.ओ.आर.से असामान्य होने पर सफल निविदाकार से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेन्स गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस का टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
15. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनरत अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
17. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
19. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा की वेब साइट www.korbamunicipal.in एवं साकेत भवन स्थित सूचना पटल एवं निर्माण शाखा (दर्री जोन) पर भी यह टेन्डर उपलब्ध है।

नोट :-

1. उपरोक्त निविदा तिथियों में कोई शासकीय अथवा स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय /स्थान माना जावे।
2. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर./अथवा नगद जमा राशि की रसीद आवेदन के साथ ही स्वीकार किये जावेंगे। जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा।


कार्यपालक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Name of Work :- **Maintenance and Construction Of R.C.C. Drain at Various Places Of ward**


no 44


As per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [PWD BUILDING 01-01-2015]

Sno.	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Dismantling bricks laid flat or on edge (each layer), or cement concrete tiles in flooring or over roofs in cement/lime mortar including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metre lead								
		1	45	1.00		45			
						Total	45	Sqm	22.5
									1012.5
2	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.	1							
		1	28	0.90	0.80	20.16			
		1	17	0.90	0.90	13.77			
		1	22	1.00	0.90	19.8			
		1	29	1.00	1.00	29			
						Total	82.73	Cum	185
									15305.05
3	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth								
		1	28	0.90	0.10	2.52			
		1	17	0.90	0.10	1.53			
		1	22	0.90	0.10	1.98			
		1	29	0.90	0.10	2.61			
						Total	8.64	Cum	371
									3205.44
4	Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in								
	1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).								

	1	28	0.90	0.10	2.52			
	1	17	0.90	0.10	1.53			
	1	22	0.90	0.10	1.98			
	1	29	0.90	0.10	2.61			
				Total	8.64	Cum	2789	24096.96
5	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto							
	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm)							
Drain Raft	1	28	0.80	0.15	3.36			
	1	17	0.80	0.15	2.04			
	1	22	0.80	0.15	2.64			
	1	29	0.90	0.15	3.92			
wall	2	28	0.20	0.30	3.36			
	2	17	0.20	0.45	3.06			
	2	22	0.20	0.45	3.96			
	2	29	0.20	0.60	6.96			
Cover Cast In Situ	1	45	0.90	0.15	6.08			
Cover Precast	46	1	0.90	0.15	6.21			
				Total	41.58	Cum	4163	173097.54
6	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as							
Thermo-Mechanically treated bars	1				1695	Kg	54.5	92377.5
7	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing							
a	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any							
Pcc	2	96	0.08		15.36			
Drain Raft	2	96	0.15		28.80			
wall	4	96	0.45		172.80			
For Cast In Situ Cover	1	46	0.90		41.40			
				Total	258.36	Sqm	139	35912.04
8	Providing and making 6mm thick cement plaster of mix:							
	In Cement mortar 1:4 (1 cement : 4							
wall inner side	2	96	0.50		96.00			
Raft	1	96	0.50		48.00			
				Total	144.00	Sqm	87	12528

9	3.1 Providing and laying nominal mix Plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete								
	3.1.5 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone								
	Side of Drain	1	96	0.5	0.15	7.2			
					Total	10.05	Cum	4073.00	29325.60
10	1.26 Carriage by mechanical								
a	1.26.1 Earth	1				88	cum	111	9768.00
As per SOR Total Estimate Amount Rs.									396628.63
Say Amount Rs.									397000.00


Sub Engineer
Municipal Corporation
(.C.G)Korba


Asst. Engineer
Municipal Corporation
(.C.G)Korba

Executive Engineer
Municipal Corporation
(.C.G)Korba