

कार्यालय, लगर पालिक लिगम, कोरबा (छ.ग.)

मुरूय कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.म.)

पं.रविशंकर शुक्ल नगर जोन

फा.क्र. / 233 एवं 234 / निर्माण (पं.रविशंकर शुक्ल नगर जोन) / 2025 /

कोरबा, दिनांक 09.01.2025

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 & PWD Electrical SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्युल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैन्युअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है :--

- 1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.01.2025 सायंकाल 3:00 बजे तक – 30.01.2025 सायंकाल 4:30 बजे
- 2. निविदा खलने की अंतिम तिथि

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रू में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र. 26 मुड़ापार में सुलभ शौचालय के पास दुकानों (05 दुकान) का मरम्मत कार्य। (ब्लॉक–ए) (निगम मद)	5,95,000/-	5,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	30.01.2025
2	वार्ड क्र. 26 मुड़ापार में नॉनवेज मार्केट के पास दुकानों (05 दुकान) का मरम्मतकार्य। (ब्लॉक–ब) (निगम मद)	6,50,000/-	5,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	30.01.2025

निविदा की शर्तेः–

- 1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत् दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथ्क से आयटम् दरों का उल्लेख् करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना होगा अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन नं.–495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- 3. निविदा प्रपन्न नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनॉक तक समस्त संशोधनों के साथ) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा |
- 4. निविदा मुहरबंद लिफाफा में मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगाः-
 - प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल (अ) दस्तावेज के साथ निविदा सूचना प्रसारित होने के पश्चात् राशि रू. 100/– के स्टॉम्प पर निष्पादित शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर. / एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
 - द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
- (ब) दितीय लिफाफा में उकदार द्वारी भेरी हुआ निविदी प्रपत्र होगी। (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम, कोरबा के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी। निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टन्रशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकरी पिछले 03 वित्तीय वर्षों का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधिसंगठन,कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना कमॉक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना
- निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंभ करने में किसी 8. 9.
- निर्धारित निविदा प्रेपत्र में उल्लेखित कंडिका स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग
- 10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफ़ाफ़ा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 11. ठेकेदार को अपनी दूरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्यू होगा।
- 12. शासन के विभिन्न विभागों ज़ैसे:- ख़जिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। 13. ठेकदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान
- के अंतर्गत कार्यवाही की जीवेगी।
- 14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध निविदा शर्तानुसार एवं मेयर इन काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पुर सफलू निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागूत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। 16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस जिल्हाचिनी के जार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस जिल्हाचिनी के जार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये
- परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोको जायेगी। सुरक्षा राशि एवं परफारमेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी क संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- 17. निविदा में भाग लेने वॉले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत् निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- 18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित राशि रू. 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित शपथ पत्र निविदा दस्तावेजो के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं संशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 22. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यो हेतु पृथकू से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भूगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
- 23. कार्य कियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
- 24. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 25. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
- 26. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- 27. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कॉर्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड प्रतिलिपि :--किये जाने हेत् प्रेषित।

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम ₩ूर्कीरबा (छ.ग.)

नाम	
पूर्ण पता	
मोबाईल नं.—	

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ABSTRACT

Work : MAINTENANCE OF SHOPS (5 SHOP) NEAR SULABH SAUCHALAY AT MUDAPAR BAZAR WARD NO. 26 SOR : SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]

- 1	SUR					
1	REF	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
Fie	3	Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable				
1	1	material disposal of unserviceable material within 50 metres lead.				
3		In cement mortar.	cum	1.80	263.00	473.4
2 10		Dismantling doors chowkhats with shutters (steel or wood) including	each	5.00	100.00	500.
2		architrave, hold fast etc. complete and stacking within 50 metres lead.			-	
3 1	-	Dismantling lime/ cement plaster or skirting at any height raking out joints	sqm	555.6	11.00	6,111.
		and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish within 50				
		metres lead.				
4 1		Demolishing R.C.C. work including stacking of steel bars and disposal of	cum	24.04	768.00	18,462.
4	0.42	unserviceable material within 50 metre lead.				
5 1	6 12	Demolishing cement concrete including disposal of material within 50				
5	16.43	metre lead.				
			cum	16.2	549.00	8,893.
	3.2	1:3:6 or richer mix	Cum			
6	1.1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for				
		any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and				
		lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including				
		dressing and leveling of pits.	cum	6	185.00	1,110.
_		In all types of soils.	cum		100.00	,,
7	2.1	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting,				
		staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all	·			
		levels, for:		21.6	139.00	3,002.
2	1.1		sqm	21.0	133.00	0,002.
		shape and size and all type of wall below plinth level.				
8	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed		~		
		stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level				
		excluding cost of form work.	cum	1.41	2659.00	3,749.
	1.2	2 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm	cum	1.41	2000.00	0,740.
		nominal size). 5 1:11/2:3 (1 cement : 11/2 coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm	cum	11.91	4073.00	48,509.
	1.		cum	11.01	4075.00	40,000.
	7.5	nominal size). Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to				
9	7.5	IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:				
			cum	6.84	3263.00	22,318.
40	5.	Providing and making 6mm thick cement plaster of mix:	oun	0.04	5205.00	22,310.
10	11.1		sqm	83	87.00	7,221.
- 14	1.	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:	Juli		07.00	7,221.
	11.2		sqm	231.00	91.50	21,136.
10	2 11.3	3 In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand) Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single	Sector Sector	201.00	91.00	21,130.
12	2 11.5	or half brick wall of mix:		Sector States		
	2	3 In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)	sqm	210.10	107.00	22,480.
11	3 14.1		sqm	524.1	94.50	49,527.
	- 14.1	make putty (like Birla wall care, Alltek Superfine W/R of (NCL), Asian, ICI,			04.00	43,027.
		Nerolac, J.K. wall putty) on walls to make the surface smooth and even.	(and Allin			
1	4 14.1					
1 '	1 1 1	required shade as per manufacturer's specifications to give protective and				

	1	decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with:	UNII	417	HAIE	AMUUNI
	1	On new work (Two or more coats applied (1.43 ltr/ 10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied (2.20 kg/ 10 sqm)	sqm	524.10	56.00	29,349.6
	6	Providing and fixing sliding shutter with M.S. sheet 1mm thick, frame and	ka	425.00	71.50	
17 18 19 20 21 22 23	r	diagonal braces of 40x40x6mm angle iron, 3.0 mm thick M.S. gusset	kg	423.00	71.50	30,387.5
-	1	plates at junctions and corners, 25mm dia pulley, 40x40x6mm angle and			·····	
1	0	T-iron guide at top and bottom respectively including applying a priming				
18 19 20 21 22 23		coat of red oxide zinc chromate primer.				
				No. of Concession, Name of Street, or Street	-	
6		Providing and fixing in position doors, windows and ventilators frames				
		made of cold rolled pressed steel sheet framed profiles made from				
		commercial M.S. Sheets conforming to I.S. 513 of 1973 and as per				
17 18 19 20 21		general specifications of I.S 4351 including hinges jamb, lock jamb, steel butt				
		hinges, base tie, joints mitred and welded with 10cm long legs of size				
		15x3mm M.S. flat, embedded in cement concrete blocks 15x10x10cm size of				
		grade M-10 or rawl plugs and screws or with fixing clips or with bolts and				
		nuts including neatly compacted filling M-10 cement concrete in profile				
		section applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.		46.00	361.00	5,776.0
		Single rebate/ mullion 80mmx50mm size, 1.25mm thick sheet	metre	16.00	301.00	5,110.0
7	9.27	Supplying and fixing rolling shutter of approved makes made of M.S. laths				
		interlocked together through their entire length and jointed together at the end				
		by end locks, mounted on specially designed pipe shaft with brackets, side				
		guides and arrangements for inside and out side locking with push and				
		pull arrangement complete but excluding the cost of top cover and				
		spring.		51.00	1691.00	86,579.2
		80x1.25mm M.S. Laths	sqm	51.20	362.00	9,050.0
	9.28	Providing and fixing 27.5cm long wire spring for rolling shutters.	each	25.00	302.00	5,000.0
19	9.29	Providing and fixing M.S. sheet top cover for rolling shutter		8.75	540.00	4,725.0
		1.25mm thick	sqm	10.00	423.00	4,230.0
-	9.30	Providing and fixing ball bearing for rolling shutters.	each	1180.65	66.00	77,922.
21	9.2	Structural steel work riveted or bolted or welded in built-up sections,	Kg	1100.00	00.00	11,022.
		trusses and frames work upto a height of 5m above plinth level, including				
		cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red oxide				
		zinc chromate primer.	motro	66.00	118.00	7,788.
	10.10	Extra for providing and fixing wind ties of 40x6mm flat iron section.	metre	57.75	636.00	36,729.
23	10.11	Supply and fixing of precoated galvanized iron profile sheets (size, shape	sqm	57.75	000.00	50,145.
		and pitch of corrugation as approved by Engineer-in-charge) 0.50 mm +/- 5%				
		total coated thickness (TCT), Zinc coating 120gsm as per IS: 277 in				
		240mpa steel grade, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet and				
		polyester top coat 15-18 microns. Sheet should have protective guard film of				
		25 microns minimum to avoid scratches while transportation and should				
		be supplied in single length upto 12 metre or as desired by				
		Engineer-in-charge. The sheet shall be fixed using self drilling /self				
		tapping screws of size (5.5x 55mm) with EPDM seal or with polymer				
		coated J or L hooks, bolts and nuts 8mm diameter with bitumen and G.I.		-		
		timpet washers or with G.I. timpet washers filled with white lead complete				
		upto any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces excluding the cost of				
		a second se			a filmer	
		purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape				
		wherever required.		the last start fighter of some starts		n postanova nakonce in com 0 - Marketonijače en
14	14.22		sqm	512	55.00	28,160.

	coarse sand : 4 graded stone aggregate 20mm) finished with a floating coat	nenderor sanatoanna stratoan s	eveloped and the contract of the second	lenender og at hendelse anderer	mentiological and the same Constantion of the
1	of neat cement.				
2	50 mm thick	sqm	129.60	254.00	32,918.4
-	ELECT	As per RIFICATIO			567,112.7 28,355.6 595,468.3 5.95 LAKI

alik Nigam, Naga Korba

Astt. Engineer Nagar Palik Nigam, Korba