



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फ़ैक्स : 07759-221929, पो. बॉक्स नं.-12 पिन कोड - 495677

फ़ा.क्र./8413/8428/8429/8430/टी.पी. नगर जोन/ 2019/

कोरबा, दिनांक 13.09.2019

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल/ऑनलाईन निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है :-

| क्र. | कार्य का नाम | प्राक्कलन राशि में | धरोहर राशि रु में | निविदा प्रपत्र का मूल्य | कार्यावधि | ठेकेदार का वर्ग | निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि | निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि | निविदा खुलने की अंतिम तिथि |
|------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|---|---|----------------------------|
| 1 | वार्ड क्र. 15 अंतर्गत सी.एस.ई.बी. पुलिस चौकी के पास स्थित सामुदायिक भवन का जिर्णोद्धार कार्य। (महापौर मद) | 2,00,000/- | 2,000/- | 750/- | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 04.10.2019 |
| 2 | वार्ड क्र. 48 अंतर्गत जमनीपाली मोहन टाकिज रोड मुख्य मार्ग से शारदा स्कूल तक जाने वाले मार्ग का मरम्मत, रिटेनिंगवाल एवं पानी निकासी के लिये पाईप लाईन हेतु कार्य। (महापौर मद) | 9,00,000/- | 6,750/- | 750/- | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 04.10.2019 |
| 3 | वार्ड क्र. 51 अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में स्थित कबीर भवन के बाउन्ड्रीवाल में जाली का कार्य। (महापौर मद) | 3,00,000/- | 3,000/- | 750/- | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 04.10.2019 |
| 4 | वार्ड क्र. 33 डैंगुनाला छठ घाट से गणिनाथ मंदिर तक सी.सी. रोड का निर्माण। (महापौर मद) | 7,00,000/- | 7,000/- | 750/- | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 04.10.2019 |

शर्तें-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियों नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर, कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्य हेतु नाम के सममुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखित तिथि तक सायं 5:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाना हो तो रु. 50/- अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि सहित निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के अंतिम तिथि को 5.30 बजे सायं तक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहें तो उनके सम्मुख खोले जावेगे।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिग देयको के साथ 01 वर्ष एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन करारको कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइ ऐश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेंट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।


निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा

निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

निविदा प्रपत्र कय कर अथवा वेबसाईट से सीधे डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमॉंड ड्राफ्ट सहित अपनी भरी हुई निविदा नगर पालिक निगम में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा अमानत राशि के साथ प्रस्तुत करें।

नोट-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरवा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।



अधीक्षक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरवा (छ.ग.)

1/4


OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA (C.G.)
ABSTRACT

Name of Work **RESTORATION OF COMMUNITY BUILDING NEAR CSEB CHOUKI AT WARD NO. -15**
As per SOR : SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]

| S.N | REF | ITEM DESCRIPTION | UNIT | QTY | RATE | AMOUNT |
|-----|-------|--|------|------|---------|-----------|
| 1 | 16.18 | Dismantling asbestos sheet roofing including ridges, hips valley and gutters and stacking the materials with 50 m lead. | sqm | 65 | 16.50 | 1,072.50 |
| 2 | 16.43 | Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead. | | | | |
| | 43.1 | 1:4:8 or leaner mix | cum | 24.5 | 329.00 | 8,060.50 |
| 3 | 1.1 | Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. | | | | |
| | 1.1 | In all types of soils. | cum | 4.7 | 185.00 | 869.50 |
| 4 | 1.18 | Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete. | cum | 4.7 | 371.00 | 1,743.70 |
| 5 | 3.1 | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. | | | | |
| | 1.2 | 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size). | cum | 4.4 | 2659.00 | 11,699.60 |
| | 1.5 | 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size). | cum | 0.5 | 4073.00 | 2,036.50 |
| 6 | 10.11 | Supply and fixing of precast galvanized iron profile sheets (size, shape and pitch of corrugation as approved by Engineer-in-charge) 0.50 mm +/- 5% total coated thickness (TCT), Zinc coating 120gsm as per IS: 277 in 240mpa steel grade, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet and polyester top coat 15-18 microns. Sheet should have protective guard film of 25 microns minimum to avoid scratches while transportation and should be supplied in single length upto 12 metre or as desired by Engineer-in-charge. The sheet shall be fixed using self drilling /self tapping screws of size (5.5x 55mm) with EPDM seal or with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead complete upto any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required. | sqm | 102 | 636.00 | 64,872.00 |
| 7 | 12.36 | Chequered terrazzo tiles 22 mm thick with graded marble chips of size upto 6mm in floors on 25mm thick bed of cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of tiles including grinding rubbing and polishing complete. | | | | |
| | 36.1 | Light shade using white cement | sqm | 44 | 799.00 | 35,156.00 |
| 8 | 7.5 | Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in: | | | | |

| REF | ITEM DESCRIPTION | UNIT | QTY | RATE | AMOUNT |
|-----|---|------|------|---------|-----------|
| 4 | Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) | cum | 4.74 | 3263.00 | 15,466.62 |
| 9 | 11.2 Providing and making 12mm thick cement plaster of mix: | | | | |
| | 2.4 In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand) | sqm | 10 | 91.50 | 915.00 |
| 10 | 11.3 Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix: | | | | |
| | 3.4 In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand) | sqm | 36.4 | 107.00 | 3,894.80 |
| 11 | 14.10 Wall painting with acrylic premium emulsion (plastic) paint of required shade to give an even shade. | | | | |
| | 10.2 On old work (one or more coats) | sqm | 230 | 28.50 | 6,555.00 |
| 12 | 14.13 Providing and applying 2mm thick ready mix exterior grade approved make putty (like Birla wall care, Alltek Superfine W/R of (NCL), Asian, ICI, Nerolac, J.K. wall putty) on walls to make the surface smooth and even. | sqm | 400 | 94.50 | 37,800.00 |
| 13 | 14.15 Painting exterior surface with ACRYLIC SMOOTH exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with: | | | | |
| | 15.2 On old work (One or more coats applied @ 0.83 ltr/ 10 sqm) | sqm | 230 | 37.00 | 8,510.00 |
| 14 | 14.22 Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with: | | | | |
| | 22.2 Premium synthetic enamel paint | sqm | 24 | 47.00 | 1,128.00 |

As per Estimate Amount Rs. 199779.72


Sub Engineer
Nagar Palik Nigam
Korba(C.G.)

Asst. Engineer
Nagar palik Nigam
korba(C.G.)