



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./232 से 239 तक/दर्शी जौन/2020/

कोरबा दिनांक 18.09.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा प्रचलित (PWD BUILDING AND ROAD SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरो पर तथा शेड्यूल अनुसार आईटम दरों पर मैनुअल निविदा वेब साईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

- 01 निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 16.10.2020 सायंकाल 3:00 बजे तक
- 02 निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 16.10.2020 सायंकाल 4:00 बजे तक

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र.43 अंतर्गत दर्शी एरीकेशन चौक एवं दर्शी कनवेयर वेल्ड से कंट्रोल रूम हसदेव बराज के समीप सिंध्या चौक तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य। (पार्षद मद)	7,00,000/-	5,300/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	16-10-20
2	वार्ड क्र.48 अयोध्यापुरी जैलगांव चौक में राजेश यादव घर से समथ लाल घर, अंगद श्रीवास घर से अयोध्यापुरी हाई स्कूल तक, अयोध्यापुरी हाई स्कूल से तिल नायडू घर तक एवं कांति यादव घर से अनिता सूर्यवंशी घर तक नाली निर्माण कार्य। (पार्षद मद)	7,00,000/-	5,300/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	16-10-20
3	वार्ड क्र.47 जमनीपाली अंतर्गत 03 नग चबुतरा निर्माण (गोपालपुर स्वागत द्वार, मंदिर के पास व गों कोसगाई मंदिर के सामने) (पार्षद मद)	6,89,000/-	5,300/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	16-10-20
4	वार्ड क्र.50 अंतर्गत प्रेमनगर (जैलगांव चौक) में सीमेंट कांक्रीट, सालिक राम साहू के घर से लेकर ममता टेन्ट हाउस तक एवं सामुदायिक भवन के सामने रिक्त पड़े भूमि पर नवीन सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण कार्य। (पार्षद मद)	7,00,000/-	5,300/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	16-10-20
5	वार्ड क्र.51 अंतर्गत रामनाथ यादव घर से बल्गी पाईप लाईन एवं देवस्थल लाटा तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य। (पार्षद मद)	6,96,000/-	5,300/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	16-10-20
6	वार्ड क्र.52 दर्शीखार में नगोईखार बस्ती में रक्सिन पान के समीप चबुतरा निर्माण कार्य। (पार्षद मद)	1,58,000/-	2,000/-	300/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	16-10-20
7	वार्ड क्र.53 अंतर्गत ऑगनबाडी के सामने लेबर कालोनी दुर्गा पण्डाल उप स्वास्थ्य केन्द्र देवी दरबार के सामने सी.सी.रोड व संतोषी घर के सामने चबुतरा निर्माण। (पार्षद मद)	6,99,000/-	5,300/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	16-10-20
8	वार्ड क्र.55 अंतर्गत बल्गी बस्ती में नवल दास घर से मस्तुल कंवर खेत तक एवं नल जल योजना से ट्रांसफार्मर बल्गी स्कूल तक नाली निर्माण कार्य। (पार्षद मद)	7,00,000/-	5,300/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	16-10-20

निविदा की शर्त :-

- निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमों पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथों - हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर, सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र आयुक्त नगर पालिक निगम, साकेत भवन आई.टी.आई. चौक कोरबा, जिला - कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट WWW.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- A/B/ABC (जारी दिनांक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि- लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा :-
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज

के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।


(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा।

(स) तृतीय लिफाफे में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम, (साड़ा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साड़ा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उनसे निविदा भरने की प्राप्ति नहीं होगी।
6. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर जी.एस.टी. पंजीयन, शपथ पत्र, एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) हस्ताक्षर युक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र.04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्र.04, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरे शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे :- खनिज विभाग, भ्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई. सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जब की निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदा दाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदा दाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से देय होगा, जो माग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ 01 वर्ष एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिए परफार्मेंस सिक्क्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथ पत्र कंडिया क्र.- 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तातरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर अगामी तिथि को निविदा संबंधित कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट :-

01. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगर जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किये जायेगे जो आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से देय हो।
02. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा(छ.ग.)

OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Const. of 3 NOS Chabutara At Ward No. 47
 As Per SOR :- SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING - 01.01.2015]

S. N.	REF	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	1.1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.								
	1.1	In all types of soils.								
		Col	4	1.20	1.20	1.20	6.91			
		Wall	1	24.80	0.50	0.50	6.20			
		Step	2	2.00	1.20	0.40	1.92			
						Total	15.03	Cum	185.00	2780.92
2	1.2	Surface dressing of the ground including removing vegetation and making up undulations and inequalities not exceeding 15 cms in depth/ height including disposal of rubbish upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the dressed area).	1	12.00		12.00	144.00	Sqm	7.20	1036.80
3	1.17	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.	1	12.25			12.25	Cum	65.00	796.25
4	1.18	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.								
			4	1.2	1.2	0.1	0.58			
			1	7.4	7.4	0.2	10.95			
						Total	11.53	Cum	371.00	4276.89
5	1.19	Providing filling and compacting local earth (from approved source pit) in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.	1	7.4	7.4	0.4	21.90	Cum	242.00	5300.77

		Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type wall below plinth level.										
		Col.	4	4.00	1.10	0.10	1.76					
			4	4.00	1.00	0.30	4.80					
			4	1.40		1.35	7.56					
		Beam	2	22.00		0.30	13.20					
			2	22.00		0.10	4.40					
						Total	31.72	Sqm	139.00		4409.08	
11	7.5	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:										
	5.3	Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand)										
			1	22.00	0.40	0.40	3.52					
			1	22.00	0.30	0.80	5.28					
		Step	1	2.00	1.10	0.30	0.66					
			1	2.00	0.80	0.20	0.32					
			1	2.00	0.50	0.20	0.20					
						Total	9.98	Cum	3350.00		33433.00	
12	9.57	Providing stainless steel railing/ grill made of S.S. flats, hollow S.S. pipe or square/ rectangular sections of approved design fixing in stair case, balcony or other										
	57.1	SS Grade 204					80.00	Kg	467.00		37360.00	
13	11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:										
	3.3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)	4	8.00		0.90	28.80	Sqm	113.00		3254.40	
14	12.49	25 mm thick KOTA stone slab flooring over 20mm (Average) thick base of cement mortar 1:4 laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including grinding rubbing and polishing etc. complete (Area of slab to be over 0.20 sqm and upto 0.50 sqm)	1	8.00		8.00	64.00	Sqm	897.00		57408.00	

		KOTA stone slab 25mm thick in risers and treads of steps, skirting dado and pillar laid in 12mm (average) thick cement mortar 1:3 (1 part cement : 3 coarse sand) and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including rubbing and polishing complete. (single stone is to be used for riser and treads of steps and the width of stone for skirting and dado shall be equal to the height of skirting/ dado up to length of 1.0 M.)							
			3	2.00	0.30	1.80			
			4	2.00	0.20	1.60			
					Total	3.40	Sqm	990.00	3366.00
16	14.15	Painting exterior surface with ACRYLIC SMOOTH exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with:	4	8.00	0.90	28.80	Sqm	56.00	1612.80

As per Estimate Amount Rs.

Say Rs.

229,667.90
231632.89

X 036,890.03.70
= 6,94,858.67

Sub Engg.
Nagar Palik Nigam
Korba

Astt. Engg.
Nagar Palik Nigam
Korba

E.E. Engg.
Nagar Palik Nigam
Korba