

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 666 / 2025

सिस्टम टेंडर नं. 176384

कोरबा दिनांक 23.09.2025

## द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा भवन कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुरूपी पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ शेड्यूल अनुसार प्रतिशत दर पर ई-प्रोक्चुरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा प्रपत्र Form-A में निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. फिजिकल सबमिशन लिफाफा प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 10.10.2025 सायंकाल से 3.00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 10.10.2025 सायंकाल 4.00 बजे से

| क. | कार्य का नाम                                                               | प्राक्कलन राशि (लाख में) | धरोहर राशि (FDR/TDR) | कार्यावधि | निविदा प्रतिभागी शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) | ठेकेदार का वर्ग          | निविदा खुलने की तिथि |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1  | वार्ड 54 जमनीपाली अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सी सी रोड निर्माण कार्य | 10.00                    | 7500/-               | 03माह     | 750/-                                   | वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी | 10.10.2025 से .....  |

शर्त:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
3. इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीडी) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, वैध जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्कैन काफी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाडी पिन- 495677 कोरबा के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 03:00 बजे के पश्चात् फिजिकल सबमिशन लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात् का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
  - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं मरम्मत एवं संधारण मद को छोड़कर शेष कार्यों में 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
5. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (वर्तमान तक वैधता) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों को धारा 1952 के तहत निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत तीन माह की अवधि में जमा किये गये TRRN Payment Detail चालान की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
7. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में प्लाई एंड ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रयुक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दरो असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
10. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. निविदा प्रपत्र फार्म -ए की कंडिका 11 Price Adjustment (एस्कलेशन) देय नहीं होगा।
12. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
14. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
15. ठेकेदार द्वारा संपादित किए गए कार्यों के देयकों का भुगतान कार्य विशेष हेतु बजट आबंटन एवं राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
16. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
17. कार्य कियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
18. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)

**Date-Time Detail(s)**

| Seq.<br>No. | Nagar Nigam Stage | Contractor Stage                | Start      |       | Expiry     |       | Remarks        |
|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------|------------|-------|----------------|
|             |                   |                                 | Date       | Time  | Date       | Time  |                |
| 1           | Release Tender    |                                 | 23.09.2025 | 15.30 | 23.09.2025 | 15.30 | Release Tender |
| 2           |                   | Bid Submission                  | 23.09.2025 | 15.30 | 08.10.2025 | 17.30 |                |
| 3           |                   | Physical Document<br>Submission | 23.09.2025 | 15.30 | 10.10.2025 | 15.00 |                |
| 4           | Tender Open       |                                 | 10.10.2025 | 16.00 | --         | --    |                |

  
**EXECUTIVE ENGINEER**  
**KORBA (CG)**  
 For, Commissioner Korba (C.G.)

# OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA (C.G.)

## DETAILED ESTIMATE

**Name Of Work :-** वार्ड क्र.54 जमनीपाली अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सी.सी.रोड ,निर्माण कार्य।

**As Per SOR :-** SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING 01.01.2015 ]

| S. N. | REF  | ITEM DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                             | N | L      | B    | H/D   | QTY     | UNIT | RATE   | AMOUNT   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|---------|------|--------|----------|
| 1     | 1.2  | Surface dressing of the ground including removing vegetation and making up undulations and inequalities not exceeding 15 cms in depth/ height including disposal of rubbish upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the dressed area)       |   |        |      |       |         |      |        |          |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 210.00 | 3.00 |       | 1260.00 |      |        |          |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |      | Total | 1260.00 | sqm  | 7.20   | 9072.00  |
| 2     | 1.1  | Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. |   |        |      |       |         |      |        |          |
|       | 1.1  | In all types of soils.                                                                                                                                                                                                                                       |   |        |      |       |         |      |        |          |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 210.00 | 2.33 | 0.40  | 390.60  |      |        |          |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |      | Total | 390.60  | Cum  | 185.00 | 72261.00 |
| 3     | 1.17 | Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M            |   |        |      |       |         |      |        |          |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 210.00 | 0.50 | 0.22  | 46.20   |      |        |          |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |      | Total | 46.20   | Cum  | 65.00  | 3003.00  |
| 4     | 1.26 | Carriage by mechanical transport upto 5 km lead:                                                                                                                                                                                                             |   |        |      |       |         |      |        |          |
|       | 26.1 | Earth                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |      |       | 305.00  | Cum  | 111.00 | 33855.00 |
| 5     | 3.1  | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.                                                                                         |   |        |      |       |         |      |        |          |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |       |        |     |          |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|--------|-----|----------|
|   | 1.4   | 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 40mm nominal size).                                                                                                                                          |   |        |        |       |        |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 210.00 | 2.00   | 0.10  | 84.00  |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |       |        |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        | Total | 84.00  | Cum | 3552.00  |
| 6 | 3.1   | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.                                                    |   |        |        |       |        |     |          |
|   | 1.5   | 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).                                                                                                                                        |   |        |        |       |        |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 210.00 | 1.80   | 0.15  | 113.40 |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        | Total | 113.40 | Cum | 4073.00  |
| 7 | 12.24 | Extra for providing and fixing 4mm thick AC sheet strip in joints of cement concrete floor or like                                                                                                                      |   |        |        |       |        |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |       |        |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 210.00 |        | 0.15  | 63.00  |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 15.00  | 1.80   | 0.15  | 8.10   |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 56.00  | 1.80   | 0.08  | 16.13  |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |       |        |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        | Total | 87.23  | Sqm | 268.00   |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |       |        |     | 23377.10 |
| 8 | 1.18  | Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete. |   |        |        |       |        |     |          |
|   |       | Drain                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 210.00 | 2.20   | 0.12  | 110.88 |     |          |
|   |       | moorum                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 210.00 | 0.50   | 0.15  | 31.50  |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        | Total | 142.38 | Cum | 371.00   |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |       |        |     | 52822.98 |
| 9 | 2.1   | Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:                                                         |   |        |        |       |        |     |          |
|   | 1.1   | Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level.                                                                                        |   |        |        |       |        |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2.00   | 210.00 | 0.10  | 84.00  |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 15.00  | 2.00   | 0.10  | 6.00   |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2.00   | 210.00 | 0.15  | 126.00 |     |          |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 15.00  | 1.80   | 0.15  | 8.10   |     |          |

|    |  |                                               |   |       |      |       |        |     |        |          |
|----|--|-----------------------------------------------|---|-------|------|-------|--------|-----|--------|----------|
|    |  |                                               | 2 | 56.00 | 1.80 | 0.08  | 16.13  |     |        |          |
|    |  |                                               |   |       |      | Total | 240.23 | Sqm | 139.00 | 33391.69 |
|    |  |                                               |   |       |      |       |        |     |        |          |
|    |  | Non SOR                                       |   |       |      |       |        |     |        |          |
|    |  |                                               |   |       |      |       |        |     |        |          |
| 10 |  | Plastic Sheet Separate Membrane<br>125 micron |   |       |      |       |        |     |        |          |
|    |  |                                               | 2 | 63.00 |      |       | 126.00 | kg  | 95.00  | 11970.00 |
|    |  |                                               |   |       |      |       |        |     |        |          |
|    |  |                                               |   |       |      |       |        |     |        |          |

As per Estimate Amount Rs.

Say Rs.

999998.98

10.00.000

Sub Er.  
Nagar Palik Nigam  
Korba

Astt. Er.  
Nagar Palik Nigam  
Korba