



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./782 /विद्युत/2019

सिस्टम टेंडर क. 53386

कोरबा, दिनांक 18.03.2019

## ई- प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

नगर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.म.डल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रभावशील दर अनुभूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत कारपोरेशन साईट दरी में निर्मित 132 नग आवास गृहों हेतु बाह्य विद्युतीकरण कार्य	12,36,804/-	9,300/-	03 माह	वर्ग अ- श्रेणी	08.08.2019 से ....


### शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि को स्कैन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- कार्यपूर्णता पश्चात, छ.रा.वि.मं. कंपनी मर्यादित से विद्युत लाईन चार्जिंग/हेण्डओवर की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं

कार्यप्रधान अभियंता  
नगरपालिक निगम  
कोरबा( छ.ग.)

### Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		18.07.19	17.00	18.07.19	17.00	Release Tender
2		Bid Submission	18.07.19	18.00	07.08.19	17.30	
3	Tender Open		08.08.19	10.30	--	--	


  
**EXECUTIVE ENGINEER**  
**KORBA (CG)**  
For, Commissioner Korba (C.G.)

190155 : prop. 01no63kva & 2X100kva Xme

Sl. No.	Item Cat	Resource	Description	Plant/Act	Quantity	Unit	Price	Value	Particulars
1	M	7132210020	XMER 100KVA 11/.4KV ENERGY EFFI. LEVEL2	BLSP	2	NO	117,398.25	234,796.50	E200426
2	M	7130601958	H BEAMS 152X152MM: 37.1 KG/MTR.	BLSP	2,448.000	KG	46.40	113,587.20	E200426
3	M	7130810517	11KV 8 FEET CENTRE DC CROSS ARM	BLSP	3	NO	4,590.18	13,770.54	E200426
4	M	7130810509	D.O. / LA Mounting channel 75x40 mm.	BLSP	3	NO	1,676.77	5,030.31	E200426
5	M	7131930412	DO fuse units 11KV	BLSP	9	NO	1,177.88	10,600.92	E200426
6	M	7130600023	M S ANGLE 50X50X5 MM	BLSP	60.000	KG	41.79	2,507.40	E200426
7	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Pain11KV	BLSP	12	NO	441.23	5,294.76	E200426
8	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSP	66.000	KG	70.44	4,649.04	E200426
9	M	7130810692	Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	12	NO	322.99	3,875.76	E200426
10	M	7130200202	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	6,300	M3	2,510.80	15,818.04	E200426
11	M	7130600023	M S ANGLE 50X50X5 MM	BLSP	102.000	KG	41.79	4,262.58	E200426
12	M	7130850201	Transformer mounting 100 x 50 mm channel	BLSP	3	NO	4,590.18	13,770.54	E200426
13	M	7130880041	1130880041Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSP	3	NO	89.74	269.22	E200426
14	M	7130641396	PIPE GI 40 MM MEDIUM QUALITY	BLSP	27	M	215.22	5,810.94	E200426
15	M	7130870043	G.I. WIRES: - 4.0MM (8 SWG)	BLSP	45.000	KG	63.00	2,835.00	E200426
16	M	7130610206	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	12.000	KG	76.08	912.96	E200426
17	M	7130211158	Red Oxide Paint.	BLSP	9	L	146.77	1,320.93	E200426
18	M	7130210809	Aluminium Paint.	BLSP	9	L	327.94	2,951.46	E200426
19	M	7130840029	LIGHTNING ARRESTORS11 KV gapless type.	BLSP	9	NO	504.66	4,541.94	E200426
20	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	3,000	KG	69.38	208.14	E200426
21	M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	12,000	KG	68.22	818.64	E200426
22	M	7130620625	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLSP	12,000	KG	67.06	804.72	E200426
23	M	7130620631	M S NUTS AND BOLTS - 16x200mm	BLSP	15,000	KG	67.06	1,005.90	E200426
24	M	7130311054	POWERCABLE ARM ALU 3.5SCORE 70/35SOMM PVC	BLSP	90	M	144.31	12,987.90	E200426
25	M	7130311057	POWERCABLE ARM ALU 3.5SCORE 150/70SOMM PV	BLSP	30	M	403.06	12,091.80	E200426
26	M	7131950105	DISTRIBUTION BOX FOR MSEA TYPE 100 KVA T	BLSP	2	NO	19,116.00	38,232.00	E200426
27	M	7131930221	AB Switch with complete fitting 11 KV	BLSP	3	NO	8,496.00	25,488.00	E200426
28	M	7130820008	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP	18	NO	142.14	2,558.52	E200426
29	M	7130810679	11KV top clamp	BLSP	6	NO	296.79	1,780.74	E200426
30	M	7130810495	11 KV V CROSS ARM	BLSP	6	NO	1,057.95	6,347.70	E200426
31	M	7132210019	XMER 63KVA 11/0.4KV ENERGY EFFI. LEVEL2	BLSP	1	NO	89,213.04	89,213.04	E200426
32	M	7131950065	DISTRIBUTION BOX FOR MCCB TYPE 63 KVA TR	BLSP	1	NO	15,292.16	15,292.16	E200426
33	N	3000159	Labour charge as per sch. CL-3		3	NO	12,026.40	36,079.20	E200424
34	N	3000160	Labour charge for concreting		6,300	M3	578.84	3,646.69	E200424
35	N	3000296	Service in lieu of concreting metal&sand		3	NO	7,884.50	23,653.50	E200424
36	N		Transportation		3,000		6,019.90	18,059.70	E200424
37	N		Incidental charge @ 7.5%		0.075		653,435.30	49,007.65	E200424
38	N		Overhead charge @ 12.5%		0.125		783,882.04	97,985.26	E200424
39	N		S GST 9%		0.090		107,522.20	9,677.00	E200424
40	N		15% supervision for Guaranteed		0.150		716,814.69	107,522.20	E200424
41	N		C GST 9%		0.090		107,522.20	9,677.00	E200424
42	N		(-) Gst included material		1,000		99,676.57	99,676.57	E200424
								192,252.24	
								909,066.93	


(Ajay Kanwar)  
 (Emp. No.- 11333943)  
 Executive Engineer  
 Of The S.E., Circle, CSPDCL  
 KORBA

Sl. No	Item Cat	Resource	Description	Plant/Act	Quantity	Unit	Price	Value	Code	Print
1	M	7130601965	MS H BEAMS 152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTR	BLSP	2,040.500	TO	46.40	94,679.20	E200426	1
2	M	7130810512	11KV 4 FEET CENTRE DC CROSS ARM	BLSP	2	NO	3,977.41	7,954.82	E200426	1
3	M	7130820010	11KV 45KN DISC INSULATOR T&C TYPE (POLYM)	BLSP	12	NO	128.45	1,541.40	E200426	1
4	M	7130820241	11 KV Strain hardware fittings.	BLSP	12	NO	119.62	1,435.44	E200426	1
5	M	7130820008	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP	6	NO	142.14	852.84	E200426	1
6	M	7130600032	M S ANGLE 65X65X6 MM	BLSP	104.000	KG	41.79	4,346.16	E200426	1
7	M	7130810692	Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	8	NO	322.98	2,583.84	E200426	1
8	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV	BLSP	6	NO	441.23	2,647.38	E200426	1
9	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSP	51.000	KG	70.44	3,592.44	E200426	1
10	M	7130810692	Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	8	NO	322.98	2,583.84	E200426	1
11	M	7130200202	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	4.450	M3	2,510.80	11,173.06	E200426	1
12	M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP	4	NO	114.85	459.40	E200426	1
13	M	7130211158	Red Oxide Paint.	BLSP	1	L	146.77	146.77	E200426	1
14	M	7130210809	Aluminium Paint.	BLSP	1	L	327.94	327.94	E200426	1
15	M	7130610206	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	8.000	KG	76.08	608.64	E200426	1
16	M	7130880041	7130880041Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSP	2	NO	89.74	179.48	E200426	1
17	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	1.000	KG	69.38	69.38	E200426	1
18	M	7130620631	M S NUTS AND BOLTS - 16x200mm	BLSP	11.000	KG	67.06	737.66	E200426	1
27	M	7130810681	11KV cut point channel	BLSP	1	NO	3,257.64	3,257.64	E200426	1
19	N	3000116	LABOUR CHARGES FOR CONCRETING		4.450	M3	578.84	2,575.84	E200424	1
20	N	3000145	LABOUR SCH FOR C-4-(1) A. LABOUR CHARGE		2	NO	10,042.69	20,085.38	E200424	1
21	V		Transportation Charges		2.000		3,587.59	7,175.18	E200424	1
22	V		Overhead Charges		0.125		179,452.03	22,431.50	E200424	1
23	V		(-) GST included Material		1.000-		21,230.44	21,230.44-	E200424	1
24	V		S GST 9%		0.090		24,275.78	2,184.82	E200424	1
25	V		C GST 9%		0.090		24,275.78	2,184.82	E200424	1
26	V		INCIDENTAL CHARGES		0.075		139,177.33	10,438.30	E200424	1
28	V		15% Supervision charges		0.150		161,838.55	24,275.78	E200424	1
**								209,298.51		

  
**(Ajay Kanwar)**  
 (Emp. No.- 1133943)  
 Executive Engineer  
 O/o The S.E., Circle, CSPDCL  
 KORBA


03. 00157 : prop. 01no 11kv line PMAY DZ

Sl. No.	Resource	Description	Quantity	Unit	Price	Value	Post. Elem.	Rate
1	M	H BEAM 152X152MM 37.1kg/mtr. 11mtr. 6no.	2,448.600	KG	46,403.88	113,643.10	E200426	1
2	M	11 KV V CROSS ARM	6	NO	1,057.95	6,347.70	E200426	1
3	M	11KV top clamp	6	NO	296.79	1,780.74	E200426	1
4	M	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	6	NO	114.85	689.10	E200426	1
5	M	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	6	NO	142.14	852.84	E200426	1
6	M	ACSR CONDUCTOR 0.05 Sqmm (50 Sqmm Al q)	1,545	M	33.95	52,452.75	E200426	1
7	M	SLEEVE JOINTING ALUMINIUM FOR 0.03SQ INC	6	NO	29.14	174.84	E200426	1
8	M	CONCRETE 1:3:6 RATIO	3,900	M3	2,510.80	9,792.12	E200426	1
9	M	Red Oxide Paint.	3	L	146.77	440.31	E200426	1
10	M	Aluminium Paint.	3	L	327.94	983.82	E200426	1
11	M	G.I. WIRES: - Barbed wire.	12,000	KG	76.08	912.96	E200426	1
12	M	7130880041 Danger boards 33KV & 11 KV.	6	NO	89.74	538.44	E200426	1
13	M	BINDING WIRE	3,000	KG	155.45	466.35	E200426	1
14	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	1,000	KG	69.38	69.38	E200426	1
15	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x55mm	3,000	KG	68.22	204.66	E200426	1
16	M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	3,000	KG	67.06	201.18	E200426	1
17	N	Labour charge as per Sch. CL-4	0.500	NO	56,764.49	28,382.25	E200426	1
18	N	LABOUR SCH FOR C-3-(1) B. SERVICES	3,900	M3	578.84	2,257.48	E200426	1
19	V	Transportation	0.500		9,453.38	4,726.69	E200424	1
20	V	Incidental charge @ 7.5%	0.075		189,550.29	14,216.27	E200424	1
21	V	Overhead charge @ 12.5%	0.125		239,132.98	29,891.62	E200424	1
22	V	15% supervision charge	0.150		220,190.02	33,028.50	E200424	1
23	V	CGST@9%	0.090		33,028.50	2,972.57	E200424	1
24	V	Material cost included GST	1.000		28,914.45	28,914.45	E200424	1
25	V	SGST@9%	0.090		33,028.50	2,972.57	E200424	1
**						279,083.79		

  
**(Ajay Kanwar)**  
 (Emp. No.- 1133943)  
 Executive Engineer  
 O/o The S.E., Circle, CSPDCL  
 KORBA

03219-58 : 03noXmer DT Metering PMAY DZ

Sl. No.	Material	Resonance	Description	Plant/Asset	Quantity	Unit	Price	Value	Cost Item	Rate
1	M	7131310997	3 PHASE 4 WIRE LTCT OPERATED METER	BLSB	3	NO	1,639.61	4,918.83	E200426	1
2	M	7132230016	L.T. C.T.100/5 Amps.	BLSB	12	NO	345.07	4,140.84	E200426	1
3	M	7132406420	Meter Box (GI Plain Sheet) for 3 Ph LTCT	BLSB	3	NO	2,580.37	7,741.11	E200426	1
4	M	7130310654	CONTROL CABLE COP 4CORE 2.5SQMM PVC/PVC	BLSB	36	M	62.76	2,259.36	E200426	1
*	M	3000212	LABOUR SCH FOR E-1-(1) A. LABOUR CHARGE		3	NO	2,531.33	7,593.99	E200424	1
*	N		Incidental Charges 7.5%		0.075		19,060.14	1,429.51	E200424	1
6	V		Overhead Charges 12.5%		0.125		28,083.64	3,510.48	E200424	1
7	V		9% S GST		0.090		28,686.62	2,581.80	E200424	1
8	V		9% C GST		0.090		28,686.62	2,581.80	E200424	1
9	V		(-) GST Included in Material		1.000-		2,907.48	2,907.48	E200424	1
10	V						7,196.09	7,196.09		
**								33,850.22		

  
 (Ajay Kanwar)  
 (Emp. No.- 11333943)  
 Executive Engineer  
 O/o The S.E., Circle, CSPDCL  
 KORBA