

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./476,477/निर्माण कोरबा जोन/2019

कोरबा, दिनांक 28.05.2019

## निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर एवं शैड्यूल अनुसार कार्यों हेतु मैनुअल/ऑनलाईन निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है :-

क्र	कार्य का नाम (पार्षद मद)	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1.	वार्ड क्र. 05, धनुवार पारा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।(पार्ट-ए)(पार्षद मद)	4,99,000/-	5,000 /-	750/-	04 माह	सक्षम श्रेणी	12.06.2019	13.06.2019	19.06.2019
2.	वार्ड क्र. 5, धनुवार पारा में आँगनबाड़ी भवन का पोताई एवं मरम्मत कार्य।(पार्ट-बी)(पार्षद मद)	2,00,000/-	2,000/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	12.06.2019	13.06.2019	19.06.2019

शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियों नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर, कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्यों हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपरलिखित तिथि तक सायं 5.00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मांगाना हो तो रु. 50/- अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पैन नम्बर पत्र, जी. एस. टी. प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के तिथि के 5.30 बजे तक अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेंगे।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिये एवं 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयकों में से 03 वर्ष के लिये रोकी जावेगी।
- आवेदन के साथ रु. 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन करार कर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेंट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा।
- निविदा दरों असमान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा (कोरबा जोन) से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नोट:-

- अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
- उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जाव

कार्यपालन अभियन्ता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छत्तीसगढ़)



		Providing and filling in plinth with sand/ crusher dust and hard moorum under plinth in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.											
			10	1.40	1.40	0.10	1.96						
			3	4.60	2.40	0.20	6.62						
			2	1.60	1.20	0.20	0.77						
							Total=	9.35	Cum	371.00		3468.85	
4	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.											
	3	1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).											
			10	1.40	1.40	0.10	1.96						
			2	7.20	0.50	0.08	0.58						
			4	4.40	0.50	0.08	0.70						
			2	1.10	0.50	0.08	0.09						
			1	1.30	0.50	0.08	0.05						
			1	2.40	0.50	0.08	0.10						
			1	5.00	0.90	0.08	0.36						
			1	7.60	4.60	0.08	2.80						
			2	1.50	1.10	0.08	0.26						
							Total=	6.90	Cum	2970.00		20493.00	
5	3.2	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.											
	1	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).											
			10	1.40	1.40	0.30	5.88						
			10	0.70	0.70	0.50	2.45						
			10	0.20	0.30	3.70	2.22						
			4	5.00	0.20	0.30	1.20						
			2	7.20	0.20	0.30	0.86						
			3	1.60	0.20	0.30	0.29						
			1	2.20	0.20	0.30	0.13						
			2	5.00	0.20	0.30	0.60						
			2	7.20	0.20	0.30	0.86						
			3	1.60	0.20	0.30	0.29						
			1	2.20	0.20	0.30	0.13						
			2	5.00	0.20	0.20	0.40						
			2	7.20	0.20	0.20	0.58						
			3	1.60	0.20	0.20	0.19						
			1	2.20	0.20	0.20	0.09						
			2	4.60	0.20	0.30	0.55						
			1	5.00	0.60	0.08	0.24						
			1	1.00	0.60	0.08	0.05						
			1	8.40	5.40	0.12	5.44						
			1	2.40	1.90	0.10	0.46						
							Total=	22.91	Cum	4163.00		95374.33	
6	3.4	Extra for laying PCC/RCC of any grade in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:						9.33	Cum	97.50		909.40	

		Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete:											
	1	Thermo-Mechanically treated bars FE 415					2206.00	Kg	54.50			120227.00	
8	9.6	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.					42.00	Kg	68.00			2856.00	
	2	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.											
9	7.5	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FALG Bricks) conforming to IS:12894-2002 of class designation 40 in foundation and plinth in:											
	4	Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)											
			2	7.20	0.30	0.70	3.02						
			4	4.40	0.30	0.70	3.70						
			2	1.10	0.30	0.70	0.46						
			1	1.30	0.30	0.70	0.27						
			1	2.40	0.30	0.70	0.50						
			2	7.20	0.20	2.70	7.78						
			2	4.40	0.20	2.70	4.75						
			2	1.10	0.20	2.60	1.14						
			1	1.30	0.20	2.60	0.68						
			1	2.40	0.20	2.60	1.25						
			1	5.00	0.90	0.40	1.80						
			1	5.00	0.60	0.20	0.60						
			1	5.00	0.30	0.20	0.30						
							Total=	26.26	Cum	3263.00		85670.07	
10	7.6	Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:					10.84	Cum	121.00			1312.12	
11	1.17	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.					42.59	Cum	65.00			2768.35	
12	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.											
	5	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).											
			2	8.00	0.60	0.10	0.96						
			1	6.80	1.20	0.10	0.82						
							Total=	1.78	Cum	4073.00		7249.94	
13	11.1	Providing and making 6mm thick cement plaster of mix											
	2	In Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)											
			1	9.80	4.60		45.08						
			2	1.50	1.10		3.30						

			2	5.00	0.60		6.00					
			2	1.00	0.60		1.20					
			1	6.20		0.10	0.62					
			1	2.20		0.10	0.22					
			2	6.00	0.20		2.40					
			1	13.60	0.20		2.72					
							Total=	61.54	Sqm	87.00	5353.98	
14	11.2	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix										
	4	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)										
			2	9.80		3.20	62.72					
			2	4.60		3.20	29.44					
			4	1.50		2.90	17.40					
			4	1.10		2.90	12.76					
							122.32					
		DEDUCT:	1	4.40		2.40	-10.56					
			2	0.80		2.10	-3.36					
			7	0.60		0.40	-1.68					
							Total=	106.72	Sqm	91.50	9764.88	
15	11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:										
	4	In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand)										
			2	8.00		4.00	64.00					
			2	5.00		4.00	40.00					
			2	1.70		3.80	12.92					
			1	5.00	0.30		1.50					
			1	5.60		0.12	0.67					
			1	26.80	0.20		5.36					
			1	27.60		0.12	3.31					
							127.76					
		DEDUCT:	1	4.40		2.40	-10.56					
			2	0.80		2.10	-3.36					
			7	0.60		0.40	-1.68					
							Total=	112.16	Sqm	107.00	12001.55	
16	9.11	Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.	1	4.40	2.40		10.56	Sqm	3330.00	35164.80		
17	9.13	Providing and fixing steel door/ window with M.S. sheet 1mm thick, frame of angle iron, diagonal braces of angle/ flat iron of suitable size, 3.00 mm M.S. gusset plates at junctions and corners, all necessary fittings complete including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.					89.80	Kg	75.00	6735.00		

		Providing and laying ceramic glazed floor tiles conforming to IS : 15622 of approved size, make, colour, shade laid on 20 mm thick Cement Mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including pointing the joints with white cement mixed with matching pigment etc., complete.							
	2	Size above 300x300mm							
			1	7.60	4.60		34.96		
			2	7.60		0.30	4.56		
			2	4.60		0.30	2.76		
						Total=	42.28	Sqm	728.00
									30779.84
19	18.4	Providing and fixing vitreous china water closet (European type W.C. pan) with white ISI marked plastic seat and lid, 10 litre low level white P.V.C. flushing cistern (same colour), conforming to IS : 7231, with all fittings and fixtures complete including cutting and making good the walls and floors wherever required :							
	1	White pedestal type					1.000		
						Total=	1.000	each	2882.00
									2882.00
20	18.17	Providing and fixing vitreous china wash basin with C.I. brackets, 32 mm C.P. brass waste of standard pattern, including painting of brackets, cutting and making good the walls wherever required :							
	1	White Size 550x450 mm					1.000		
						Total=	1.000	each	1430.00
									1430.00
21	14.9	Distemping with acrylic washable distemper to give an even shade.							
	1	On new work (Two or more coats)							
						Total=	168.26	Sqm	38.00
									6393.88
22	14.14	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade.							
	1	On new work (Two or more coats )							
						Total=	112.16	Sqm	41.00
									4598.72
TOTAL=									499016.56

Say Rs.= 499000.00

Asstt. Engineer  
Municipal Corporation  
Korba (C.G.)

Sub Engineer  
Municipal Corporation  
Korba (C.G.)