

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. / 495,504,505,506,507 / निर्माण कोरबा जोन / 2019

कोरबा, दिनांक 12.07.2019

निविदा आमंत्रण सूचना


लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर एवं शेड्यूल अनुसार कार्यों हेतु मैन्युअल/ऑनलाईन निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है :-

क्र	कार्य का नाम (मरम्मत एवं संधारण मद)	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1.	वार्ड क्र. 09, में करनाला बस्ती एवं दर्शीपासा में सामुदायिक मंच का मरम्मत एवं पोताई का कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	4,00,000 /-	4,000 /-	750 /-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019
2.	वार्ड क्र. 11, अंतर्गत पानी टंकी मोहल्ला में सीमेंट कांक्रीट रोड मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,96,000 /-	4,000 /-	750 /-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019
3.	वार्ड क्र. 11, अंतर्गत इलेक्ट्रिक टॉवर के पास आर.सी.सी. नाली एवं सीमेंट कांक्रीट रोड का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,92,000 /-	4,000 /-	750 /-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019
4.	वार्ड क्र. 11, अंतर्गत महावीर नगर में आर.सी.सी. नाली एवं सीमेंट कांक्रीट रोड का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,95,000 /-	4,000 /-	750 /-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019
5.	वार्ड क्र. 11, अंतर्गत कोरबा जोन कार्यालय का मरम्मत एवं पोताई कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,99,000 /-	4,000 /-	750 /-	02 माह	सक्षम श्रेणी	26.07.2019	27.07.2019	02.08.2019

शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियों नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर, कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्यों हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपरलिखित तिथि तक सायं 5.00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मांगाना हो तो रु. 50/- अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पैन नम्बर पत्र, जी. एस. टी. प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के तिथि के 5.30 बजे तक अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेगे।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिये एवं मरम्मत एवं संधारण मद के कार्य को छोड़कर 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयकों में से 03 वर्ष के लिये रोकी जावेगी।
- आवेदन के साथ रु. 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेंट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा।

14. निविदा दरों असमान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
15. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
18. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा (कोरबा जोन) से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- नोट:-
1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
 2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जाव


कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Maintenance and Painting Work of Karanara Basti and Darripara Community Manch
Ward No. - 9

As per SOR: Schedule of rates public works department [PWD BUILDING-01-01-2015]

S. N.	SOR Ref.	ITEM DESCRIPTION	NO	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	16.3	Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable material disposal of unserviceable material within 50 metres lead.								
	3	In cement mortar.								
			3	4.90	0.30	0.600	2.65			
			2	7.60	0.30	0.600	2.74			
						Total=	5.38	Cum	263.00	1414.94
2	16.43	Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead.								
	2	1:3:6 or richer mix								
			1	7.60	4.90	0.100	3.72			
			1	4.75	5.35	0.100	2.54			
						Total=	6.27	Cum	549.00	3442.23
3	16.17	Dismantling G.I. sheet roofing including ridges hips, valleys and gutters etc. and stacking the material with 50 m lead.								
			1	7.80	5.40		42.12			
						Total=	42.12	Sqm	33.50	1411.02
4	16.31	Dismantling steel work in built-up section in angles, channels, flats I section and T-section including all gusset plates, bolts, nuts, cutting rivets, welding etc., including dismembering and stacking within 50 metres lead.					468.50	Kg	1.00	468.50
5	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	3	1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
			1	7.60	4.90	0.100	3.72			
			1	4.75	5.35	0.100	2.54			
						Total=	6.27	Cum	2970.00	18607.79
6	7.5	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) conforming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:								
	3	Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand)								
			3	4.90	0.30	0.600	2.65			
			2	7.60	0.30	0.600	2.74			
			1	4.90	0.20	2.800	2.74			
			1	4.90	0.20	0.900	0.88			
						Total=	9.01	Cum	3350.00	30183.50

		Providing and laying vitrified floor tiles with double charge/ multi charge printing with water absorption less than 0.5% and conforming to IS :15622 of approved make in all colours and shades and size mentioned below (+/- 10mm), laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete.							
	1	Size 600x600mm							
			1	7.60	4.90		37.24		
			1	4.80	5.40		25.92		
			1	6.20	4.90		30.38		
			2	7.60		0.15	2.28		
			2	6.20		0.15	1.86		
			4	1.20		0.15	0.72		
						Total=	98.40	Sqm	1151.00 113258.40
8	12.7	Providing and fixing ceramic glazed wall tiles conforming to IS : 15622 of approved make, colours, shades and size on wall and dados over 12 mm thick bed of cement Mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm including pointing in white cement mixed with matching pigment complete.							
	1	Size upto 200x300mm							
			1	17.40		0.60	10.44		
			1	15.00		0.60	9.00		
			1	16.00		0.60	9.60		
			2	3.20	0.90		5.76		
						Total=	34.80	Sqm	587.00 20427.60
9	10.12	Supply and fixing of polymer precoated galvalume profile sheets (PPGL) of approved size, shape and pitch of corrugation, total coated thickness (TCT) 0.60 mm +/- 5%, epoxy primer on both side of the sheet and colour polyester top coat 18-20 microns and 6-7 microns on bottom. Sheet should have protective guard film of 25 microns minimum to avoid scratches while transportation and should be supplied in single length upto 12 metre or as desired by Engineer-in-charge. The sheet shall be fixed using self drilling /self tapping screws of size (5.5x 55mm) with EPDM seal or with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead complete upto any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required.	1	8.15	5.15		41.97	Sqm	693.00 29086.94
10	9.6	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.					468.50	Kg	68.00 31858.00

		in gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.											
17.1		Repairs to plaster in patches of area 2.5 sq. metres and under including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls with cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand) complete including disposal of rubbish to the dumping ground within 50metres lead :											
1		Thickness upto 15mm											
			2	5.20	0.35		3.64						
			2	6.20	0.35		4.34						
			28	0.60	0.90		15.12						
			42	0.30	0.60		7.56						
			24	0.90	0.40		8.64						
			42	0.60	0.30		7.56						
			12	1.50	0.30		5.40						
						Total=	52.26	Sqm	132.00	6898.32			
12	12.1	Applying cement slurry on R.C.C. slab or cement concrete work using 2.75 kg/ sqm for receiving cement concrete floor including roughening cleaning etc complete.											
			1	5.40	4.90		26.46						
			1	6.80	5.50		37.40						
						Total=	63.86	Sqm	34.00	2171.24			
13	16.37	Dismantling lime/ cement plaster or skirting at any height raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish within 50 metres lead.											
			1	5.45		2.40	13.08						
			1	6.40		2.40	15.36						
			1	4.75	5.35		25.41						
			1	6.20	4.90		30.38						
						Total=	84.23	Sqm	11.00	926.56			
14	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.											
	5	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).											
			1	7.60	1.20	0.10	0.91						
			2	5.60	1.20	0.10	1.34						
			1	6.20	1.20	0.10	0.74						
			2	5.60	1.20	0.10	1.34						
			1	5.40	4.90	0.05	1.32						
			1	6.80	5.50	0.05	1.87						
						Total=	7.54	Cum	4073.00	30710.42			
15	11.2	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:											
	3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)											
			1	7.60		3.10	23.56						
			1	5.40		3.10	16.74						
			1	6.40		3.10	19.84						

		1	5.40	4.80		25.92			
		1	6.40	4.90		31.36			
		4	1.20		3.10	14.88			
					Total=	132.30	Sqm	96.50	12766.95
11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:								
3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)								
		1	17.40		0.60	10.44			
		1	15.00		0.60	9.00			
		1	16.20		0.60	9.72			
		1	5.60		3.40	19.04			
		1	6.40		3.40	21.76			
		2	4.90		2.90	28.42			
		2	4.90		1.20	11.76			
					Total=	110.14	Sqm	113.00	12445.82
17	9.11 Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.								
		1	5.80		2.40	13.92			
					Total	13.92	Sqm	3330.00	46353.60
18	14.13 Providing and applying 2mm thick ready mix exterior grade approved make putty (like Birla wall care, Alltek Superfine W/R of (NCL), Asian, ICI, Nerolac, J.K. wall putty) on walls to make the surface smooth and even.								
						312.58	Sqm	94.50	29538.81
19	14.9 Distempering with acrylic washable distemper to give an even shade.								
	2 On old work (one or more coats)								
						132.30	Sqm	17.50	2315.25
20	14.14 Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade.								
	1 On new work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)								
						110.14	Sqm	41.00	4515.74
21	14.45 Removing dry or oil bound distemper by scraping sand papering and preparing the surfaces smooth including necessary repair to scratches etc. complete.					242.44	Sqm	5.20	1260.69

TOTAL = 400062.32

Say Rs.= 400000.00

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)