



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क्र./87,91,93/बांकीमोंगरा जोन/2019/

कोरबा दिनांक 07.03.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन), रायपुर द्वारा 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर मैनुअल/ऑन लाईन निविदा वेब साईड से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है।

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क. 57 आनंद नगर के ईमलीछापर बस्ती में सामुदायिक मंच का निर्माण कार्य (निगम मद)	3,50,000/-	3,500/-	750/-	03 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	19.03.19	22.03.19	29.03.19
2	वार्ड क. 61 आदर्श नगर के कृष्णा कुमार घर के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य (निगम मद)	3,50,000/-	3,500/-	750/-	03 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	19.03.19	22.03.19	29.03.19
3	वार्ड क. 67 के सामने इंटर लाकिंग ब्लॉक लगाने का कार्य (निगम मद)	3,08,000/-	3,080/-	750/-	03 माह	वर्ग "डी" एवं उपर की श्रेणी	19.03.19	22.03.19	29.03.19


शर्त:-

- निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावें, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमो पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियों नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्य हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपर लिखित तिथि को साँय 5.30 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जासकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मगौना हो तो रु. 50.00 अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। **साथ ही निविदा प्रपत्र वेब साईड से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र के साथ में (अ) धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क (ब) अर्हता संबंधित समस्त दस्तावेज एवं (स) निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत दर-तीन पृथक- पृथक लिफाफे में दी जावें, शुल्क एवं दस्तावेज परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर ही निविदा दर खोली जावेगी।**
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेगे। निर्धारित तिथि को साँय 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो, उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इसप्रकार के किये गये कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर/शपथ पत्र/जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, **अमानत राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर./नगद जमा की रसीद एवं निविदा प्रपत्र वेब साईड से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद जमा रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रस्तुत निविदा निरस्त मानी जावेगी।**
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जावेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जासकती हैं। और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोली
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ 01 वर्ष के लिए एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफॉरमेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
- आवेदन के साथ रु 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं शेवा शर्तों का विनमय) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन करना आवश्यक होगा। तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- निविदा उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगें जो कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइंग एस ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगी। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा दरें एस.ओ.आर.से असामान्य होने पर सफल निविदाकार से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस का टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

- निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
 16. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
 17. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
 18. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा की वेब साइट www.korbamunicipal.in एवं साकेत भवन स्थित सूचना पटल एवं निर्माण शाखा (दर्री जोन) पर भी यह टेन्डर उपलब्ध है।

नोट :-

1. उपरोक्त निविदा तिथियों में कोई शासकीय अथवा स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय /स्थान माना जावे।
2. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर/टी.डी.आर/अथवा नगद जमा राशि की रसीद आवेदन के साथ ही स्वीकार किये जावेंगे। जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा।




अधीक्षक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

9	11	Providing and fixing in position collapsible steel shutters with vertical channels 20x10x2mm and braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of T-iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.											
			1	3.60			2.40	8.64					
							Total	8.64	Sqm	3330.00		28771.20	
9	7.5	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) conforming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:											
	3	Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand)											
			2	5.60	0.50	0.20		1.120					
			2	3.60	0.50	0.20		0.720					
			2	5.60	0.30	0.80		2.688					
			2	3.60	0.30	0.80		1.728					
			2	5.60	0.20	2.80		6.272					
			2	3.60	0.20	2.80		4.032					
			2	6.40	0.20	0.30		0.768					
			2	4.00	0.20	0.30		0.480					
			1	4.00	0.90	0.40		1.440					
			1	4.00	0.60	0.20		0.480					
			1	4.00	0.30	0.20		0.240					
		Deduct	1	3.60	0.20	2.40		-1.728					
							Total=	18.240	Cum	3350.00		61104.00	
10	7.6	Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:						13.71	Cum	121.00		1658.91	
11	1.17	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.						31.36	Cum	65.00		2038.40	
12	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.											
	5	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).											
			2	6.90	0.45	0.12		0.745					
			2	4.00	0.45	0.12		0.432					
			1	4.00	3.00	0.15		1.800					
			1	5.60	3.60	0.15		3.024					
							Total=	6.001	Cum	4073.00		24442.89	
13	11.1	Providing and making 6mm thick cement plaster of mix:											
	2	In Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)											
			1	5.60	3.60			20.16					

			2	4.00	0.60		4.80			
			1	5.20	0.10		0.52			
			1	3.60	0.20		0.72			
						Total=	26.20	Sqm	87.00	2279.40
14	11.2	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix:								
	3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)								
			2	5.60		3.30	36.96			
			2	3.60		3.30	23.76			
		Deduct	1	3.60		2.40	-8.64			
						Total=	52.08	Sqm	96.50	5025.72
15	11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:								
	3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)								
			2	6.00		3.90	46.80			
			2	4.00		3.90	31.20			
			2	6.40		0.30	3.84			
			2	4.40		0.30	2.64			
			1	20.00		0.30	6.00			
			1	20.60		0.20	4.12			
			1	21.60		0.35	7.56			
						Total=	102.16	Sqm	113.00	11544.08
16	14.9	Distempering with acrylic washable distemper to give an even shade.								
	1	On new work (Two or more coats)								
						Total=	78.28	Sqm	38.00	2974.64
17	14.14	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade.								
	1	On new work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)								
						Total=	102.16	Sqm	41.00	4188.56
18	14.17	Painting exterior surface with TEXTURED exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with:								
	1	On new work (Two or more coats applied @ 3.28 ltr/10 sqm) over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20kg/ 10 sqm								
						Total=	17.28	Sqm	140.00	2419.20
									TOTAL=	349620.38

SAY RS.= 350000.00


 Asst. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)