



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

बालको नगर जोन

फा.क्र./2108, 2109, 2110, 2111 एवं 2112/निर्माण (बालको नगर जोन)/2024-25/

कोरबा, दिनांक 27.03.2025

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 & PWD Electrical SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 15.04.2025 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 15.04.2025 सायंकाल 4:30 बजे

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र. 36 पाड़ीमार बालकोनगर (जे. एन. दुबे मोहल्ला) सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। (मद-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग वर्ष 2024-25) प्रथम निविदा	10,00,000/-	7,500/-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	15.04.2025
2	वार्ड क्र. 36 में सनत टेण्ट हाउस से बाबा कश्यप घर तक नाली निर्माण कार्य।(मद-पार्षद निधि वर्ष 2024-25) प्रथम निविदा	7,00,000/-	5500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	15.04.2025
3	वार्ड क्र. 37 के पाड़ीमार डुग्गुपारा मोहल्ले के मनहरण चौहान घर से रविन्द्र यादव घर तक और मनहरण कश्यप घर से एम.पी.तिवारी घर तक नाली निर्माण कार्य।(मद-पार्षद निधि वर्ष 2024-25) प्रथम निविदा	7,00,000/-	5500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	15.04.2025
4	वार्ड क्र. 39 अंतर्गत सेक्टर 01 स्थित गार्डन में विभिन्न विकास कार्य।(मद-पार्षद निधि वर्ष 2024-25) प्रथम निविदा	7,00,000/-	5500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	15.04.2025
5	वार्ड क्र. 41 परसाभाठा बालको में अग्रसेन के घर से गायत्री कर्ष के घर तक एवं शिव मंदिर के पास से मैत्री के घर तक नाली एवं रोड निर्माण कार्य।(मद-पार्षद निधि वर्ष 2024-25) प्रथम निविदा	7,00,000/-	5500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	15.04.2025

निविदा की शर्त:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा के दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना होगा अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी. आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र **Form - A/B/ABC** (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
4. निविदा मुहरबंद लिफाफा में मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना प्रसारित होने के पश्चात् राशि रु. 100/- के स्टॉम्प पर निष्पादित शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी. आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम, कोरबा के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले 03 वित्तीय वर्षों का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधिसंगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना कर्मांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिका स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध निविदा शर्तानुसार एवं मेयर इन काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्क्यूरिटी के रूप में रोकी जायेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित शपथ पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में प्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

22. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यो हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
23. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
24. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
25. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यो के देयको का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
26. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
27. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

.....

मोबाईल नं.-


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

	1:4:8(1 cement : 4Coarde sand : 8 graded stone aggrgate 40mm nominal size)								
	c1 .	8	1.50	1.50	0.10	1.80			
	c2	8	1.50	1.50	0.10	1.80			
	pb	3	10.00	0.40	0.10	1.20			
	pe	2	10.00	0.40	0.10	0.80			
		2	3.40	0.40	0.10	0.27			
		1	3.00	0.40	0.10	0.12			
	floor	1	9.60	6.40	0.10	6.14			
	room	3	3.10	3.00	0.10	2.79			
	porch	1	3.00	3.00	0.10	0.90			
	deduction column	-16	1.50	0.40	0.50	-4.80			
	septick tank	1	3.50	2.50	0.10	0.88			
						11.90	Cum	2659.00	31642.10
5	Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work .								
	1:1 1/2 :3 (1Cement :1 1/2 coarse sand : 3 graded stone aggrgate 20mm nominal size)								
	1st footing	8	1.20	1.20	0.20	2.30			
		8	1.20	1.20	0.20	2.30			
	2nd footing	8	0.90	0.90	0.30	1.94			
		8	0.90	0.90	0.30	1.94			
	column upto pb c1	8	0.30	0.40	1.10	1.06			
	c2	8	0.20	0.30	1.10	0.53			
	pb	3	10.00	0.20	0.30	1.80			
	pb	2	10.00	0.20	0.30	1.20			
	room pb	2	3.40	0.20	0.30	0.41			
	toilet pb	1	3.00	0.20	0.30	0.18			
	pb porch	1	9.00	0.20	0.30	0.54			
	column above pb c1 up to lb	8	0.30	0.40	2.10	2.02			
		8	0.20	0.30	2.10	1.01			
	lb	3	10.00	0.20	0.20	1.20			
		2	10.00	0.20	0.20	0.80			
		2	3.40	0.20	0.20	0.27			
		1	3.00	0.20	0.20	0.12			
	CHHAJJA	8	1.50	0.70	0.10	0.84			
	column up to sb	8	0.30	0.40	1.00	0.96			
		8	0.20	0.30	1.00	0.48			
	sb	3	10.00	0.20	0.20	1.20			
		2	10.00	0.20	0.20	0.80			
		2	3.40	0.20	0.20	0.27			
		1	3.00	0.20	0.20	0.12			
	mb	2	6.60	0.30	0.50	1.98			
		8	0.30	0.40	0.50	0.48			
		8	0.20	0.30	0.50	0.24			
	sb porch	1	9.00	0.20	0.30	0.54			
	slab	1	10.40	10.40	0.13	13.52			
	porch slab	1	3.20	3.40	0.13	1.36			
	septick tank	1	3.50	2.50	0.13	1.09			
						43.51	Cum	4163.000	181132.13
6	Extra for laying PCC/RCC of any grade in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:					28.33	Cum	97.500	2762.175

Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening cutting bending binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete.

	Thermo-Mechanically treated bars							
		43.510	88		3828.88	kg	54.500	208673.96
8	providing and fixing formwork including centering shuttering strutting staging propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for							
	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.							
		8	1.40	1	1.10	12.32		
		8	1.00	1	1.10	8.80		
	pb	3	2.00	10.00	0.30	18.00		
	pb	2	2.00	10.00	0.30	12.00		
	room pb	2	2.00	3.40	0.30	4.08		
	toilet pb	1	2.00	3.00	0.30	1.80		
	pb porch	1	2.00	9.00	0.30	5.40		
						62.40	Sqm	139.00
	Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape							
		8.00	1.40		2.10	23.52		
		8.00	1.00		2.10	16.80		
		8.00	1.40		1.00	11.20		
		8.00	1.00		1.00	8.00		
		8.00	1.40		0.50	5.60		
		8.00	1.00		0.50	4.00		
						69.12	Sqm	297.000
	Beams, lintels, cantilevers & walls							
	lb	3	2.00	10.00	0.20	12.00		
	lb	2	2.00	10.00	0.20	8.00		
	room lb	2	2.00	3.40	0.20	2.72		
	toilet lb	1	2.00	3.00	0.20	1.20		
	sb	3	2.00	10.00	0.20	12.00		
	sb	2	2.00	10.00	0.20	8.00		
	room sb	2	2.00	3.40	0.20	2.72		
	toilet sb	1	2.00	3.00	0.20	1.20		
	porch sb	1	2.00	9.00	0.20	3.60		
	mb	2	2.00	6.40	0.50	12.80		
		2	1.00	6.40	0.30	3.84		
						68.08	Sqm	202.000
	2.1.13 Weather shade, chhajja, Cornices and mouldings							
		8.00	1.50	0.70		8.40		
						8.40	Sqm	294.000
	Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)							
		1.00	10.40		10.40	108.16		
		1.00	3.20		3.40	10.88		
						119.04	Sqm	235.000
9	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) conforming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:							
	Cement Mortar 1:6 (1 Cement : 6 Coarse Sand)							
	brick work under ground	16	0.60	0.20	0.80	1.54		
	brick work under ground	16	0.60	0.20	0.80	1.54		

	pb below	3	10.00	0.20	0.50	3.00			
	pb	2	10.00	0.20	0.50	2.00			
	room pb	2	3.40	0.20	0.50	0.68			
	toilet pb	1	3.00	0.20	0.50	0.30			
	deduction column	1	9.00	0.20	0.50	0.90			
		-8	0.30	0.40	1.10	-1.06			
	above pb	-8	0.20	0.30	1.10	-0.53			
		3	10.00	0.20	2.10	12.60			
	room pb	2	10.00	0.20	2.10	8.40			
	toilet pb	2	3.40	0.20	2.10	2.86			
	deduction column	1	3.00	0.20	2.10	1.26			
		-8	0.30	0.40	2.10	-2.02			
	above lb	-8	0.20	0.30	2.10	-1.01			
		3	10.00	0.20	1.00	6.00			
	room lb	2	10.00	0.20	1.00	4.00			
	toilet lb	2	3.40	0.20	1.00	1.36			
	deduction column	1	3.00	0.20	1.00	0.60			
		-8	0.30	0.40	1.00	-0.96			
	parapet wall	-8	0.20	0.30	1.00	-0.48			
		3	10.00	0.20	0.20	1.20			
	deduction column	2	10.00	0.20	0.20	0.80			
		-8	0.30	0.40	0.20	-0.19			
	porch parapet	-8	0.20	0.30	0.20	-0.10			
	septic tank	1	9.00	0.20	0.30	0.54			
		2.00	3.30	0.20	2.30	3.04			
	stair	2.00	2.10	0.20	2.30	1.93			
		1.00	1.50	0.90	0.20	0.27			
		1.00	1.50	0.60	0.20	0.18			
		1.00	1.50	0.30	0.20	0.09			
10	Extra for brick work in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:					48.74	Cum	3263.00	159038.62
						38.23	Cum	121.000	4625.830
12	Providing and making 6mm thick cement plaster of mix:								
	In Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)								
	CHHAJJA	8.00	1.50		0.10	1.20			
	CI	2X8	0.70		0.10	1.12			
		8.00	0.70		4.30	24.08			
13	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix					26.40	Sqm	87.000	2296.800
	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)								
		3X2	3.00		4.30	77.40			
		2X2	3.20		4.30	55.04			
		1X2	3.30		4.30	28.38			
		1.00	10.00		3.20	32.00			
		3.00	3.20		3.20	30.72			
	Deduction D	0.50	1.20		2.10	-1.26			
	Deduction D	.5x2	1.00		2.10	-2.10			
	Deduction D	.5x2	0.80		2.10	-1.68			
	Deduction W	.5X8	1.20		1.20	-5.76			
	D VENTILATION	2.00	0.30		0.30	-0.18			
14	15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix:					212.56	Sqm	96.500	20512.040
	In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)								
		1.00	10.00		3.50	35.00			

White Size 550x450 mm									
20	18.1 Providing and fixing water closet squatting pan (Indian type W.C. pan), 100mm sand cast Iron P or S trap, 10 litre low level P.V.C. flushing cistern (same colour) conforming to IS : 7231, with 110 mm dia bend and other fittings and fixtures complete including cutting and making good the walls and floors wherever required :					2.00	each	1430.000	2860.000
	18.1.1 White Long pattern W.C. pan of size 580 mm					2.00	each	2459.000	4918.000
21	Providing and fixing on wall face or under floor UV stabilized Unplasticised Rigid PVC pipes (single socketed) having 3.2mm wall thickness conforming to IS : 13592 (4kg/sqcm) including required couplers, jointing with seal ring conforming to IS : 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion etc complete.								
	110 mm dia pipe.					28.00	Mtr.	267.000	7476.000
22	Providing and fixing on wall face UV stabilized Unplasticised - PVC moulded fittings/ accessories having 3.2mm wall thickness for Rigid PVC pipes conforming to IS : 13592 (heavy) jointing with seal ring conforming to IS : 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion.								
	Tee/ Tee with door/ Bend 45°/ Bend 90°								
	110 mm								
	18.77.6 Nahani trap 110x75mm					6.00	Each	154.000	924.000
						2.00	each	90.000	180.000
23	19.5 Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass threaded fittings i/c fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and the cost of cutting chases and making good the same including testing of joints complete as per direction of Engineer in Charge. CONCEALED WORK including cutting chases and making good the walls etc.,								
	19.5.1)15 mm nominal outer dia .Pipes.					10.00	metre	133.000	1330.000
	19.5.2)25 mm nominal outer dia .Pipes.					20.00	metre	167.000	3340.000

