



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

(जल प्रदाय)

फा.क्र./1509, 1503,1501,1511 एवं 1512/जल प्रदाय/2026/

कोरबा, दिनांक 04.05.2026

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर की प्रचलित दर अनुसूची PWD Building SOR 01.01.2015, PWD Electrical SOR & Mechanical 01.06.2020 एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की प्रचलित दर अनुसूची P.H.E. USOR 01.06.2020 पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा नॉन-एस.ओ.आर आयटमों हेतु आयटम दरों पर निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर बंद लिफाफा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 25.05.2026 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 25.05.2026 सायंकाल 4:30 बजे

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
01	वार्ड क्र. 16 औद्योगिक पार्क मैगजीन भाठा में पूर्व स्थापित जी.आई/पी.व्ही.सी. पाईप पाइन का मरम्मत तथा वाटर स्टोरेज टैंक का प्रदाय एवं स्थापना कार्य। (ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट निवारण) (प्रथम निविदा)	1,96,171/-	2,000/-	750/-	Form-A	01 माह	सक्षम श्रेणी	25.05.2026
02	जल आपूर्ति हेतु दर्सी अंतर्गत गोपालपुर चोरभट्टी स्थित आई.टी.आई. हॉस्टल में पाईप लाईन का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण) (द्वितीय निविदा)	3,95,608/-	4,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	25.05.2026
03	जल आपूर्ति कार्य हेतु गेवरा रेल्वे फाटक के पूर्व कुसमुंडा फाटक पर ग्रेविटी मेन पाईप लाईन डी.आई. 600mm व्यास का मरम्मत कार्य। (ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट निवारण) (द्वितीय निविदा)	3,93,000/-	4,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	25.05.2026
04	वार्ड नं. 27, एम.पी. नगर अटल आवास कॉलोनी में सीवरेज चैंबर के फलस्वरूप स्थापित 110 एम.एम. व्यास वाली पी.व्ही.सी. पाईप लाईन की मरम्मत/विस्थापन का कार्य। (ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट निवारण) (प्रथम निविदा)	3,11,600/-	3,500/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	25.05.2026
05	वार्ड नं. 01 राताखार कोरबा में बजरंग चौक गली से पहले नाली निर्माण के फलस्वरूप 10 एम.एम. व्यास वाली पी.व्ही.सी. पाईप लाईन की विस्थापन का कार्य। (ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट निवारण) (प्रथम निविदा)	3,65,300/-	4,000/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	25.05.2026

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा दरे प्रचलित एस.ओ.आर./यू.एस.ओ.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एवं नॉन-एस.ओ.आर. आयटम हेतु आयटम दरों पर निर्धारित निविदा प्रपत्र में निविदा दर प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा के दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना होगा अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र **Form - A/B/ABC** (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
4. निविदा मुहरबंद लिफाफा में मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
 - (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना प्रसारित होने के पश्चात् राशि रु. 100/- के स्टॉम्प पर निष्पादित शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
 - (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
 - (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम, कोरबा के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले 03 वित्तीय वर्षों का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वैध जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंतर्गत (वर्तमान तक वैधता) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया गया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों की धारा 1952 के तहत निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत 03 माह की अवधि में जमा किये गये **TRRN Payment Details** चालान की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना कर्मोंक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिका स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध निविदा शर्तानुसार एवं मेयर इन काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जायेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित शपथ पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
23. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
24. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
25. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयको का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
26. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
27. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

.....

मोबाईल नं.-


 कार्यपालन अधिकारी
 Executive Engineer,
 (जल प्रदाय)
 Municipal Corporation,
 नगर पालिक निगम
 KORBA (Chhattisgarh)
 कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G)

Sub - Repairing of Existing G.I./ PVC Pipe line and Supply & Installation Water Storage Tank at Industrial Park Magazine Bhata pump house Ward N.16

ESTIMATE


PART-A		SOR PHED 01.06.2020			
SN	ITEM	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	Earth work in excavation for pipe trench in ordinary soil areas including dressing, watering, ramming and disposal of excavated earth lead up to 50m and lift up to 1.5m, disposal earth to be levelled, neatly dressed.	Cum	20	161.00	3220.00
2	9.11 Providing & Supply of Compression fitting, PN 16 rated in conformation to ISO: 14236-2000 and shall be tested as per ISO: 3459, ISO: 3501 & ISO:3503, suitable for drinking water & approved by WRAS, UKI KIWA etc., in food grade polypropylene and shall be inclusive of all cost such as testing, inspection charges, transportation upto site, transit insurance, loading, unloading, stacking etc. complete.				
	9.11.1.1 Compression Fittings Metal inserted Compression Female Threaded Adaptor with SS 304 Material				
	25x20mm	Each	30	224.00	6720.00
	32x25mm	Each	20	305.00	6100.00
	40x32mm	Each	18	519.00	9342.00
	9.11.2 Metal inserted Compression Male Threaded Adaptor with SS 304 Material				
	20x15mm	Each	30	173.00	5190.00
	25X20mm	Each	20	224.00	4480.00
	32X25mm	Each	18	305.00	5490.00
	40X32mm	Each	10	519.00	5190.00
3	9.14 Providing & Supply of Electro Fusion Fittings in accordance with BS EN12201 : Part-3 suitable for drinking water with in black/blue color manufactured from compounded E80/PE100 virgin polymer and compatible with PE80/PE100 pipes, in pressure rated SDR 11 with min PN12.5 rated for water application and shall be inclusive of all cost such as testing, inspection charges, transportation up to site, transit insurance, loading, unloading, stacking etc. complete.				
A	Electro Fusion Coupler				
	20mm	Each	22	102.00	2244.00
	25mm	Each	15	102.00	1530.00
	32 mm	Each	8	102.00	816.00
B	Electro Fusion Equal Tee				
	20mm	Each	15	254.00	3810.00
	25mm	Each	12	254.00	3048.00
	32 mm	Each	8	254.00	2032.00
C	Electro Fusion Elbow 90				


at Nigam area.

	mm	Each	25	193.00	4825.00
	25mm	Each	20	193.00	3860.00
	32 mm	Each	7	193.00	1351.00
D	Electro Fusion Reducer				
	25x20mm	Each	15	203.00	3045.00
	32x20mm	Each	10	203.00	2030.00
	32x25mm	Each	5	203.00	1015.00
4	6.19 Providing and fixing Screwed Ball valves tested to 21.09 kg/cm confirming to IS: 778/1984				
	20mm dia	Each	5	568.00	2840.00
	32mm dia	Each	3	1570.00	4710.00
5	Filling available excavated earth in trenches, plinth sides of foundation in layers not exceeding 20cm. In depth including consolidation of each layer by ramming watering, lead up to 50m and lift up to 1.5m in all kinds	Cum	20	66.00	1320.00
6	Providing and fixing following gate (full way) valves tested to 300lbs/Sq inch or 21.00 kg/sq.cm. confirming to IS 778/1984 (Reaffirmed 2005) Class-I (Screwed type)				
	15mm dia	Each	5	423.00	2115.00
	25mm dia	Each	3	900.00	2700.00
Total Rs.					89023.00
PART-B		PWD Building SOR 01.01.2015			
1	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass threaded fittings i/c fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and testing of joints complete as per direction of Engineer in Charge				
	15 mm nominal outer dia .Pipes.	Mtr	20	110.00	2200.00
	20 mm nominal outer dia .Pipes.	Mtr	40	151.00	6040.00
	25 mm nominal outer dia .Pipes.	Mtr	100	199.00	19900.00
	32 mm nominal outer dia .Pipes.	Mtr	45	271.00	12195.00
2	Providing and fixing 15 mm nominal bore Brass bib/stop cock of approved quality:				
	Bib cock (250 grams)	Each	8	185.00	1480.00
	Stop cock (350 grams)	Each	0	237.00	0.00
3	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank ISI : 12701 marked with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank	litre	2000	7.30	14600.00
4	Providing and fixing G.I. Union in existing G.I. pipe line, cutting and threading the pipe and making long screws including excavation, refilling the earth or cutting of wall and making good the same complete wherever				
	15mm dia	Each	10	186.00	1860.00
	20mm dia	Each	12	199.00	2388.00
	25mm dia	Each	10	218.00	2180.00
	32mm dia	Each	5	248.00	1240.00
at Nigam area.					TOTAL RS. 64083.00

PWD Electrical & Mechanical

	Supplying, Installation, testing and commissioning of submersible pump set for water supply system with submersible motor directly coupled to multi-stage submersible pump of specified discharge capacity, head, delivery size in existing bore well including 2 sets of suitable size holding clamps made out of 50 mm x 6 mm MS flat, connection with suitable submersible cable of standard length etc. as required.				
	1.0 HP, single phase	Each	1	15884.00	15884.00
3	Supplying, installation, testing and commissioning of 1-3 HP 1 phase submersible motor starter cum control wall/floor mounted type made out of not less than 1.6 mm thick MS sheet and comprising of following panel mounting switchgears there in including connection inter connection etc. as required.	Each	1	4030.00	4030.00
4	Supplying & fixing MS clamp 50 cm long made of 50 mm x 5 mm thick MS Flate for holding the pipes & submersible pump set. as required.	Each	1	291.00	291.00
5	23.14 Supplying, laying and fixing following size submersible cable along with GI/PVC/HDFC pipe line or laid in ground etc as per specification and IS: 694 (2010). Note: Cable should be rust proof, safe from oil / Grease and under water Chemical / abrasion Resistant.				
	3x6.0 sqmm	metre	120	135.00	16200.00
6	15.3 Supplying and laying following sizes one number FRLS PVC insulated /XLPE, PVC sheathed, steel armoured, aluminium conductor power cable of 1.1 KV grade in existing RCC/ HUME/ STONEWARE/ METAL/ HDPE pipe as per specification, IS: 1554 (1988, Part 1) / IS: 7098 (1988, Part 1).				
	2 x 6 sq. Mm	Each	90	74.00	6660.00
TOTAL RS.					43065.00
Total (A+B) Rs					196171.00
As per Agreement 01% Below					1961.71
Total Rs.					194209.29
Say Rs.					194209.00


 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Asstt. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)

at Nigam area.