

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 178 / निर्माण / 2023

सिस्टम टेंडर नं. 148273

कोरबा दिनांक 25.09.2023

## द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत राक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा भवन एवं रोड कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुरूपी पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त राशोधनों के साथ शेड्यूल अनुसार प्रतिशत दर पर ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा प्रपत्र फार्म A में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	घरोहर राशि (FDR/TDR)	कार्यावधि	निविदा प्रतिभागी शुल्क (DD)	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	टी पी नगर वार्ड 02 लालूराम कॉलोनी में सी सी रोड व नाली निर्माण । लालूराम कॉलोनी रोड , बटी शर्मा गली रोड , लालूराम कॉलोनी ड्रेन , बटी शर्मा गली ड्रेन , साई मंदिर तुलसी नगर , आगनवाडी से पडाल नाला तक नाली निर्माण कार्य ।	65.00	49000/-	6 माह	3000/-	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	12.10.2023 से .....

शर्तें-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.सी. कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अगले की जानकारी, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं घरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल रफीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक रामपुर कोसावाड़ी पिन- 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
  - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं मरम्मत एवं संधारण मद को छोड़कर शेष कार्यों में 5 प्रतिशत परफार्मेंस गारंटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
- जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि रांगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में प्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रयुक्त लोहा का विल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का विल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वयंसेवक निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं शर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा प्रपत्र फार्म - ए की कडिका 11 अनुसार एरक्लेशन देय नहीं होगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित होगा।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किया जा सकते हैं।

कार्यपालक अभियंता

नगर पालिक निगम

कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम


कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		25.09.2023	12.30	25.09.2023	12.30	Release Tender
2		Bid Submission	25.09.2023	12.30	11.10.2023	17.30	
3		Physical Document Submission	25.09.2023	12.30	12.10.2023	15.00	
4	Tender Open		12.10.2023	16.00	--	--	

  
**EXECUTIVE ENGINEER**  
 MurkORBA Corporation  
 P.O. Commissioner K. G. (C.G.)

# OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

## DETAILED ESTIMATE

**of Work : Construction of C.C. Road and Drain Laluram Colony at Ward No. 02**

**per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [ PWD BUILDING 01-01-2015]**


**& [ PWD ROAD 01-01-2015]**


Sno.	ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	1.1. Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.								
	1.1.1 in all types of soils								
	laluram colony Road	1	120.00	5.00	0.20	120.00			
	banti sharma gali Road	1	220.00	5.00	0.20	220.00			
	laluram colony drain	1	120.00	1.00	0.90	108.00			
	banti sharma gali drain	1	220.00	1.00	0.90	198.00			
	sai mandir	1	215.00	1.00	1.00	215.00			
	tulsinagar	1	210.00	0.90	0.40	75.60			
	Anganbadi to Pandal Nalah	1	260.00	1.70	1.40	618.80			
						1555.40	Cum	185.00	287749.00
2	16.3 Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable material disposal of unserviceable material within 50 metres lead.								
	2.In cement mortar.								
		2	210.00	0.20	0.50	42.00			
						42.00	Cum	263.00	11046.00
3	16.43 Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead.								
	1:3:6 or richer mix								
		1	210.00	1.00	0.15	31.50			
						31.50	Cum	549.00	17293.50
4	1.10 Pumping out water caused by springs tidal or river seepage, broken water main or drains and like during Excavation or during Excavation and laying of base concrete (volume to be calculated taking height from water level to bottom of pit and to be measured and paid)								
	tulsinagar	1	210.00	0.90	0.40	75.60			
	gevra ghar nala	1	260.00	1.60	0.50	208.00			
						283.60	Cum	146.00	41405.60
5	1.18 Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorumunder floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc.complete.								
	laluram colony drain	1	120.00	1.00	0.10	12.00			
	banti sharma gali drain	1	220.00	1.00	0.10	22.00			
	sai mandir road	1	215.00	1.00	0.10	21.50			
	tulsinagar	1	210.00	0.90	0.10	18.90			
	gevra ghar nala	1	260.00	1.70	0.15	66.30			

ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
					140.70	Cum	371.00	52199.70
Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work.								
3.1.2 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
laluram colony	1	120.00	4.30	0.10	51.60			
banti sharma gali	1	220.00	4.30	0.10	94.60			
laluram colony drain	1	130.00	1.00	0.10	13.00			
banti sharma gali drain	1	220.00	1.00	0.10	22.00			
sai mandir	1	215.00	1.00	0.10	21.50			
tulsinagar	1	210.00	0.90	0.10	18.90			
gevra ghar nala	1	260.00	1.60	0.15	62.40			
					284.00	Cum	2970.00	843480.00
6.6 Providing and Laying Cement concrete for plain concrete/reinforced concrete i/c form work, shuttering complete in as per drawings and specifications. (for Village roads)								
7 6.6.4 P.C.C. M-30								
laluram colony	1	120.00	3.60	0.20	86.40			
banti sharma gali	1	220.00	3.60	0.20	158.40			
					244.80	Cum	4350.00	1064880.00
1.17 Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.								
8								
	2	120.00	0.15	0.60	21.60			
	2	220.00	0.15	0.60	39.60			
	2	215.00	0.15	0.60	38.70			
	2	210.00	0.15	0.50	31.50			
	2	260.00	0.20	1.00	104.00			
					235.40	Cum	65.00	15301.00
3.2 Providing and laying nominal mix reinforcement cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto floor five level excluding cost of reinforcement and form work.								
9 3.2.1 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
laluram colony drain	1	120.00	0.90	0.12	12.96			
banti sharma gali drain	1	220.00	0.90	0.12	23.76			
sai mandir	1	215.00	0.90	0.12	23.22			
tulsinagar	1	210.00	0.80	0.12	20.16			
gevra ghar nala	1	260.00	1.60	0.15	62.40			
wall	2	120.00	0.15	0.60	21.60			
	2	220.00	0.15	0.60	39.60			
	2	250.00	0.15	0.60	45.00			
	2	210.00	0.15	0.50	31.50			

ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
	2	260.00	0.20	1.00	104.00			
	35	1.40	0.25	0.25	3.06			
	20	2.50	0.90	0.10	4.50			
	30	2.50	0.90	0.10	6.75			
	30	2.50	0.90	0.10	6.75			
	80	2.50	0.80	0.10	16.00			
	90	2.50	1.40	0.10	31.50			
					452.76	Cum	4163.00	1884850.29
10 3.12 Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire all complete:								
1.12.1 Thermo-Mechanically treated bars FE415					23996.00	kg	54.50	1307782.00
11 3.9 Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse sand) but excluding reinforcement.								
	100	0.90	0.50	0.10	4.50			
					4.50	Cum	469.00	2110.50
12 2.1 Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:								
2.1.1 Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.								
	2	130.00		0.20	52.00			
	2	250.00		0.20	100.00			
	25	3.60		0.50	45.00			
laluram colony drain	1	130.00		0.12	15.60			
banti sharma gali drain	1	250.00		0.12	30.00			
sai mandir	1	250.00		0.12	30.00			
tulsinagar	1	210.00		0.12	25.20			
gevara ghar nala	1	260.00		0.15	39.00			
					336.80	sqm	139.00	46815.20
2.1.2 Wall of any thickness including attached pilasters, buttresses etc. in super structure.								
wall	4	120.00		0.60	288.00			
	4	220.00		0.60	528.00			
	4	250.00		0.60	600.00			
	4	210.00		0.50	420.00			
	4	260.00		1.00	1040.00			
					2876.00	sqm	228.00	655728.00
2.1.7 Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and helves (cast in situ)								
	20	2.50	0.90		45.00			
	30	2.50	0.90		67.50			
	30	2.50	0.90		67.50			

ITEM DESCRIPTION	N	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
	80	2.50	0.80		160.00			
	90	2.50	1.40		315.00			
	20	2.50		0.10	5.00			
	30	2.50		0.10	7.50			
	30	2.50		0.10	7.50			
	80	2.50		0.10	20.00			
	90	2.50		0.10	22.50			
					717.50	sqm	235.00	168612.50
2.1.8 Beams, lintels, cantilevers & walls								
35x3=105	105	1.00	0.25		26.25			
					26.25	sqm	202.00	5302.50
1.26 Carriage by mechanical transport upto 5 km lead:								
1.26.1 Earth					860.00	Cum	111.00	95460.00
1.26.3 Dismantled Building debris (Mulba)					87.50	Cum	91.50	8006.25
<b>As per SOR Total Estimate Amount Rs.</b>								<b>8500015.79</b>
<b>Say Amount Rs.</b>								<b>6500000.00</b>

  
 Sub Engineer  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G.)

  
 Asst. Engineer  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G.)