

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क 496 / 2025

कोरबा,दिनांक 05.01.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

सिस्टम निविदा क. 183133

नगर पालिक निगम,कोरबा द्वारा मुक्तिधाम में वुड बेस्ड प्रदुषण मुक्त दाहगृह का प्रदाय, स्थापना, संचालन एवं संधारण हेतु व्यवसाय से संबंधित संस्था/प्रदायकर्ता/निर्माताओं से फार्म बी में ऑनलाईन ई निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 30.01.2026 सायंकाल 3.00बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 30.01.2026 सायंकाल 11.00बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कल राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क 03 राताखार मुक्तिधाम में वुड बेस्ड प्रदुषण मुक्त दाहगृह का प्रदाय, स्थापना, संचालन एवं संधारण कार्य	45.00	33750/-	1500/-	3 माह	फार्म बी	30.01.2026

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा ई-प्रोक्चरमेंट (E-Tendring) के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।
2. जिन संस्थाओं द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने के लिए अपात्र माना जावेगा।
3. इच्छुक संस्थाओं का पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्कैन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
5. संस्था यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
6. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
7. निविदाकार को समान प्रकार के कार्यों को करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
11. संस्था द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।
12. कार्य की आवश्यकतानुसार प्रदाय एवं स्थापना हेतु पृथक से कार्य आदेश जारी किया जावेगा।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।


कार्यपालन अभिप्रेता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

प्रोग्रामर, संचानालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		05.01.2026	15.00	05.01.2026	15.00	Release Tender
2		Bid Submission	05.01.2026	15.00	27.01.2026	17.30	
3		Physical Document Submmission	05.01.2026	15.00	30.01.2026	15.00	
4	Tender Open		30.01.2026	16.00	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ESTIMATE

Work Name :- Supply, Installation & Commissioning of Wood Fuel Based Pollution Free Crematorium in Crematorium Unit at Ratakhari Muktidham ward no. 03
Under NCAP (2024-25)

NON SOR

SL N	Item	QTY	Unit	Rate	Amount
1	Supply, Installation & Commissioning of Wood Based Pollution Free, Conventional, Crematorium unit to be installed at One Cremation center of Korba as per technical specification enclosed. Including 2 years Maintenance				
	Providing and Fixing Exhaust Hoods made of SS 304 Stainless Steel of 2mm thick size 2.450 M X 1.250 M X 0.920 M with transportation, erection at site complete with design and drawing				
	Providing and Fixing Central Outlet made of SS 304 thick 1.5mm 400 Ø with transportation, erection at site complete with design and drawing				
	Providing and Fixing Round Shape bend made of SS 304 thick 1.5mm with transportation, erection at site complete with design and drawing				
	Providing and Fixing round reducer made of SS 304 1.5 mm thickness 400 Ø with transportation, erection at site complete with design and drawing				
	Providing and Fixing Damper assembly made of SS 304 thick 1.5 mm with transportation, erection at site complete with design and drawing				
	Providing and fixing Exhaust Duct made of SS 304 thick 1.5 mm dia 400 Ø mm with transportation, erection at site complete with design and drawing				
	Providing and fixing Flange for ducts made of M.S. 40 mm width, 5 mm thick with transportation, erection at site complete with design and drawing				
	Providing and fixing packings 6mm thick for Flange etc. Complete				
	Providing and Fixing Water Scrubber made of SS 304 thick 3mm scrubber dia 950 mm, height 1500mm and baffle plate 3 mm thick. Gases entering tangentially to create cyclonic movement with transportation, erection at site complete with design and drawing	1	Each		
	Providing and Fixing Chromium plated nut bolts 16 Nos for each joint of duct				
	Providing and Fixing Water Tank 2000 Itrs capacity 1.5 above the ground level				

Providing and Fixing Blower assembly made with SS 304 3 mm thick impeller and casting with stiffeners, 20 HP motor, V Pulley and belt fitted on M.S channel frame with transportation, erection at site complete with design and drawing

Providing and Fixing round Shape bend made of SS 304 1.5 mm with transportation, erection at site complete with design and drawing

Providing and Fixing arrangement for Damper

Electrical work etc. complete

Plumbing etc. complete

Providing and fabricating structural steel work
Etc. Complete

Supply, Installation & commissioning of M S self-supported 15 Mtr height chimney. For details refer the attached technical specifications.

Supply and painting of whole installation with one coat primer & further 2 coats of aluminium paint

Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)


Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Executive Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)