



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क्र./1231,1232/जल प्रदाय/2021

कोरबा, दिनांक 13.08.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग, से एकीकृत पंजीयन अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु कार्य क्र. 01 प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 एवं 02 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर (इलेक्ट्रीकल्स एवं मैकेनिकल) द्वारा दिनांक 01.06.2020 विद्युत से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर मैन्युअल निविदा फार्म 'ए' बेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-


क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1.	वार्ड क्र. 03 अंतर्गत राताखार गढ़दापारा में पी.व्ही.सी.पाईप लाईन शिफ्ट एवं बिछाने का कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	2,65,600/-	2,700/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	03.09.2021
2.	बंकीमोंगरा एवं सर्वमंगला जोन अंतर्गत निगम भवनो तथा उद्यानो में लगे सबमर्सिबल मोटर पंप सेट मरम्मत एवं बदलने का कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	3,92,500/-	4,000/-	750/-	02 माह	सक्षम श्रेणी	03.09.2021

निविदा की शर्तें

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइड : www.korbamunicipal.in एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र फार्म ए/बी/ए.बी.सी.(जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेंगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ ऊचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफे में वांछित दस्तावेज ,अमानत राशि का टी.डी.आर/एफ.डी.आर एवं निविदा प्रपत्र के शुल्क का डी.डी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा,। द्वितीय लिफाफे में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा। तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होगी तथा आवश्यकता पडने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 4.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेंगे।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन करारकर कोड प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में शपथ पत्र प्रथम लिफाफा(अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. सफल निविदादाता से अनुबंध के पूर्व अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जब कि निविदा की दरों में कॉफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
14. शासन के विभिन्न विभागों जैसे-खनिज विभाग,श्रम विभाग,समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
15. निर्धारित निविदा प्रपत्र,निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि,निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा,अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
16. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
17. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम,निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
18. ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट:- 1. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
 2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।


 कार्यपालन अभियन्ता
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छत्तीसगढ़)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA


Sub - Providing , Laying & Shifting of PVC Pipe Line at ward no. 03 Ratakhar
Gaddhapara Due to Construction of R.C.C.Nalla.


ESTIMATE


[PHE SOR 01-06-2020]					
SN	ITEM	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	Earth work in excavation for pipe trench in all kinds of rocks in areas including dressing, stacking of useful material and disposal of unservicveable material up to lead up to 50m and lift up to 1.5m.				
	Soft rock with or without blasting or bituminous pavement / cement concrete road.	Cum	22	373.00	8206.00
2	Earth work in excavation for pipe trench in ordinary soil areas including dressing, watering, ramming and disposal of excavated earth lead up to 50m and lift up to 1.5m, disposal earth to be levelled, neatly dressed.	Cum	82	161.00	13202.00
3	Supply & Filling moorum/river sand for pipe bedding or over the pipe (including supply)	Cum	22	693.00	15246.00
4	Filling available excavated earth in trenches, lead up to 50m and lift up to 1.5m in all kind of soil excluding Watering and ramming.	mtr	82	50.00	4100.00
5	following P.V.C. pipes with solvent cement joint for 6, 8 and 10 kg/ sq. cm. pressures including testing of joints, cost of jointing materials etc. complete in all respect.				
	110 mm dia.	Mtr	170	312.00	53040.00
6	Providing, Solvent Cement Joints to PVC Pipes and fittings of 6, 8 and 10 Kg/Sq cm. Pressure including testing of joints and cost of jointing materials (i.e. socket, coupler & solvent cement)				
	100mm Dia	Mtr	40	27.00	1080.00
7	Providing and laying in position including testing following PVC bends suitable for 6, 8 and 10 Kg/Sq. cm. pressure pipes.				
	110 mm dia.	Each	10	342.00	3420.00
8	Providing and laying in position including testing following PVC Tees, suitable for 6, 8 and 10 Kg/Sqm. Pressure pipes.				
	110 mm dia.	Each	1	214.00	214.00
9	Providing and laying in position including testing following PVC flanged tail pieces suitable for 6, 8 and 10 Kg./Sq. cm. Pressure pipes.				
	110 mm dia.	Each	4	139.00	556.00

10	Providing and laying in position including testing following PVC end Cap (plugs) suitable for 6, 8 and 10 Kg/Sq cm. Pressure pipes.				
	110 mm dia.	Each	1	64.00	64.00
11	Providing and laying in position including testing PVC coupler suitable for 6, 8 and 10 Kg/Sq. cm. Pressure pipes.				
	110 mm dia.	Each	12	96.00	1152.00
12	Providing and fixing PVC Djoint (Detachable joint) in PVC pipe line suitable for classes up to 10kg/sqcm Pressure pipes. i/c nut bolt, cutting of pipe, testing of joints etc complete.				
	110 mm dia.	Each	15	126.00	1890.00
13	Providing and supply of Electro Fusion Tapping Ferrule (Branch Tapping saddle) Female BSP Threaded with SS 304 insert fittings in accordance with BS EN 12201: Part-3 suitable for drinking water with in black/ blue color manufactured from compounded PE 80/ PE-100 virgin polymer and compatible with PE80/PE 100 pipes, in pressure rating SDR 11 within PN 12.5 rated for water application with electro fusion tapping ferrule saddle, 90x15mm and providing and supplying blue 20mm dia PN-16 MDPE pipes 5-10 mtr confirming to IS 4427:1996 Manufactured from virgin resin PE 80 food grade compounded Raw Material having Blue color only with quality assurance certificate from quality agencies like WRC/ CIPET (India) / DVGM/ KIWA/ SPGNetc. for usage in drinking water system the cost shall include testing of all materials all taxes central, state municipal inspection charges transportation up to site, transit insurance, loading, unloading, stacking etc. complete i/c cost of 15mm dia UPVC pipe socket, Elbow, Union 20x15 mm dia PVC reducer and providing and stainless steel water tap with grouting of vertical pipe as per requirement as per approved	Each	40	2013.00	80520.00
14	Providing & fixing of following Ductile iron double flanged sluice valves as per I.S.:14846-2000 fitted with cap including jointing & testing with cost of jointing material such as bolts, nuts, rubber insertions etc. all complete.				
	100mm dia	Each	2	8863.00	17726.00

15	Construction of Brick masonry valve chamber with 20 cm thick wall in 1:6 C.M. with 12mm thick 1:4 Cement Plaster and base course 10 cm. thick in M-15. Inside Dimensions 110x80x100cm M-20 RCC chamber cover size 130x100cmx 120 cm including cost of materials, labour etc.complete.	No.	2	6323.00	12646.00
16	Providing & laying mechanically mixed cement concrete 20mm nominal size graded crushed stone excluding cost of centering & shuttering.				
	1:11/2:3 (M-20)	Cum	10	5248.00	52480.00
				Total Rs.	265542.00
				Say Rs.	265600.00


 Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Asstt Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)


 Executive Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)