कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./01 से 05/कोरबा जोन/2019–20/ कोरबा दिनांक 06.03.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य क्रमांक 01 के भाग (अ एवं ब) तथा क्रमांक 02से 05 तक के कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा प्रचलित (PWD BRIDGEG SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर एवं कार्य क्रमांक 01 के भाग (स) हेतु (PWD Electrical SOR 01.07.2015) से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरो पर तथा शेडयुल अनुसार आईटम दरों पर मैन्युअल निविदा वेब साईट से डाउनलोड कर त्रि–लिफाफा पद्धति के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

01 निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि — 08.04.2020 सायंकाल 3:00 बजे तक

02 निविदा खुलने की अंतिम तिथि — 08.04.2020 सायंकाल 4:00 बजे तक

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	**वार्ड क्र.04 रानी गेट के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य (विधायक मद)**	20,00,000/–	15,000/–	750/–	Form-A	05 माह	सक्षम श्रेणी	8-04-20
2	**वार्ड क्र.11 में मंच से रेल्वे लाइन तक आर.सी. सी.नाली का मरम्मत एवं निर्माण कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	3,60,000/–	3,600/–	750/–	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	8-04-20
3	**वार्ड क्र.10 में विभिन्न स्थानों में आर.सी.सी.एवं सीमेंट कांक्रीट रोड़ का निर्माण कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	3,67,000/–	3,700/–	750/–	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	8-04-20
4	**वार्ड क्र.11 बजरंग गली के समीप स्लेब बिछाने का कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	2,67,000/–	2,700/–	750/–	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	8-04-20
5	**वार्ड क्र.06 स्थित आईस फैक्ट्री के समीप सीमेंट कांक्रीट रोड़ एवं आर.सी.सी.नाली का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)**	4,00,000/–	4,000/–	750/–	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	8-04-20

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावें, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमों पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा के दस्तावेज हाथो – हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड़ पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमो यथा कोरियर, सर्विस,साधारण ड़ाक इंत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। निविदा प्रपत्र **आयुक्त नगर पालिक निगम ,साकेत भवन आई.टी.आई.चौक कोरबा, जिला – कोरबा (छ.ग.) पिन नं.–495677** के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाऍं स्वीकार नही किए जावेंगें।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम,कोरबा के वेबसाईट WWW.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड़ किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- A/B/ABC (जारी दिनांक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा ।
4. निवदि प्रपत्र त्रि– लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा :–
   (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,आयकर चुकता प्रमाण पत्र,निविदा सूचना आंमत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर.जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
   (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा ।
   (स) तृतीय लिफाफे में उपरोक्त दोनो लिफाफे होगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम,(साड़ा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साड़ा) के हित के विरूध कार्य किया गया हो उनहे निविदा भरने की प्रात्रता नही होगी ।
6. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यो की प्रमाणित सूची ,उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का **आयकर प्रमाण पत्र/पेन नम्बर जी.एस.टी. पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन** एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) हस्ताक्षर युक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र.04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना कमॉक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा ।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाऍं स्वभेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र,निविदा प्रपत्र शुल्क ,अमानत राशि , निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा,अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

P.T.O

विभिन्न विभागों जैसे :– खनिज विभाग,श्रम विभाग,समाज कल्याण विभाग,इत्यादि विभागों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों ...के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

...र यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। ...र्य प्रारंभ नही करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध तत् समय में एम.आई. सी.द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेन्स राशि जमा कराई जावेगी जब की निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदा दाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदा दाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफामेंन्स गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर.आफिस टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी.जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम से देय होगा,जो माग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

16 सम्पूर्ण किये गये कार्यो के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ 01 वर्ष एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गांरटी के लिए परफार्मेस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।

17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी ।

18 निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथ पत्र कंडिया क्र.– 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यो में फलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा ।

20. निविदा प्रपत्र अहस्तातरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम,कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।

23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर अगामी तिथि को निविदा संबंधित कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट :–

01. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगर जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किये जायेगे जो आयुक्त नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम से देय हो।

02. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नम.................................

पूर्ण पता.......................................

....

मोबाई न.–...................................

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा(छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION,KORBA(C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Name Of Work - Maintenance of Cement Concrete Road & R.C.C Drain Near Ice Factory at Ward No. -06

Schedule of rates public works department[PWD BUILDING-01-01-2015]

S.N.	SOR Ref.	DESCRIPTION	NO	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	16.3	Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable material disposal of unserviceable material within 50 metres lead.								
	3.3	in cement mortar	2	15.00	0.20	0.40	2.40			
			2	18.00	0.20	0.40	2.88			
			2	20.00	0.20	0.40	3.20			
						total	8.48	cum	263.00	2230.24
2	2.1	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:								
	1	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.								
		drain wall	4	35.00		0.10	14.00			
			4	40.00		0.10	16.00			
			4	30.00		0.10	12.00			
			4	25.00		0.10	10.00			
			4	30.00		0.10	12.00			
			4	28.00		0.10	11.20			
			4	30.00		0.10	12.00			
			4	15.00		0.10	6.00			
			4	10.00		0.10	4.00			
		slab	2	3.00	1.20		7.20			
			2	3.00		0.10	0.60			
			2	1.20		0.10	0.24			
						Total=	105.24	Sqm	139.00	14628.36
3	3.2	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								

		1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
		slab	1	3.00	1.20	0.20	0.72			
			450	0.80	0.50	0.10	18.00			
						Total=	18.72	Cum	4163.00	77931.36
4	3.12	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in			936.00		936.00			
	1	Thermo-Mechanically treated bars FE 415				Total=	936.00	Kg	54.50	51012.00
5	3.9	Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse								
		precast	450	0.80	0.50	0.10	18.00			
						Total=	18.00	Cum	469.00	8442.00
6	3.2	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	5	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
		drain wall	2	35.00	0.20	0.10	1.40			
			2	40.00	0.20	0.10	1.60			
			2	30.00	0.20	0.10	1.20			
			2	25.00	0.20	0.10	1.00			
			2	30.00	0.20	0.10	1.20			
			2	28.00	0.20	0.10	1.12			
			2	27.00	0.20	0.10	1.08			
			2	15.00	0.20	0.10	0.60			
		Rajput Panthela To Geeta Mahant House	1	15.00	2.15	0.10	3.23			
			1	12.00	2.50	0.10	3.00			
			1	15.00	2.30	0.10	3.45			

			1	12.00	2.50	0.10	3.00			
			1	18.00	2.45	0.20	8.82			
			1	22.00	2.50	0.20	11.00			
			1	20.00	2.10	0.20	8.40			
			1	15.00	2.30	0.10	3.45			
			1	15.00	2.35	0.10	3.53			
			1	13.00	2.32	0.10	3.02			
						Total=	60.09	Cum	4073.00	244730.28
7	1.17	Carriage by mechanical transport upto 5 km lead								
		Earth								
							8.48	Cum	111.00	941.28
									TOTAL =	399915.52

Say Rs.= 400000.00

Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)