



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा जोन

फा.क्र./706,707,708, 709 एवं 710 /कोरबा जोन/2024/

कोरबा, दिनांक 05.03.2024

## निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 27.03.2024 सायंकाल 3:00 बजे तक
- निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 27.03.2024 सायंकाल 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र. 08 इमलीडुगू में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	7,00,000/-	5,300 /-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	27.03.2024
2	वार्ड क्र. 09 भिलाईखुर्द क्र. 02 मुक्तिधाम का निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	5,00,000/-	5,000 /-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	27.03.2024
3	वार्ड क्र. 10 कुम्हार मोहल्ला एवं शनि मंदिर के पास सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	6,00,000/-	5,000 /-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	27.03.2024
4	वार्ड क्र. 11 पानी टंकी के पीछे नर्सरी नगर में बाउण्ड्रीवाल एवं गार्डन का निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	5,00,000/-	5,000 /-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	27.03.2024
5	वार्ड क्र. 12 अटल अवास शारदा विहार में सी.सी. रोड निर्माण कार्य। (जिला खनिज संस्थान न्यास मद)	5,00,000/-	5,000 /-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	27.03.2024

### निविदा की शर्तें:-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट [www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in](http://www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in) डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-  
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः.....02

- व) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।  
 (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
  6. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाणपत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के अनुरूप लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना कर्मोंक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
  8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
  9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
  10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
  11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
  12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
  13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
  14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई. सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
  15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
  16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा निधि मद में राशि रनिंग देयकों से 01 वर्ष की अविध हेतु रोकी जावेगी।
  17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
  18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथ पत्र राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  19. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में फलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
  20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
  21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  22. निविदा प्रपत्र **Form-A** के क्लॉज नम्बर-11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।
  23. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
  24. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को [Uad.cg.gov.in](http://Uad.cg.gov.in) में अपलोड


किये जाने हेतु प्रेषित।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

  
 कार्यपालन अभियंता  
 नगर पालिक निगम  
 कोरबा (छ.ग.)



**OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)**  
**DETAILED ESTIMATE**

Name Of Work :- Construction of Muktidham at BhilaiKhurd-02 Ward No.-09.

As per SOR Schedule of rates public works department [PWD BUILDING-01-01-2015]

S.N.	SOR Ref.	ITEM DESCRIPTION	NO.	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT	
1	1 1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits									
		1 In all types of soil									
			8	1.500	1.50	1.50	27.00				
			2	6.300	0.50	0.50	3.15				
			2	3.500	0.50	0.50	1.75				
						TOTAL=	31.90	Cum	125.00	5901.50	
2	2 1	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:									
		1 Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level.									
			8X4	0.70		0.50	11.20				
			8X2	0.30		1.10	5.28				
			8X2	0.20		1.10	3.52				
			2X2	5.20		0.30	6.24				
			2X2	7.20		0.30	8.64				
							TOTAL=	34.88	Sqm	139.00	4848.32
		5 Columns, Pillars, Piers and likes- rectangular or square in shape									
			8X2	0.30		2.80	13.44				
			8X2	0.20		2.80	8.96				
			8x4	0.20		0.90	5.76				
							TOTAL=	28.16	Sqm	297.00	8363.52
		8 Beams, lintels, cantilevers & walls									
			2X2	5.20		0.30	6.24				
		2X2	7.20		0.30	8.64					
		2X2	5.20		0.20	4.16					
		2X2	7.20		0.20	5.76					
		2X2	4.60		0.40	7.36					
		4x2	1.10		0.20	1.76					
		4x2	1.80		0.20	2.88					
		2.00	9.20	0.60		11.04					
		2.00	5.20	0.60		6.24					

S.N.	SOR Ref.	ITEM DESCRIPTION	NO.	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
			100	32.40		0.10	3.24			
						Total=	57.32	Sqm	202.00	11578.64
	7	Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)								
			1	8.40	5.60		47.04			
			1	28.00		0.10	2.80			
						Total=	49.84	Sqm	235.00	11712.40
3	1 18	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc complete								
			8	1.50	1.50	0.10	1.80			
			1	7.60	4.80	0.20	7.30			
						TOTAL=	9.10	Cum	371.00	3376.10
4	3 1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	3	1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
			8	1.40	1.40	0.10	1.57			
			2	6.30	0.50	0.08	0.50			
			2	3.50	0.50	0.08	0.28			
			1	7.60	4.80	0.08	2.92			
			1	5.00	5.00	0.10	2.50			
						TOTAL=	7.77	Cum	2970.00	23078.09
5	3 2	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
	1	1 1½ : 3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size)								
		Column Raft	8	1.40	1.40	0.30	4.70			
		Column Footing	8	0.70	0.70	0.50	1.96			
		Column Below Plinth	8	0.30	0.20	1.10	0.53			
		Column Above Plinth	8	0.30	0.20	2.80	1.34			
		Plinth Beam	2	5.20	0.20	0.30	0.62			
		Plinth Beam	2	7.20	0.20	0.30	0.86			
		Lintel Beam	2	5.20	0.20	0.30	0.62			

S.N.	SOR Ref.	ITEM DESCRIPTION	NO.	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
		Lintel Beam	2	7.20	0.20	0.30	0.88			
		Top Beam	2	5.20	0.20	0.20	0.42			
		Top Beam	2	7.20	0.20	0.20	0.58			
		Mid Beam	2	4.60	0.20	0.30	0.55			
		Lintel Chhajja	2	9.20	0.60	0.10	1.10			
		Lintel Chhajja	2	5.20	0.60	0.10	0.62			
		Slab	1	8.40	5.60	0.10	4.70			
		Top Column	8	0.20	0.20	0.90	0.29			
		Top Slab Beam	2	1.80	0.20	0.20	0.14			
		Top Slab Beam	2	1.10	0.20	0.20	0.09			
		Top Slab	2	2.60	1.90	0.10	0.99			
		Deduct for top slab	2	2.20	1.50	0.10	-0.66			
6	3.4	Extra for laying PCC/RCC of any grade in superstructure above plinth level for every floor or part thereof in addition to rate for foundation and plinth:					TOTAL= 20.34	Cum	4163.00	84575.42
							13.26	Cum	97.50	1292.85
7	3.12	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:					1932.30	Kg	54.50	105310.35
	1	Thermo-Mechanically treated bars FE 415								
8	7.5	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) conforming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in foundation and plinth in:								
	3	Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand)								
			2	7.20	0.30	1.10	4.75			
			2	5.20	0.30	1.10	3.43			
			2	9.80	0.90	0.40	7.06			
			2	9.20	0.60	0.20	2.21			
			2	8.60	0.30	0.20	1.03			
			2	5.20	0.90	0.40	3.74			
			2	5.20	0.60	0.20	1.25			
			2	5.20	0.30	0.20	0.62			
			2	8.60	0.20	0.40	1.38			
			2	5.80	0.20	0.40	0.93			
							TOTAL= 26.40	Cum	3350.00	88440.00




S.N.	SOR Ref.	ITEM DESCRIPTION	NO.	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
	3 1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work								
	5	1 1½ 3 (1 cement 1½ coarse sand 3 graded stone aggregate 20mm nominal size)								
			2	12.00	1.00	0.15	3.60			
			2	8.00	1.00	0.15	2.40			
			1	5.00	5.00	0.10	2.50			
							TOTAL=	8.50	Cum	4073.00
10	9 15	Providing and fixing M S grill of approved pattern made of M S flats or square or round bars welded to steel frame of windows etc including applying a priming coat welded to frame with all necessary fitting complete including applying a priming of red oxide zinc chromate primer					85.00	Kg	87.50	5737.50
11	12 5	KOTA stone slab 25mm thick in risers and treads of steps. skirting dado and pillar laid in 12mm (Average) thick cement mortar 1:3 (1 cement 3 coarse sand) and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including rubbing and polishing complete (single stone is to be used for riser and treads of steps and the width of stone for skirting and dado shall be equal to the height of skirting/ dado up to length of 1.0 M.)								
			1	7.60	4.80		36.48			
							TOTAL=	36.48	Cum	963.00
12	11 1	Providing and making 6mm thick cement plaster of mix								
	2	In Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)								
			1	7.60	4.80		36.48			
							Total=	36.48	Sqm	87.00
13	11 2	Providing and making 12mm thick cement plaster of mix								
	3	In Cement Mortar 1:5 (1 cement 5 fine sand)								
			2	7.60		0.90	13.68			
			2	4.80		0.90	8.64			
			6	2.40	0.20		2.88			
			2	4.60	0.20		1.84			
			2	9.20	0.60		11.04			
			2	5.20	0.60		6.24			
			1	31.20		0.10	3.12			
			8	1.00		2.40	19.20			


S.N	SOR Ref	ITEM DESCRIPTION	NO	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
			2	1.80		0.20	0.72			
			2	1.10		0.20	0.44			
						Total=	67.80	Sqm	96.50	6542.70
14	11.3	Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix								
		3 In Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 fine sand)								
			2	8.00		1.70	27.20			
			2	5.20		1.70	17.68			
			2	8.40		0.12	35.20			
			2	5.60		0.12	18.56			
			2	8.40	0.20		3.36			
			2	5.20	0.20		2.08			
			8	0.80		0.90	5.76			
			4	2.20		0.20	1.76			
			4	1.50		0.20	1.20			
			4	2.20	0.20		1.76			
			4	1.50	0.20		1.20			
			2	9.00		0.10	1.80			
			2	9.80	0.90		17.64			
			2	5.20	0.90		9.36			
			2	9.80		0.20	3.92			
			2	9.20		0.20	3.68			
			2	8.60		0.20	3.44			
			2	8.00		0.20	3.20			
			2	5.20		0.80	8.32			
						TOTAL=	167.12	Cum	113.00	18884.56
15	14.51	Providing and applying 2mm thick ready mix exterior grade putty (manufactured with cow dung processing) on walls to make the surface smooth and even					271.40	Sqm	101.00	27411.40
16	14.9	Distemping with washable distemper manufactured with the cow dung processing to give an even shade					104.28	Sqm	53.00	5526.84
		1 On new work (Two or more coats)								
17	14.48	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade to give an even shade					167.12	Sqm	41.00	6851.92
		1 On new work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)								

SOR	ITEM DESCRIPTION	NO.	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
18	17 Providing filling and compacting local earth from approved source pit in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete					31.16	Cum	242.00	7540.72

Total= 499997.33

Say Rs.= 500000.00

  
 Sub Engineer  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G.)

  
 Asstt. Engineer  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G.)