



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा जोन

फा.क्र./165/निर्माण (कोरबा जोन)/2024/

कोरबा, दिनांक 29.01.2024

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 & PWD Electrical SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 22.02.2024 सायंकाल 3:00 बजे तक
- निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 22.02.2024 सायंकाल 4:30 बजे तक

| क्र. | कार्य का नाम | प्राक्कलन राशि में | धरोहर राशि रु में | निविदा प्रपत्र का मूल्य | निविदा प्रपत्र | कार्यावधि | ठेकेदार का वर्ग | निविदा खुलने की अंतिम तिथि |
|------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 1 | वार्ड क्र. 11 अंतर्गत पानी टंकी मोहल्ला एवं नर्सरी मोहल्ला में सामुदायिक मंच विकास एवं आंतरिक विद्युतीकरण कार्य। (पार्षद मद 2023-24) (द्वितीय निविदा) | 7,00,000/- | 5,500/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 22.02.2024 |

निविदा की शर्तें:-

- निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा मुहरबंद लिफाफा में मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीडी) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।

8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्क्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथ पत्र राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा प्रपत्र **Form-A** के क्लॉज नम्बर-11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।
22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।


नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- ग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम
पूर्ण पता
मोबाईल नं.-


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

| ITEM DESCRIPTION | | N | L | B | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|------------------|---|---|------|------|--------------|-------|------|---------|----------|
| | designation 4.0 in foundation and plinth in: | | | | | | | | |
| 5.3 | Cement Mortar 1:5 (1 cement : 5 coarse sand) | | | | | | | | |
| | | 2 | 1.80 | 0.20 | 3.00 | 2.16 | | | |
| | | 3 | 5.50 | 0.30 | 0.20 | 0.99 | | | |
| | | 2 | 5.70 | 1.00 | 0.30 | 3.42 | | | |
| | | 2 | 4.80 | 1.00 | 0.30 | 2.88 | | | |
| | | 2 | 4.60 | 1.00 | 0.30 | 2.76 | | | |
| | | 2 | 6.60 | 1.00 | 0.30 | 3.96 | | | |
| | | | | | Total | 16.17 | cum | 3350.00 | 54169.50 |
| 9 | 12.13 Providing and laying vitrified floor tiles with double charge/ multi charge printing with water absorption less than 0.5% and conforming to IS : 15622 of approved make in all colours and shades and size mentioned below (+/- 10mm), laid on 20mm thick cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete. | | | | | | | | |
| | 13.1 Size 600x600mm | | | | | | | | |
| | | 1 | 4.70 | 5.50 | | 25.85 | | | |
| | | 2 | 4.70 | | 0.15 | 1.41 | | | |
| | | 2 | 5.50 | | 0.15 | 1.65 | | | |
| | | 1 | 4.50 | 6.40 | | 28.80 | | | |
| | | 2 | 4.50 | | 0.15 | 1.35 | | | |
| | | 2 | 6.40 | | 0.15 | 1.92 | | | |
| | | 3 | 5.50 | 0.30 | 0.20 | 0.99 | | | |
| | | | | | Total | 61.97 | sqm | 1151.00 | 71327.47 |
| 10 | 12.7 Providing and fixing ceramic glazed wall tiles conforming to IS : 15622 of approved make, colours, shades and size on wall and dados over 12 mm thick bed of cement Mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm including pointing in white cement mixed with matching pigment complete. | | | | | | | | |
| | 7.1 Size upto 200x300mm | | | | | | | | |
| | | 2 | 4.70 | | 2.80 | 26.32 | | | |
| | | 2 | 5.50 | | 2.80 | 30.80 | | | |

| ITEM DESCRIPTION | | N | L | B | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|------------------|--|---|-------|------|--------------|--------|------|---------|-----------|
| | braced with flat iron diagonals 20x5mm size with top and bottom rails of flat iron 40x40x6mm with 38mm steel pulleys complete with bolts, nuts, locking arrangement stoppers, handles including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer. | | | | | | | | |
| | | 1 | 3.80 | 2.80 | | 10.64 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 10.64 | sqm | 3330.00 | 35431.20 |
| 15 | 9.13 | Providing and fixing steel door/ window with M.S. sheet 1mm thick, frame of angle iron, diagonal braces of angle/ flat iron of suitable size, 3.00 mm M.S. gusset plates at junctions and corners, all necessary fittings complete including applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer. | | | | | | | |
| | | 1 | | | 60.00 | 60.00 | | | |
| | | 2 | | | 50.00 | 100.00 | | | |
| | | 2 | | | 30.00 | 60.00 | | | |
| | | | | | Total | 220.00 | kg | 75.00 | 16500.00 |
| 16 | 3.1 | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. | | | | | | | |
| | 1.3 | 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size). | | | | | | | |
| | | 1 | 70.00 | 3.00 | 0.10 | 21.00 | | | |
| | | 1 | 52.00 | 2.80 | 0.10 | 14.56 | | | |
| | | | | | Total | 35.56 | cum | 2970.00 | 105613.20 |
| | 1.5 | 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size). | | | | | | | |
| | | 1 | 70.00 | 3.00 | 0.13 | 26.25 | | | |
| | | 1 | 62.00 | 2.80 | 0.13 | 22.56 | | | |
| | | | | | Total | 48.81 | cum | 4073.00 | 198803.13 |

| ITEM DESCRIPTION | | N | L | B | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|------------------|---|---|-------|---|--------------|--------|------|--------|---------|
| | Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for: | | | | | | | | |
| 1.1 | Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level. | | | | | | | | |
| | | 2 | 70.00 | | 0.13 | 17.50 | | | |
| | | 2 | 70.00 | | 0.13 | 17.50 | | | |
| | | | | | Total | 35.00 | sqm | 139.00 | 4865.00 |
| 18 | 14.22 | | | | | | | | |
| | Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with: | | | | | | | | |
| | 22.1 | | | | | | | | |
| | Satin synthetic enamel paint | | | | | | | | |
| | | | | | | 123.65 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 123.65 | sqm | 55.00 | 6800.75 |

As per Estimate Amount Rs. 673122.95
Say Rs.


Sub Engineer
Municipal Corporation,
Korba


Assistant Engineer
Municipal Corporation,
Korba

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

of Work : INTERNAL ELECTRIFICATION WORK OF PANI TANKI MOHALLA AND NARSHARI MOHALLA
 SAMUDAYIK MANCH AT WARD NO.-11
 As per SOR . . . SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD ELECTRICAL-01-06-2020]

| SN | REF | ITEM DESCRIPTION | N | L | B | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|----|-----|--|---|---|---|------|------|-------|--------|---------|
| 1 | 1.1 | Wiring for light/ fan/ exhaust fan / call bell point with 3x1.5 sqmm FRLS PVC insulated stranded copper conductor wire for phase, neutral and earth in concealed FRLS PVC conduit (heavy duty, thickness of pipe should be 2 mm) with 5/6 amp piano type switch, phenolic laminated sheet, suitable size M.S. box etc as per specification and IS: 694 (2010), IS: 9537 (2000 Part 5) | | | | | | 0 | 0.00 | |
| | 1.1 | Short Point | 1 | | | 5.00 | 5.00 | Point | 240.00 | 1200.00 |
| | 1.2 | Medium Point | 1 | | | 3.00 | 3.00 | Point | 376.00 | 1128.00 |
| | 1.3 | Long Point | 1 | | | 3.00 | 3.00 | Point | 469.00 | 1407.00 |
| 2 | 1.4 | Wiring for light plug point with 3x2.5 sq mm FRLS PVC insulated stranded copper conductor wire for phase, neutral and earth in concealed FRLS PVC conduit (heavy duty, thickness of pipe should be 2 mm) along with piano type 6 amp switch and 3 pin 6 amps socket outlet with suitable size M.S. box, phenolic laminated sheet, earthing the switch box and socket outlet with same size wire etc. as per specification and IS: 694 (2010), IS: 9537 (2000 Part 5) | | | | | | 0 | 0.00 | |
| | 4.1 | Short Point | 1 | | | 5.00 | 5.00 | Point | 353.00 | 1765.00 |
| | 4.2 | Medium Point | 1 | | | 2.00 | 2.00 | Point | 590.00 | 1180.00 |
| | 4.3 | Long Point | 1 | | | 2.00 | 2.00 | Point | 876.00 | 1752.00 |
| 3 | 6.2 | Supplying, installation, testing and commissioning of premium quality Decorative ceiling fan | | | | | | 0 | 0.00 | |

| | | ITEM DESCRIPTION | N | L | B | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|---|------|--|---|---|---|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | having modern designer blades, good airtthrow and with atleast two colour rendering effect along with unique smooth flowing canopies and down rod sleeve covering, wider blades at tips giving conical air throw including remote control for following sizes ceiling fan including wiring the down rods of standard length up to 30 cm with 1.5 sq. mm FRLS PVC insulated , copper conductor, single core wire, earthing etc. complete as per specification. P.F. should be greater than 0.9, with BEE Star rating from 3 star and above, IS: 374:2019 including all amendments | | | | | | | | |
| | 2.2 | 1200 mm sweep | 1 | | | 4.00 | 4.00 | Each | 2092.00 | 8368.00 |
| 4 | 6.15 | Supplying, installation, testing and commissioning of following LED fitting (luminaries) down lighters in round/ square shape complete with electronic driver heat sink capacitor and all other accessories on surface/ in false ceiling etc. as per specification and P.F. should be greater than 0.9. LED chip efficacy ratio = 100 lumens /watt. | | | | | | 0 | 0.00 | |
| | 15.4 | 12 Watt | 1 | | | 4.00 | 4.00 | Each | 588.00 | 2352.00 |
| | 15.5 | 15/16 Watt | 1 | | | 2.00 | 2.00 | Each | 679.00 | 1358.00 |
| 5 | 1.13 | Wiring for circuit/ sub main wiring along with earth wire with the following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, wire in concealed FRLS PVC conduit (heavy duty, thickness of pipe should be 2 mm) as per specification and IS: 694 (2010), IS: 9537 (2000 Part 5) | | | | | | 0 | 0.00 | |
| | 13.1 | 3 X 1.5 sq. mm in 20mm conduit | 1 | | | 25.00 | 25.00 | Metre | 92.00 | 2300.00 |

| ITEM DESCRIPTION | N | L | B | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|--------------------------------|---|---|---|-------|-------|-------|--------|---------|
| 6 X 2.5 sq. mm in 32mm conduit | 1 | | | 20.00 | 20.00 | Metre | 182.00 | 3640.00 |

As per Estimate Amount Rs. **26450.00**
Say Rs.


 Sub Engineer
 Municipal Corporation,
 Korba


 Assistant Engineer
 Municipal Corporation,
 Korba