कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 592/ निर्माण/2023

सिस्टम टेंडर नं. 144837

कोरवा दिनांक 18.08.2023

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा भवन कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साध्य शेड्यल अनुसार प्रतिशत दर पर ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा प्रपत्र फार्म A में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

Ф	के साथ शहर्वल अनुसार प्रापसार पर पर र प्राप्तुर कि (E rendering)											
	क .	कार्य का नाम	प्राक्कलन	धरोहर राशि	कार्यावधि	निविदा प्रतिभागी	ठेकेदार का	निविदा खुलने				
			राशि(लाख में)	(FDR/TDR)		शुल्क (DD)	वर्ग	की तिथि				
	1	वार्ड क 49 अंतर्गत अगारखार में सी.सी.रोड का	20.00	15000.00	3 माह	- 750.00	वर्ग डी एवं	12.09.2023 甘				
		निर्माण कार्य					प्रवर श्रेणी					

शर्ते:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर

पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।

- 3. इच्छुंक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पाटर्नरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र / पेन नम्बर, जी. एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं घरोहर राशि FDR/TDR, शपथपत्र का स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रिजस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाडी पिन— 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र (राशि रू. 100/ – नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा क्मांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं मरम्मत एवं संधारण मद को छोड़कर शेष कार्यों में 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी।
- 5. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
- 6. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सिन्नार्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8 प्रयक्त लोहा का बिल एवं टेस्ट रिपोर्ट तथा प्रयुक्त सीमेंट का बिल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 9. निविदा दरों असामान्य कभी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुन्य परफारमेंस गारटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो गाग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयाविध में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 10 निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 11. निविदा प्रपन्न फार्म -ए की कंडिका 11 अनुसार एस्कलेशन देय नहीं होगा।
- 12. निविदा के सबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 13. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- 14. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शास्त्रा से प्राप्त किये जा सकते है।

) कार्यपालन अभियंता नगर पातिक निगम कोरबा (छत्तीसगढ)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायुपर को uad.cg.gov.in में अयलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expir	у	Remarks
No.			Date	Time	Date	Time	
	Release Tender		18.08.2023	15.00	18.08.2023	15.00	Release Tender
?		Bid Submission	18.08.2023	15.00	11.09.2023	17.30	
)		Physical Document Submmission	18.08.2023	17.00	12.09.2023	15.00	
	Tender Open		12.09.2023	16.00	-		

EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.) DETAILED ESTIMATE

Name of Wo. :- CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD AT AGARKHAR, WARD NO. 49

As per Sor: - Schedule of Rates Public Works Department [PWD BUILDING 01-01-2015]

Sno.	ITEM DESCRIPTION	N		В	u/D	04:	11		
	Excavation for all types and sizes of foundations,		L	В	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
- 1	trenches and drains or for any other purpose								
٦	including disposal of excavated stuff unto 1.5 m lift								
	and lead upto 50m (at least 5m away from the								
	excavated area), including dressing and leveling of								
	In all types of soil								
		2	375.00	0.40	0.50	150.00			
	FROM TALAB TOWARDS MUKTIDHAM		180.00	3.00	0.50	150.00			
	BUDHWAR HOUSE TO MAIN ROAD	1	40.00	3.30	0.20	108.00	-		
	NEAR GOVT. RATION SHOP	1	45.00	3.30	0.20	26.40 29.70	-		
	1	<u> </u>	45.00	3.30	0.20	314.10	Cum	195.00	E9109 F/
					_	314.10	Cum	185.00	58108.50
	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust								
	and hard moorum under floor in layers not								
2	exceeding 20cm in depth consolidating each								
•	deposited layer by ramming and watering,								
	including dressing etc complete								
		2	375.00	0.40	0.15	45.00			
		1	185.00	3.00	0.15	83.25			
						120.25	_	224.00	
						128.25	Cum	371.00	47580.7
	Providing and laying nominal mix cement concrete								
3	with crushed stone aggregate using concrete mixer								
	in foundation, plinth and at ground level excluding								
	cost of form work.								
	1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone								
_	aggregate 40mm nominal size).		277.00						
		2	375.00	0.40	0.15	45.00			
		1_	185.00	3.00	0.15	83.25			
			40.00	3.30	0.10	13.20			
_		_1_	45.00	3.30	0.10	14.85			
						156.30	Cum	2659.00	415601.7
	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone								
	aggregate 20mm nominal size).								
		1	185.00	3.00	0.20	111.00			The Control of the Co
		1	40.00	3.00	0.15	18.00			
		1	45.00	3.00	0.15	20.25			
						149.25	Cum	4073.00	607895.2
	Providing and fixing formwork including centering,	-							
4	shuttering, strutting, staging, propping bracing etc.		1						
	complete and including its removal at all levels, for:								
	Foundations, footings, base of columns and plinth						-		
	beam in any shape and size.								
		4	375		0.5	750.00	-		
		70	3		0.2	42.00	-		
		85	2.5		0.15	31.88	-		
_		2	20		0.15	6.00			

ITEM DESCRIPTION	N	L	В	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
	9	3		0.15	4.05			
	2	45		0.15	13.50			
•	13	3		0.15	5.85			
					853.28	Sqm	139.00	118605.23
Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	2	375.00	0.20	0.50	75.00	Cum	4163.00	312225.00
Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:								
Thermo-Mechanically treated bars FE 415					7500.00	kg	54.50	408750.00
Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.								
	2	375.00	0.20	0.20	30.00	Cum	65.00	1950.00
5 Carriage by mechanical transport upto 5 km lead:								
Earth					260.00	Cum	111.00	28860.00
	As per SOR Total Estimate Amount Rs.							1,999,576.43
							Say Rs	2,000,000.00

Sub Engineer Municipal Corporation Korba (C.G.) Asst. Engineer Municipal Corporation Korba (C.G.)